

CONSIDERACIONES A LA HORA DE PRESUPUESTAR

TRABAJOS PREVIOS	01.15 CONTENEDORES 6 M3 Esta partida no se valora ya que aparece duplicada en el capítulo 20 GESTIÓN DE RESIDUOS.
REVESTIMIENTOS Y ACABADOS	05.01 PASTA NIVELADORA 2-3 mm 05.02.1 Rodapie PVC 100 mm blanco GERFLOR 05.03.2 PAV01_PVC marca GERFLOR Partidas no presupuestadas, según indicaciones en medición: <i>“Nota: No presupuestar, partida suministrada y ejecutada por proveedor externo”.</i> 05.04 ALI-01_REVESTIMIENTO GRES PORCELANICO EN PARAMENTOS VERTICALES Se considera revestimiento porcelánico de PVP 13.90 €/m2.
CARPINTERÍA INTERIOR	07.06 A4 MUEBLE BANCO y BALDA Se valora la formación del banco y banda con yeso laminado, según especificaciones. El precio incluye 2 ud de mueble (uno enfrentado a otro). No incluye el forrado con material de pavimento, que deberá ser llevado a cabo por la empresa subcontratada por la propiedad.
CARPINTERÍA EXTERIOR	08.02.1 CARPINTERÍA FACHADA ALUMINIO MÓDULOS FIJOS Se valoran las mediciones de proyecto, pero los elementos que no estén incluidos en las mismas y sea necesario fabricar, se facturarán como ADICIONALES. El precio incluye vidrio laminar 6+6 mm.
VIDRIERÍA	09.01 PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO TEMPLADO Se valora el subministro y la colocación de puerta de vidrio templado de 10 mm, de dimensiones 90x210 cm, con fijo superior, hasta una altura de 250 cm. 09.03.1 VIDRIO LAMINADO 6+6 MM Incluido en la partida de carpintería.

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN	10.02.06 REJILLA TAE EXTERIOR Esta partida no se valora por falta de definición.
INSTALACION ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN	11.01.07 ILUMINACIÓN NORMAL Se valora solo montaje y conexionado, sin suministro de luminarias: - FOCO LED ORIENTABLE 20W 3000K 24V IP20 - FOCO LED ORIENTABLE 12W 3000K 24V IP20 - FOCO LED FIJO 10W 3000K 24V IP20 - TIRA LED 14W/M 24V IP20 3000K + PERFIL + DIFUSOR. - TIRA LED 14W/M 24V IP20 RGB + TELECOMANDO + PERFIL + DIFUSOR - FUENTE DE ALIMENTACIÓN LÍNEAS LED A 24V 75W - FUENTE DE ALIMENTACIÓN LÍNEAS LED A 24V 250W 11.02 Cableado estructurado (CE) Esta partida no se valora ya que aparece duplicada en el capítulo 12 TELECOMUNICACIONES. 11.01.09 C07E130 PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN Partida repercutida en anteriores E17V010 BOLETÍN INST. BAJA TENSIÓN CON PROYECTO Se valora únicamente el boletín emitido por el instalador. No incluye la inspección OCA, ni la realización de proyecto, que deberán ser valorados aparte.
TELECOMUNICACIONES	12.02 C07E130TC PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN Partida repercutida en anteriores