



NOTAS AL PRESUPUESTO OP260146_00 CLUB PILATES ARTURO SORIA

Avenida de Badajoz, 25 – Madrid

DIC110 Desmontaje de campana extracción cocina industrial

Desmontaje de campana de extracción de humos de cocina industrial, de acero inoxidable, formada por campana, filtros, bocas de conexión de conductos, caja de ventilación, sistema de mando y control, así como elementos auxiliares a ella conectados, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Totalmente terminado.

NOTA CONTIGO OC: No se incluye retirada de conducto hasta cubierta si existiera.

DIS105 Desmontaje de red de desagües interiores

Desmontaje de red de instalación interior de desagües, desde la toma de cada aparato sanitario hasta la bajante, dejando taponada dicha bajante, que da servicio a una superficie aproximada de 40m², con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

NOTA CONTIGO OC: No se incluyen los trabajos necesarios para el desmontaje de elementos de fibrocemento, ni otros materiales o residuos peligrosos ni los trámites ni costes necesarios para la autorización de los trabajos.

DIG100 Desmontaje de red de gas

Desmontaje de red de instalación de gas con o sin vaina, en local u oficina, de 20 m² de superficie afectada por la instalación, con medios manuales, y eliminación de válvulas, fijaciones y demás accesorios superficiales, y carga manual sobre camión o contenedor.

NOTA CONTIGO OC: No se incluye costes de trámites de baja o suspensión de servicio en compañía suministradora.

RHP PAVIMENTOS

NOTA CONTIGO OC: No se ofertan los pavimentos siguiendo indicaciones del pliego de licitación.

MTM010 TAQUILLAS

NOTA CONTIGO OC: No se oferta el suministro de taquillas siguiendo indicaciones del pliego de licitación. Únicamente se oferta la colocación. No se incluye transporte ni acarreos.

C07E120GEN INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL OBRA GESTIÓN DE SUMINISTRO

Conjunto de trabajos e instalaciones para la dotación de suministro eléctrico provisional durante la fase de obras en local, incluyendo tramitación completa ante la empresa distribuidora y el Organismo Competente (solicitud de punto de suministro provisional, tasas, derechos de enganche y emisión/registro del Certificado de Instalación Eléctrica CIE de obra).

Incluye el suministro, montaje, mantenimiento y posterior desmontaje del cuadro general de obra dotado de protecciones magnetotérmicas, diferenciales, tomas de corriente protegidas (monofásicas y trifásicas según necesidad) y parada de emergencia; línea de acometida temporal, conexión y puesta a tierra independiente, alumbrado provisional básico de seguridad y tomas de fuerza para maquinaria en tajos de trabajo. Totalmente ejecutado, legalizado y en servicio conforme REBT y normativa de seguridad y salud.

Nota: Esta partida no será necesario presupuestarla en caso de que las acciones anteriormente descritas no sean necesarias.

NOTA CONTIGO OC: Se excluyen en esta partida de "tramitación completa ante la empresa distribuidora y el Organismo Competente (solicitud de punto de suministro provisional, tasas, derechos de enganche y emisión/registro del Certificado de Instalación Eléctrica CIE de obra)".

E17CEM080N PUNTO ALIMENTACIÓN A EQUIPO MONOFÁSICO 3x2,5 mm² (AS)

Suministro y montaje de punto alimentación a equipo formado por conductores unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) 3x2,5 mm², para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado conforme a REBT, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Circuito conforme a ITC-BT-28 en instalaciones en locales de pública concurrencia.

Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

NOTA CONTIGO OC: se consideran 7 unidades para alimentar según planos.

AAT010 AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AEREO EN TRASDOSADO

Aislamiento acústico a ruido aéreo, en trasdosado autoportante de placas, realizado con complejo multicapa, de 20 mm de espesor, 7,4 kg/m² de masa superficial, formado por un fieltro textil de 16 mm de espesor adherido térmicamente a una lámina viscoelástica de alta densidad de 4 mm de espesor, colocado a tope y fijado al paramento con fijaciones; y panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, colocado entre los montantes de la estructura portante. Incluso cinta viscoelástica autoadhesiva, para sellado de junta.

NOTA CONTIGO OC: No se incluye en esta partida el trasdosado de placas.

AAT020 AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AEREO EN TABIQUE

NOTA CONTIGO OC: No se incluye en esta partida la ejecución del tabique.

GRC010 GESTION DE RESIDUOS

Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición en obra.

NOTA CONTIGO OC: El alquiler y transporte de los contenedores, así como la carga y acarreo de los escombros está repercutido en el capítulo de demolición correspondiente, así como los medios necesarios para la retirada del material sobrante en cada caso.