

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL									
SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES y ACTUACIONES PREVIAS									
01.01.01	ud CATA EN SOLERA O FORJADO								
	EJECUCIÓN DE CATAS EN SOLERA O FORJADO PARA DETERMINAR ESPESORES DE RECRECIDOS Y PAVIMENTOS, REALIZADO POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS, ADOPTANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR CUALQUIER DAÑO EN LOS ELEMENTOS Y REDES A MANTENER CON REPARACIÓN/REPOSICIÓN DE LOS MISMOS EN CASO NECESARIO. INCLUSO LIMPIEZA, RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN CONTENEDORES, CARGA Y TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO, CANON DE DEPÓSITO Y GESTIÓN DE RESIDUOS, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.								
							0,00	0,00	0,00
01.01.02	m² VACIADO COMPLETO LOCAL								
	VACIADO COMPLETO DE LOCAL EN PLANTA BAJA, DE SUPERFICIE SEGÚN MEMORIA GRÁFICA, DEBIENDO QUEDAR COMPLETAMENTE DIÁFANO, CONTEMPLANDO LOS TRABAJOS DE:								
	VACIADO COMPLETO, DESMONTAJE ESTANTERÍAS, EXPOSITORES, PUBLICIDAD, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA, MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y RESTO DE ELEMENTOS EXISTENTES, DEJANDO LA SUPERFICIE DIÁFANA, ADOPTANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA NO DAÑAR LOS ELEMENTOS A MANTENER.								
	INCLUSO P.P. DE MAQUINARIAS, MEDIOS AUXILIARES Y DE ELEVACIÓN NECESARIA. LIMPIEZA, RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN CONTENEDORES, CARGA Y TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO, CANON DE DEPÓSITO Y GESTIÓN DE RESIDUOS, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE DE VACIADO EJECUTADO.								
							0,00	0,00	0,00
01.01.03	m² DEMOLICION LOCAL								
	DESMONTAJE Y DEMOLICION COMPLETA DE LOCAL EN PLANTA BAJA, DE SUPERFICIE SEGÚN MEMORIA GRÁFICA, DEJANDO LA SUPERFICIE DIAFANA EN BRUTO, COMPRENDIENDO LOS TRABAJOS DE:								
	DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN COMPLETA INTERIOR Y FACHADAS (EXCEPTO PAVIMENTOS Y RECRECIDOS) DE TABIQUERIAS INTERIORES, MEDIANERAS ENTRE LOCALES, MAMPARAS, TABIQUES TAMBORES, REVESTIMIENTOS, TRASDOSADOS, ALICATADOS/APLACADOS, RASEOS, LUCIDOS, ESPEJOS, DECORACIONES, FALSOS TECHOS VISTOS Y OCULTOS, SUBESESTRUCTURAS METÁLICAS, ESCALERAS Y BARANDILLAS METÁLICAS Y/O MADERA, AISLAMIENTOS, RODAPIES, SANITARIOS Y ACESORIOS, CARPINTERÍAS INTERIORES, CARPINTERIAS DE FACHADA, PERSIANAS, PUERTAS, TOLDOS, REJILLAS, ROTULOS, INCLUSO DESCONEXION, ANULACIÓN RETIRADA Y DEMOLICIÓN DE TODAS LAS INSTALACIONES EXISTENTES VISTAS Y OCULTAS EN EL LOCAL (EXCEPTO SERVIDUMBRES DE VECINOS QUE DISCURRAN POR EL MISMO), ADOPTANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA NO DAÑAR LOS PARAMENTOS E INSTALACIONES A MANTENER (CON REPOSICIÓN DE LOS MISMOS EN CASO NECESARIO),								
	INCLUSO P.P. DE MAQUINARIAS, MEDIOS AUXILIARES Y DE ELEVACIÓN NECESARIA. LIMPIEZA, RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN CONTENEDORES, CARGA Y TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO, CANON DE DEPÓSITO Y GESTIÓN DE RESIDUOS, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE DE DEMOLICION EJECUTADO.								
							0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES Nº 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.01.04	m² PICADO DE SOLADOS INTERIORES PICADO DE SOLADOS DE TERRAZO Y/O GRES, INCLUSO MATERIAL DE SOPORTE Y AGARRE (CEMENTO COLA Y MORTERO) DEJANDO AL DESCUBIERTO EL FORJADO, REALIZADO POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, ADOPTANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR CUALQUIER DAÑO EN EL FORJADO A MANTENER, Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS EN EL PROCESO. INCLUSO P.P. DE MAQUINARIAS, MEDIOS AUXILIARES Y DE ELEVACIÓN NECESARIA. LIMPIEZA, RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA Y CLASIFICACION DE RESIDUOS EN CONTENEDORES, CARGA Y TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO, CANON DE DEPOSITO Y GESTION DE RESIDUOS, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE DE DEMOLICION EJECUTADO.								
							0,00	0,00	0,00
01.01.05	m² PICADO SOLERA PICADO DE SOLERA EXISTENTE, REALIZADO POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS INCLUSO CORTE DE SOLERA EN PERIMETROS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMO PILARES, CIERRES, MUROS, ETC., CON SIERRA CIRCULAR, P.P. LIMPIEZA, RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA Y CLASIFICACION DE RESIDUOS EN CONTENEDORES(INCLUIDOS), CARGA Y TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO, CANON DE DEPOSITO Y GESTION DE RESIDUOS, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.								
							0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES y.....									
SUBCAPÍTULO 01.02 OPCIONALES DEMOLICIONES Y ACTUCIONES PREVIAS									
01.02.01	m² PICADO SOLERA PICADO DE SOLERA EXISTENTE, REALIZADO POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS INCLUSO CORTE DE SOLERA EN PERIMETROS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMO PILARES, CIERRES, MUROS, ETC., CON SIERRA CIRCULAR, P.P. LIMPIEZA, RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA Y CLASIFICACION DE RESIDUOS EN CONTENEDORES(INCLUIDOS), CARGA Y TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO, CANON DE DEPOSITO Y GESTION DE RESIDUOS, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA. PARA SANEAMIENTO D110 1,2 1,20 D125 5,9 5,90 D50 19,95 19,95								
							27,05		
							27,05	37,11	1.003,83
01.02.02	m² APERTURA HUECOS EN FACHADA DEMOLICIÓN COMPLETA DE CIERRE DE FACHADA PARA COLOCACIÓN DE NUEVA CARPINTERÍA, REALIZADO POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, ADOPTANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA NO DAÑAR LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO NI LOS PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES A MANTENER, I.P.P. DE ANULACIÓN DE REDES CORRESPONDIENTES, REPARACIÓN Y REMATE DE ELEMENTOS DAÑADOS EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA. ENTRADAS 1 2,50 2,50 6,25 A LOCAL 1 1,50 2,50 3,75 ENTRADAS Y SALIDAS DE AIRE CLIMATIZADORAS 2 0,60 0,60 0,72 CENTRAL DE FRÍO 3 0,60 0,60 1,08 ASPIRACIÓN CUARTO DE MÁQUINAS 2 1,00 0,60 1,20 RECUPERADOR 1 0,60 0,60 0,36 EXTRACCIONES 1 0,60 0,60 0,36								
							13,72		
							13,72	36,86	505,72

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES Nº 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.02.03	m2 DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO DE CHAPA METÁLICA DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO DE CHAPA METÁLICA Y MALLAZO ELECTROSOLDADO, INCLUIDO RETIRADA DE PILARES METÁLICOS Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN .INCLUYE LA CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO AUTORIZADO.MEDIDA LA SUPERFICIE DESMONTADA.						0,00	0,00	0,00
01.02.04	m2 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE MEDIO PIE DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE MEDIO PIE DE ESPESOR INCLUYENDO LOS REVESTIMIENTOS , INSTALACIONES Y CARPINTERÍAS ALOJADAS EN LOS PARAMENTOS.MEDIDA LA SUPERFICIE DEMOLIDA.						0,00	20,46	0,00
01.02.05	m2 TRATAMIENTO DE HORMIGÓN CON PASIVADOR Y MORTERO REPARADOR TRATAMIENTO DE PARAMENTO DE HORMIGÓN COMPRENDIENDO LA DEMOLICIÓN DE LAS ZONAS DETERIORADAS , LIMPIEZA PREVIA DEL SOPORTE , APLICACIÓN DE PASIVADOR SIKAMONOTOP 910-S Y CAPA DE MORTERO REPARADOR DE ALTA RESISTENCIA SIKA MONOTOP 4200 , INCLUSO LIMPIEZA FINAL. REALIZADO SEGÚN PRESCRIPCIONES DEL FABRICANTE.MEDIDA LA SUPERFICIE TRATADA. NOTA: PRECIO A CONFIRMAR SEGÚN LA ESTRUCTURA CUANDO SE VEA SU ESTADO ACTUAL						0,00	85,75	0,00
01.02.06	u DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE INSTALACIONES TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN EL LOCAL INCLUYENDO LAS LUMINARIAS, RESTOS DE INSTALACIONES DE CUALQUIER TIPO, CARTELERÍA, VENTILADORES ASÍ COMO DESMONTADO Y RETIRADA DE LA CARPINTERÍA NO APROVECHABLE (INCLUYENDO LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y LAS PERSIANAS) . MEDIDA LA UNIDAD DE LOCAL COMPLETA. Nota Cymes: es una esitmacion	1				1,00	1,00		
							1,00	2.294,78	2.294,78
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 OPCIONALES DEMOLICIONES Y.									3.804,33
SUBCAPÍTULO 01.03 EXCAVACIONES Y SOLERAS									
APARTADO 01.03.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS									
01.03.01.01	m³ EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS Y ARQUETAS EXCAVACIÓN PARA FORMACIÓN DE ZANJAS, ARQUETAS Y RELLENO POSTERIOR CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN EN CANALIZACIONES HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0,80 M., EN TERRENO EXISTENTE BAJO SOLERA, CON MEDIOS MECÁNICOS, HASTA ALCANZAR LA COTA DE PROFUNDIDAD INDICADA EN EL PROYECTO. INCLUSO TRANSPORTE DE MAQUINARIA, REFINADO DE PARAMENTOS Y FONDO DE EXCAVACIÓN, EXTRACCIÓN DE TIERRAS FUERA DE LA EXCAVACIÓN, RETIRADA DE LOS MATERIALES EXCAVADOS, ACHIQUE Y ENTIBACIONES EN CASO NECESARIO, PERFILADO DE FONDO Y LATERALES, CARGA A CAMIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO. I/CANON DE VERTIDO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA ZANJA EJECUTADA. IGUAL A INSTALACIONES DE SANEAMIENTO	27,05				27,05	27,05		
							27,05	47,30	1.279,47
TOTAL APARTADO 01.03.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS									1.279,47

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES N° 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 01.03.02 SOLERAS									
01.03.02.01	m³ SOLERA DE MORTERO D-400 e=10 cm								
	SOLERA DE MORTERO CEMENTOSO D-400 DE RESISTENCIA 20 N/MM2 DE ESPESOR MEDIO 10 CM, ARMADA CON MALLAZO SEGÚN MEMORIA GRÁFICA, VERTIDO CON BOMBA. EJECUTADA CON ACABADO FINAL FRATASADO PARA ABRIR PORO, PERFECTAMENTE NIVELADO PARA SOLAR, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDO EL VOLUMEN REALMENTE EJECUTADO.								
	PRECIO M2								
	Superficie útil								
	ESQUINA DEMOLIDA	1	1,60	1,60	0,20	0,51			
	REPARACIONES	2	2,00		0,20	0,80			
	REPOSICIÓN SOLERAS	5,41				5,41			
							6,72		
							6,72	84,25	566,16
	TOTAL APARTADO 01.03.02 SOLERAS.....								566,16
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 EXCAVACIONES Y SOLERAS.....								1.845,63
SUBCAPÍTULO 01.04 OPCIONALES EXCAVACIONES Y SOLERAS									
APARTADO 01.04.01 OPCIONALES EXCAVACIONES Y RELLENOS									
01.04.01.01	m³ EXCAVACIÓN DE TERRENO								
	EXCAVACIÓN EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES SI FUERA NECESARIO, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES, P.P. DE ACHIQUE DE AGUA Y ENTIBACIONES EN CASO NECESARIO, PERFILADO DE FONDO Y LATERALES, CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE TEÓRICA POR PROFUNDIDAD REAL DE EXACAVADO EN TERRENO.								
	PREVISIÓN (SEGÚN NIVELES) 150								
							0,00	0,00	0,00
01.04.01.02	m² RECRECIDO POLIESTIRENO EXPANDIDO 10-120 cm								
	RECRECIDO PARA REGULARIZACIÓN DE COTAS CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIESTIRENO EXPANDIDO EN PLANCHAS EPS TIPO 1, DE ESPESOR VARIABLE ENTRE 10 Y 120 CM, PREPARADO PARA POSTERIOR LOSA DE HORMIGON DE LIMPIEZA. EL POLIESTIRENO SE COLOCARÁ EN FORMA DE CUADRICULA DEJANDO RIOS INTERMEDIOS PARA MACIZADO MEDIANTE LA LOSA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA. INCLUSO LA LAMINA DE POLIETILENO PARA EVITAR CONTACTO DIRECTO DEL HORMIGON CON LAS PLANCHAS. TOTALMENTE TERMINADO.								
							0,00	0,00	0,00
	TOTAL APARTADO 01.04.01 OPCIONALES EXCAVACIONES Y...								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 01.04.02 OPCIONALES SOLERAS									
01.04.02.01	m ³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA e=10 cm								
	SUMINISTRO EXTENDIDO DE CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA COLOCADO DE ESPESOR MEDIO DE 10 CM, CON ÁRIDO DE DIÁMETRO MÁXIMO 20 MM Y CEMENTO II-S/35, CONSISTENCIA BLANDA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE ACHIQUE Y NIVELADO DE LA SUPERFICIE PARA APOYO. MEDIDO EL VOLUMEN REALMENTE EJECUTADO.								
	PREVISIÓN (SEGÚN NIVELES) 30						0,00	0,00	0,00
01.04.02.02	m ² RECRECIDO DE MORTERO								
	RECRECIDO PENDIENTEADO DE MORTERO DE CEMENTO, FRAGUADO NORMAL Y SECADO RÁPIDO, DE ESPESORES COMPRENDIDOS ENTRE 2 Y 20 CM APROXIMADAMENTE. INCLUSO TOMA DE DATOS DE ALTURAS, REPLANTEO DE COTAS ACTUALES Y PREVISTAS, CAPA SEPARADORA, MAESTRAS DE NIVELACION, VERTIDO, REGLEADO, MALLAZO 15.15.8 B-500T, JUNTAS PERIMETRALES. SEGÚN NTE-RSS. INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.								
	PREVISIÓN RAMPAS 10						0,00	0,00	0,00
TOTAL APARTADO 01.04.02 OPCIONALES SOLERAS.....									
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 OPCIONALES EXCAVACIONES Y.									
SUBCAPÍTULO 01.05 OPCIONALES ESTRUCTURA METALICA									
01.05.01	kg ESTRUCTURA METALICA AUXILIAR								
	ESTRUCTURA METÁLICA AUXILIAR POR PERFILES LAMINADOS S275 JR / S 275 JOH, SOLDADOS O RECIBIDOS A FORJADO/PILARES, INCLUSO TRATAMIENTO SUPERFICIAL, IMPRIMACIÓN Y DOS MANOS DE ESMALTE EN ACABADO Y P.P. DE SOLDADURAS, PLACAS Y PERNOS DE ANCLAJE. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES Y DE ELEVACIÓN PARA SU MONTAJE. MEDIDO EL PESO NOMINAL DE PERFILES Y CHAPAS MONTADOS.								
	PREVISIÓN 250 para soportes	250				250,00			
	Dintel de la puerta automática								
	UPN 160	1	4,00	16,80		67,20			
							317,20		
							317,20	8,31	2.635,93
01.05.02	m ² MORTERO IGNÍFUGO R-90								
	PROTECCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PROYECCIÓN DE MORTERO IGNÍFUGO A BASE DE ÁRIDOS LIGEROS EXPANDIDOS DE DENSIDAD 800KG/M3 Y COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,12 W/M°C, ENTRE 1 CM. Y 3 CM. DE ESPESOR PARA UNA CAPACIDAD PORTANTE AL FUEGO R 90. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.								
	PREVISIÓN (FORJADO Y VIGAS) 350						0,00	0,00	0,00
01.05.03	m ² FORJADO UNIDIRECCIONAL 22+5 CM								
	FORJADO UNIDIRECCIONAL DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIA, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, CANTO DE 25+5 CM E INTEREJE DE 70 CM, CON VIGUETAS AUTORRESISTENTES DE ARMADURAS PRETENSADAS, BOVEDILLAS DE HORMIGÓN, ARMADURAS COMPLEMENTARIAS CON ACERO B 500 S, MALLAZO ELECTROSOLDADO B 500 T, CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM, INCLUSO P.P. DE MACIZADO DE APOYOS, ENCOFRADOS COMPLEMENTARIOS, APEOS, DESENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO; CONSTRUIDO SEGÚN EFHE, EHE Y NCSR-02. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.								
							0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES Nº 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.05.04	kg ACERO EN PERF. LAMINADOS EN CALIENTE S275-JR EN ELEMENTOS ESTRUCT								
	ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S275-JR EN REFUERZO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EXISTENTES (EMPRESILLADOS) , MEDIANTE UNIÓN SOLDADA REALIZADA POR SOLDADORES HOMOLOGADOS O ATORNILLADA, INCLUSO, CORTE Y ELABORACIÓN, MONTAJE, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, APLOMADO Y LIJADO, Y P.P. DE SOLDADURA PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS, CASQUILLOS, TENSORES , PIEZAS ESPECIALES Y DESPUNTES; CONSTRUIDO SEGÚN NORMA CTE (BD-SE-A), ASÍ COMO APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE 40 MICRAS DE PINTURA ANTIFOSFATANTE DE ALTO CONTENIDO EN ZNC. MEDIDO EL PESO NOMINAL "TEÓRICO".								
							0,00	0,00	0,00
01.05.05	REFUERZO DE LA ESTRUCTURA								
	Presupuestos anteriores						1,00		
							1,00	52.099,18	52.099,18
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 OPCIONALES ESTRUCTURA.....								54.735,11
	SUBCAPÍTULO 01.06 FONTANERÍA Y ALBAÑILERÍA								
	APARTADO 01.06.01 FONTANERIA								
	SUBAPARTADO 01.06.01.01 APARATOS SANITARIOS								
01.06.01.01.01	ud GRIFO FREGADERO/LAVABO PEDAL								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRIFERÍA MEZCLADORA DE PEDAL MARCA GENE-BRE REF. 1342, CON CAÑO SUPERIOR PARA INSTALAR EN FREGADERO/LAVABO, CONEXIONADO MEDIANTE LATIGUILLOS METALICOS, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.								
	Obrador	1				1,00			
							1,00		
							1,00	213,30	213,30
01.06.01.01.02	ud COLOCACION EQUIPAMIENTO								
	COLOCACION DE EQUIPAMIENTO Y COMPLEMENTOS DE ASEOS Y VESTUARIOS SUMINISTRADOS POR LA POPIEDAD (ESCOBILLEROS, PORTARROLLOS, PERCHAS, JABONERAS, ETC...) INCLUYENDO REPLANTEOS, NIVELADION, TALADROS, ANCLAJES Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA COLOCACION SEGUN INDICACIONES DE LA LA D.F.. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.								
	VESTUARIO	2				2,00			
	PUNTO CALIENTE	1				1,00			
							3,00		
							3,00	24,59	73,77
01.06.01.01.03	ud LAVABO CON PEDESTAL MOD. VICTORIA								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA EN BLANCO, MODELO VICTORIA DE ROCA DE 560MM. COLOCADO SIN PEDESTAL CON ANCLAJES A LA PARED DE LA MARCA ROCA MODELO VICTORIA, INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADAS, Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM. Y DE 1/2", INSTALADO Y FUNCIONANDO. INCLUSO P.P. DE DESAGÜE HASTA BOTE SIFÓNICO O ARQUETA MÁS CERCANA, INCLUYENDO APERTURA DE HUECO EN FORJADO EN CASO NECESARIO. INCLUIDA CONEXIÓN A RED DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. CONSTRUIDO SEGÚN NTE-IF-30. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.								
	VESTUARIO	1				1,00			
							1,00		
							1,00	240,99	240,99

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES Nº 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.06.01.01.04	ud INODORO MOD. VICTORIA								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, DE TANQUE BAJO, MODELO VICTORIA DE ROCA, COLOCADO MEDIANTE TACOS Y TORNILLOS AL SOLADO, INCLUSO SELLADO CON SILICONA BACTERIANA, Y COMPUESTO POR: TAZA, TANQUE BAJO CON TAPA Y MECANISMOS Y ASIENTO CON TAPA LACADOS, CON BISAGRAS DE ACERO, INSTALADO. INCLUYE LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM. Y DE 1/2", CONEXIONADO ALIMENTACIÓN A.F.S. Y DESAGÜE HASTA BOTE SIFÓNICO O ARQUETA MAS CERCA NA (INCLUYENDO APERTURA DE HUECO EN FORJADO EN CASO NECESARIO), CONEXIONADO A RED DE SANEAMIENTO, FUNCIONANDO.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.								
	ASEO	1				1,00			
							1,00		
							1,00	290,37	290,37
01.06.01.01.05	ud ESPEJO EN VESTUARIOS 0,70x1,00								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO EN ASEOS DE ALUMINIO BLANCO Y DIM.: 76X41X2 CM O SIMILAR. INCLUSO MARCO PERIMETRAL DE ALUMNIO Y FIJACIONES A PARED. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.								
	VESTUARIO	1				1,00			
							1,00		
							1,00	175,62	175,62
TOTAL SUBAPARTADO 01.06.01.01 APARATOS SANITARIOS									994,05
SUBAPARTADO 01.06.01.02 ABASTECIMIENTO									
01.06.01.02.01	ud INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE EN VESTUARIO UNISEX								
	INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE EN VESTUARIO PARA DAR SERVICIO A 1 LAVABO Y 1 INODORO, INCLUYENDO TODO LO NECESARIO DESDE LA ENTRADA A NUCLEO HUMEDO: TUBERÍA DE COBRE O PEX CON DIAMETROS SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA, LLAVES DE CORTE PARA AGUA FRIA Y CALIENTE, PROTECCIÓN CON COQUILLA ARMSTRONG EN TRAMOS AÉREOS Y CON TUBO CORRUGADO PVC EN TRAMOS EMPOTRADOS EN AZUL/ROJO SEGÚN FRIA Ó ACS, UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, CODOS, TES, CRUCES, REDUCCIONES, PASAMUROS, SUJECCIONES, LLAVES DE PASO JUNTO A APARATOS, VÁLVULAS ANTIRRETORNO, ANTIARIETES, GRAPAS, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y CONEXIONES A APARATOS SANITARIOS, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CONSTRUIDA S/CTE-HS-4. MEDIDA LA UNIDAD DE NUCLEO HUMEDO TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO.								
		1				1,00			
							1,00		
							1,00	466,55	466,55
01.06.01.02.02	ud INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE PUNTO CALIENTE PAN								
	INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE EN PANADERIA PARA DAR SERVICIO A 1 FREGADERO, 1 HORNO Y UN TERMO ELECTRICO, INCLUYENDO TODO LO NECESARIO DESDE LA ENTRADA A NUCLEO HUMEDO: TUBERÍA DE COBRE CON DIAMETROS SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA, LLAVES DE CORTE PARA AGUA CALIENTE Y FRIA, PROTECCIÓN CON COQUILLA ARMSTRONG EN TRAMOS AÉREOS Y CON TUBO CORRUGADO PVC EN TRAMOS EMPOTRADOS EN AZUL/ROJO SEGÚN FRIA Ó ACS, UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, CODOS, TES, CRUCES, REDUCCIONES, PASAMUROS, SUJECCIONES, LLAVES DE PASO JUNTO A APARTOS, VÁLVULAS ANTIRRETORNO, ANTIARIETES, GRAPAS, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y CONEXIONES A APARATOS SANITARIOS, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CONSTRUIDA S/CTE-HS-4. MEDIDA LA UNIDAD DE NUCLEO HUMEDO TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO.								
		1				1,00			
							1,00		
							1,00	779,93	779,93

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES Nº 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.06.01.02.03	ml TUBERIA DE COBRE 13/15 o PEX DN16 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE TUBERÍA DE COBRE O PEX DE DIÁMETRO NOMINAL 13/15 MM DE ESPESOR 1MM. CON P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, SUJECCIONES, ABRAZADERAS, PROTECCIONES, AISLAMIENTO A BASE DE COQUILLA EN TRAMOS COLGADOS Y TUBO CORRUGADO EN TRAMOS EMPOTRADOS EN ALBAÑILERÍA TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-4. TUBO CORRUGADO EN AZUL/ROJO SEGÚN FRIA Ó ACS.						0,00	0,00	0,00
01.06.01.02.04	ml TUBERIA DE COBRE 16/18 o PEX DN16 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE TUBERÍA DE COBRE O PEX DE DIÁMETRO NOMINAL 16/18 MM DE ESPESOR 1 MM. CON P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, SUJECCIONES, ABRAZADERAS, PROTECCIONES, AISLAMIENTO A BASE DE COQUILLA EN TRAMOS COLGADOS Y TUBO CORRUGADO EN TRAMOS EMPOTRADOS EN ALBAÑILERÍA TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-4. TUBO CORRUGADO EN AZUL/ROJO SEGÚN FRIA Ó ACS						0,00	0,00	0,00
01.06.01.02.05	ml TUBERIA DE COBRE 20/22 o PEX DN20 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE TUBERÍA DE COBRE O PEX DE DIÁMETRO NOMINAL 20/22 MM DE ESPESOR 1 MM. CON P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, SUJECCIONES, ABRAZADERAS, PROTECCIONES, AISLAMIENTO A BASE DE COQUILLA EN TRAMOS COLGADOS Y TUBO CORRUGADO EN TRAMOS EMPOTRADOS EN ALBAÑILERÍA TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-4. TUBO CORRUGADO EN AZUL/ROJO SEGÚN FRIA Ó ACS ALIMENTACION A PUNTO CALIENTE	1	3,00			3,00	3,00		
							3,00		
							3,00	21,62	64,86
01.06.01.02.06	ml TUBERIA DE COBRE 26/28 o PEX DN25 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE TUBERÍA DE COBRE O PEX DE DIÁMETRO NOMINAL 26/28 MM DE ESPESOR 1 MM. CON P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, SUJECCIONES, ABRAZADERAS, PROTECCIONES, AISLAMIENTO A BASE DE COQUILLA EN TRAMOS COLGADOS Y TUBO CORRUGADO EN TRAMOS EMPOTRADOS EN ALBAÑILERÍA TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-4. TUBO CORRUGADO EN AZUL/ROJO SEGÚN FRIA Ó ACS GENERAL	1			2,00	2,00			
		1	18,00			18,00			
		1	5,00			5,00			
							25,00		
							25,00	26,19	654,75
01.06.01.02.07	ud TERMO ELECTRICO DE 50 L. TERMO ELÉCTRICO DE 50 L., I/LÁMPARA DE CONTROL, TERMÓMETRO, TERMOSTATO EXTERIOR REGULABLE DE 35° A 60°, VÁLVULA DE SEGURIDAD INSTALADO CON LLA-VES DE CORTE Y LATIGUILLOS, SIN INCLUIR CONEXIÓN ELÉCTRICA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	1				1,00			
							1,00		
							1,00	356,64	356,64
01.06.01.02.08	ud VÁLVULA CORTE LATÓN 3/4" 20mm SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE POR ESFERA, DE 3/4" (20 MM.) DE DIÁMETRO, DE LATÓN CROMADO PN-25, COLOCADA MEDIANTE UNIÓN ROSCADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-4. ASEOS Y VESTUARIOS PUNTO CALIENTE	2 1				2,00 1,00			
							3,00		
							3,00	23,44	70,32
TOTAL SUBAPARTADO 01.06.01.02 ABASTECIMIENTO.....									2.393,05
TOTAL APARTADO 01.06.01 FONTANERIA.....									3.387,10

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 01.06.02 SANEAMIENTO									
01.06.02.01	ud SUMIDERO SIFONICO INOX								
	SUMIDERO SIFÓNICO INOXIDABLE CON FILTRO DE 110 MM DE DIÁMETRO CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE SOLDADA DE 20X20 CM, SALIDA VERTICAL DE 90 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO CODO DE CONEXIÓN A RED, PEQUEÑO MATERIAL DE RECIBIDO Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.								
	CAMARA REFRIGERADO	1				1,00			
							1,00		
							1,00	115,20	115,20
01.06.02.02	mI COLECTOR DN 50 MM PVC SERIE C								
	COLECTOR ENTERRADO DE PVC REFORZADO SERIE C DE 50 MM. DE DIÁM., COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-100 DE 10 CM. DE ESPESOR O EMBUTIDO EN RECRECIDO A EJECUTAR, REFUERZO DE HORMIGÓN EN ZANJA Y DE MORTERO EN ROZAS DE RECRECIDO Y RELLENO DE TIERRAS PROCEDENTES DE PRÉSTAMO HASTA COTA BAJO SOLERA. CONSTRUIDO SEGÚN NTE-ISS-47.								
	ENTRE BAJANTES DE CONDENSADOS	1	5,00			5,00			
	A ARQUETA ASEOS	1	4,00			4,00			
	RED DE CÁMARAS	1	8,25			8,25			
	DE UNIDADES EXTERIORES A RED	1	14,25			14,25			
	DESAGÜES DE MOBILIARIO	2	14,50			29,00			
		2	3,00			6,00			
							66,50		
							66,50	15,38	1.022,77
01.06.02.03	mI COLECTOR DN 90 MM PVC SERIE C								
	COLECTOR ENTERRADO DE PVC REFORZADO SERIE C DE 90 MM. DE DIÁM., COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-100 DE 10 CM. DE ESPESOR O EMBUTIDO EN RECRECIDO A EJECUTAR, REFUERZO DE HORMIGÓN EN ZANJA Y DE MORTERO EN ROZAS DE RECRECIDO Y RELLENO DE TIERRAS PROCEDENTES DE PRÉSTAMO HASTA COTA BAJO SOLERA. CONSTRUIDO SEGÚN NTE-ISS-47.								
							0,00	0,00	0,00
01.06.02.04	mI COLECTOR DN 110 MM PVC SERIE C								
	COLECTOR ENTERRADO DE PVC REFORZADO SERIE C DE 110 MM. DE DIÁM., COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-100 DE 10 CM. DE ESPESOR O EMBUTIDO EN RECRECIDO A EJECUTAR, REFUERZO DE HORMIGÓN EN ZANJA Y DE MORTERO EN ROZAS DE RECRECIDO Y RELLENO DE TIERRAS PROCEDENTES DE PRÉSTAMO HASTA COTA BAJO SOLERA. CONSTRUIDO SEGÚN NTE-ISS-47.								
	INODOROS	2	2,00			4,00			
							4,00		
							4,00	18,90	75,60
01.06.02.05	mI COLECTOR DN 125 MM PVC SERIE C								
	COLECTOR ENTERRADO DE PVC REFORZADO SERIE C DE 125 MM. DE DIÁM., COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-100 DE 10 CM. DE ESPESOR, REFUERZO DE HORMIGÓN HASTA 15 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO Y RELLENO DE TIERRAS PROCEDENTES DE PRÉSTAMO HASTA COTA BAJO SOLERA. CONSTRUIDO SEGÚN NTE-ISS-47.								
	ENTRE ARQUETAS	1	2,40			2,40			
	FONDO	1	17,25			17,25			
							19,65		
							19,65	19,69	386,91
01.06.02.06	mI COLECTOR COLGADO PVC ø50 mm								
	COLECTOR DE SANEAMIENTO COLGADO DE PARED DE PVC LISO COLOR GRIS, DE Ø50. Y CON UNIÓN POR ENCOLADO; COLGADO MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO, S/ CTE HS-5.. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.								
	REPOSICIONES								
	RED COLGADA								
	CONDENSADOS CLIMA	2	7,45			14,90			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES Nº 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	DE EQUIPOS	5	2,00			10,00			
	BAJADAS	2			3,00	6,00			
							30,90		
							30,90	14,47	447,12
01.06.02.07	ud MANGUETON CONEXION MUEBLES FRIO, CAMARAS Y FREG.								
	MANGUETONES DE PVC SERIE C DE DIFERENTES DIÁMETROS INTERIORES ENTRE 40 Y 90MM PARA CONEXIONAR MUEBLES DE FRÍO, CÁMARAS, FREGADEROS Y ELEMENTOS CON DESAGÜE, INCLUSO PASO DE FORJADO, SIFÓN Y ENTRONQUE CON RED O ARQUETA Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.								
	CÁMARAS	2				2,00			
	MUEBLES POSITIVOS	5				5,00			
	CLIMATIZACIÓN	5				5,00			
	UNIDAD EXTERIOR	1				1,00			
	ZEa	1				1,00			
							14,00		
							14,00	17,99	251,86
01.06.02.08	ud DESAGÜE DE TERMO								
	EJECUCIÓN DE DESAGÜE PARA TERMO, INCLUIDO EL EMBELLECEDOR UTILIZANDO POLIPROPILENO RETICULADO DIAM 10 MM., INCLUSO P.P. DE PIEZAS, SOLDADURAS Y SIFÓN DE COBRE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.								
		1				1,00			
							1,00		
							1,00	73,31	73,31
01.06.02.09	ud ARQUETA REGISTRO 40x40cm								
	ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM. FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA H-100 DE 10 CM. DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO 1/2 ASTA, RASEADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, MARCO Y TAPA ESTANCA DE FUNDICIÓN NODULAR PARA EMBALDOSAR O PAVIMENTAR, DADO DE HORMIGÓN EN MASA, CONEXIONADOS Y FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS. CONSTRUIDA SEGÚN CTE-HS-5. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.								
		3				3,00			
							3,00		
							3,00	281,51	844,53
01.06.02.10	ud REACOTADO ARQ. EXIST. + NUEVA TAPA								
	REACOTADO DE ARQUETAS EXISTENTES, COMPRENDIENDO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA INICIAL DE LA ARQUETA, RETIRADA DE TAPAS Y MARCOS, RECRECIDO DE LAS MISMAS HASTA LA NUEVA COTA PREVISTA MEDIANTE ZUNCHO DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 Y/O FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA CON FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS, ADOPTANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR CUALQUIER DAÑO EN LOS ELEMENTOS Y REDES A MANTENER Y REPOSICIÓN DE LOS MISMOS EN CASO NECESARIO. INCLUSO SUMINISTRO DE NUEVA TAPA ESTANCA APTA PARA SOLAR. CONSTRUIDA SEGÚN CTE-HS-5. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA Y REMATADA.								
							0,00	0,00	0,00
01.06.02.11	ud ENTRONQUE A ARQUETAS EXISTENTE								
	ENTRONQUE A LAS ARQUETAS DE LA RED DE SANEAMIENTO DE FECALES EXISTENTES EN EL LOCAL, INCLUSO EN CASO NECESARIO CATA DE LOCALIZACIÓN EN CASO NECESARIO, ROTURA DE PAVIMENTO, EXCAVACION EN LATERAL DEL POZO DE CONEXIÓN, APERTURA DE HUECO EN EL MISMO PARA CONEXIÓN/PASO DE TUBOS Y RELLENOS, TOMANDO LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA EVITAR CUALQUIER DAÑO EN LOS ELEMENTOS Y REDES A MANTENER. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, PROBADA Y EN FUNCIONAMIENTO.								
							0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES Nº 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.06.02.12	ud CONEXIÓN A RED EXISTENTE ACOMETIDA A LA RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES O FECALES EXISTENTE, INCLUSO CATA DE LOCALIZACIÓN EN CASO NECESARIO, ROTURA DE PAVIMENTO, EXCAVACION EN LATERAL DEL POZO DE CONEXIÓN, APERTURA DE HUECO EN EL MISMO PARA CONEXIÓN/PASO DE TUBO, PIEZAS ESPECIALES DE ENTRONQUE, RELLENOS, Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, TOMANDO LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA EVITAR CUALQUIER DAÑO EN LOS ELEMENTOS Y REDES A MANTENER Y REPOSICIÓN DE LOS MISMOS EN CASO NECESARIO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, PROBADA Y EN FUNCIONAMIENTO. nota Cymes: es una estimacion, no incluye excavacion en mina	1				1,00	1,00		
							1,00	335,98	335,98
01.06.02.13	ml TUBERÍA COLGADA PVC D=25 mm TUBERÍA COLGADA DE PVC SANITARIO, DE UNIÓN EN COPA LISA PEGADA, DE 25 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, COLOCADA COLGADA MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. CONDENSADOS EQUIPOS	5	5,00			25,00	25,00		
							25,00	10,67	266,75
TOTAL APARTADO 01.06.02 SANEAMIENTO.....									3.820,03
APARTADO 01.06.03 ALBAÑILERÍA									
01.06.03.01	m² TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE 25x12x9cm. FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE 25X12X9 CM., DE 1/2 PIE DE ESPESOR RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO TIPO M-5, PREPARADO EN CENTRAL Y SUMINISTRADO A PIE DE OBRA, PARA REVESTIR, I/REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. SEGÚN UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 Y CTE-SE-F, MEDIDA LA SUPERFICIE DEDUCIENDO SUPERIORES A 1 M2.						0,00	0,00	0,00
01.06.03.02	m² MURO BL. HGÓN. GRIS. 40x20x10 FABRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN GRIS ESTÁNDAR DE 40X20X10 CM. PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-M 32,5 N Y ARENA DE RÍO M-7,5 Y ARMADURA DE ENCADENADO VERTICAL FORMADA POR 4 REDONDOS DE ACERO B 500 S, DE D=12 POR M. Y ARMADURA DE ACERO GALVANIZADO, EN FORMA DE CERCHA PARA TIPO DE EXPOSICIÓN ACORDE A TABLA 3.3 CTE DB SE-F, MURFOR® RND.5/Z-150 CADA 2 HILADAS, SEGÚN EC6+CTE, I/P.P. DE RELLENOS DE HORMIGÓN DE 365 KG. DE CEMENTO/M3. DE DOSIFICACIÓN, I/VERTIDO, VIBRADO Y MEDIOS AUXILIARES, S/NTE-FFB-11 Y CTE-SE-F, MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2						0,00	0,00	0,00
01.06.03.03	m² TABIQUE CARTON YESO TABIQUE CON PLACA UNA PLACA DE CARTÓN-YESO 15 MM A CADA LADO. ATORNILLADA A LA ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO FORMADA POR CANAL FIJADO CON TORNILLOS DE ACERO Y A LOS MONTANTES DE 70 MM. APTOS PARA ALTURAS ÚTILES DE LOCAL, DISTANCIADOS ENTRE SÍ 600 MM., I/P.P. DE REPLANTEO AUXILIAR, NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, APLOMADOS, RECIBIDO DE CERCOS, SELLADO DE PASOS, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA, LIMPIEZA, TERMINADO Y LISTO PARA PINTAR, S/NTE-PTP, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. Oficinas	1	1,80		3,00	5,40	5,40		
							5,40	54,57	294,68

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES Nº 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.06.03.04	m² TABIQUE CARTON YESO HIDROFUGO TABIQUE CON PLACA UNA PLACA DE CARTÓN-YESO 15 MM A CADA LADO, CON PROPIEDADES HIDROFUGAS (WA) EN ZONAS DE LOCALES HUMEDOS (OBRADORES, SECCIONES PERECEDEROS, ASEOS, VESTUARIOS, ...) ATORNILLADA A LA ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO FORMADA POR CANAL FIJADO CON TORNILLOS DE ACERO Y A LOS MONTANTES DE 70 MM. APTOS PARA ALTURAS UTILES DE LOCAL, DISTANCIADOS ENTRE SÍ 600 MM., I/P.P. DE REPLANTEO AUXILIAR, NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, APLOMADOS, RECIBIDO DE CERCOS, SELLADO DE PASOS, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA, LIMPIEZA, TERMINADO Y LISTO PARA PINTAR, S/NTE-PTP, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. PARALELOS A LA FACHADA PERPENDICULARES	1 3 1 1 1	3,60 2,52 8,35 1,80 1,97		3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	10,80 22,68 25,05 5,40 5,91		69,84 69,84	57,40 4.008,82
01.06.03.05	m² APERTURA DE HUECOS INTERIORES APERTURA DE HUECOS EN FÁBRICAS, CERRAMIENTOS INTERIORES, FORJADOS Y/O MUROS DE SÓTANO PARA PASO DE INSTALACIONES DE SANEAMIENTO, INCENDIOS, ELECTRICIDAD, CLIMATIZACIÓN Y FRÍO INDUSTRIAL, INCLUSO POSTERIOR RECIBIDO Y SELLADO.						0,00	0,00	0,00
TOTAL APARTADO 01.06.03 ALBAÑILERÍA.....									4.303,50
APARTADO 01.06.04 REVESTIMIENTOS									
01.06.04.01	m² ENFOSCADO FRATASADO 20MM. P. VERTICALES ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO PARA PINTAR, CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO M-15, EN PARAMENTOS VERTICALES DE 20 MM. DE ESPESOR, I/REGLEADO, SACADO DE ARISTAS Y RINCONES CON MAESTRAS CADA 3 M. , ANDAMIAJE, MEDIOS AUXILIARES, PROTECCIONES Y LIMPIEZA FINAL. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.						0,00	0,00	0,00
01.06.04.02	m² ENFOSCADO, MAESTREADO y TALOCHADO MORTERO ENFOSCADO MAESTREADO Y TALOCHADO FINO PARA PINTAR, CON MORTERO DE CEMENTO M-7,5 EN PARAMENTOS VERTICALES, I/REGLEADO, SACADO DE ARISTAS Y RINCONES, FORMACIÓN DE MAESTRAS CADA 3 M. MÁXIMO Y ANDAMIAJE AUXILIAR. MEDICIÓN A CINTA CORRIDA. C.TÉCNICO	2 2	3,66 2,35		3,00 3,00	21,96 14,10	36,06 36,06	27,42	988,77
01.06.04.03	m² ENFOSCADO HIDROFUGO EXTERIORES MAESTREADO FRATASADO 20MM. P. VER ENFOSCADO, MAESTREADO Y FRATASADO DE 20 MM. DE ESPESOR EN TODA SU SUPERFICIE CON MORTERO HIDRÓFUGO (M-40) Y DOSIFICACIÓN 1:4 A COLOCAR EN PARAMENTOS VERTICALES EXTERIORES CON MAESTRAS CADA METRO SACANDO ARISTAS Y RINCONES, I/PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE SOPORTE, LIMPIEZA, P.P DE MEDIOS AUXILIARES CON EMPLEO, EN SU CASO, DE ANDAMIAJE HOMOLOGADO, PROTECCIONES Y LIMPIEZA FINAL, ASÍ COMO DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL EN TAJOS, S/NTE/RPE-7 Y 8, A EJECUTAR EN PAREDES PARA SU POSTERIOR ALICATADO . MEDIDA LA SUPERFICIE. REAL EJECUTADA, DESCONTANDO HUECOS. Cerramientos de fachada Repasos	15				15,00	15,00	34,76	521,40
TOTAL APARTADO 01.06.04 REVESTIMIENTOS.....									1.510,17
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 FONTANERÍA Y ALBAÑILERÍA.....									13.020,80

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES N° 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.07 OPCIONALES FONTANERÍA Y ALBAÑILERÍA									
APARTADO 01.07.01 OPCIONALES FONTANERIA									
SUBAPARTADO 01.07.01.01 OPCIONALES APARATOS SANITARIOS									
01.07.01.01.01	ud ESPEJO ASEO MINUSVALIDOS								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO ALUMINIO BLANCO, CON MARCO, FIJADO CON SOPORTES QUE PERMITAN SU INCLINACIÓN PARA ADAPTARLO AL USO DE MINUSVÁLIDOS, DE DIMENSIONES 70.3X50.3X3 CM O SIMILAR, INCLUSO P.P. DE FIJACIONES NECESARIAS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.								
	PREVISION POR NORMATIVA 1	1				1,00			
							1,00		
							1,00	281,60	281,60
01.07.01.01.02	ud ESPEJO ASEO MINUSVALIDOS								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO ALUMINIO BLANCO, CON MARCO, FIJADO CON SOPORTES QUE PERMITAN SU INCLINACIÓN PARA ADAPTARLO AL USO DE MINUSVÁLIDOS, DE DIMENSIONES 70.3X50.3X3 CM O SIMILAR, INCLUSO P.P. DE FIJACIONES NECESARIAS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.								
	Presupuestos anteriores						1,00		
							1,00	281,60	281,60
01.07.01.01.03	ud ESPEJO ASEO MINUSVALIDOS								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO ALUMINIO BLANCO, CON MARCO, FIJADO CON SOPORTES QUE PERMITAN SU INCLINACIÓN PARA ADAPTARLO AL USO DE MINUSVÁLIDOS, DE DIMENSIONES 70.3X50.3X3 CM O SIMILAR, INCLUSO P.P. DE FIJACIONES NECESARIAS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.								
	Presupuestos anteriores						1,00		
							1,00	281,60	281,60
01.07.01.01.04	ud ESPEJO ASEO MINUSVALIDOS								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO ALUMINIO BLANCO, CON MARCO, FIJADO CON SOPORTES QUE PERMITAN SU INCLINACIÓN PARA ADAPTARLO AL USO DE MINUSVÁLIDOS, DE DIMENSIONES 70.3X50.3X3 CM O SIMILAR, INCLUSO P.P. DE FIJACIONES NECESARIAS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.								
	Presupuestos anteriores						1,00		
							1,00	281,60	281,60
TOTAL SUBAPARTADO 01.07.01.01 OPCIONALES APARATOS...									1.126,40
SUBAPARTADO 01.07.01.02 OPCIONALES ABASTECIMIENTO									
01.07.01.02.01	ud INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE ASEO PUBLICO								
	INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE EN ASEO PÚBLICO PARA DAR SERVICIO A 1 LAVABO Y 1 INODORO, INCLUYENDO TODO LO NECESARIO DESDE LA ENTRADA A NÚCLEO HUMEDO: TUBERÍA DE COBRE O PEX CON DIAMETROS SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA, LLAVES DE CORTE PARA AGUA FRIA Y CALIENTE, PROTECCIÓN CON COQUILLA ARMSTRONG EN TRAMOS AÉREOS Y CON TUBO CORRUGADO PVC EN TRAMOS EMPOTRADOS EN AZUL/ROJO SEGÚN FRIA Ó ACS, UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, CODOS, TES, CRUCES, REDUCCIONES, PASAMUROS, SUJECCIONES, LLAVES DE PASO JUNTO A APARATOS, VÁLVULAS ANTIRRETORNO, ANTIARIETES, GRAPAS, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y CONEXIONES A APARATOS SANITARIOS, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CONSTRUIDA S/CTE-HS-4. MEDIDA LA UNIDAD DE NÚCLEO HUMEDO TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO.								
	PREVISIÓN POR NORMATIVA 1	1				1,00			
							1,00		
							1,00	767,85	767,85
TOTAL SUBAPARTADO 01.07.01.02 OPCIONALES									767,85

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES N° 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBAPARTADO 01.07.01.03 OPCIONALES ACOMETIDA/ CONTADOR									
01.07.01.03.01	ml VÁLVULA CORTE 32mm. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE POR ESFERA, DE 32 MM. DE DIÁMETRO, DE LATÓN CROMADO PN-25, COLOCADA MEDIANTE UNIÓN ROSCADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-4.						0,00	0,00	0,00
01.07.01.03.02	ml VÁLVULA CORTE 32mm. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE POR ESFERA, DE 32 MM. DE DIÁMETRO, DE LATÓN CROMADO PN-25, COLOCADA MEDIANTE UNIÓN ROSCADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-4.						0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBAPARTADO 01.07.01.03 OPCIONALES ACOMETIDA/									
TOTAL APARTADO 01.07.01 OPCIONALES FONTANERIA.....									1.894,25
APARTADO 01.07.02 OPCIONALES SANEAMIENTO									
01.07.02.01	ud ARQUETA REGISTRO 60x60cm ARQUETA DE REGISTRO DE 60X60 CM. FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA H-100 DE 10 CM. DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO 1/2 ASTA, RASEADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, MARCO Y TAPA ESTANCA DE FUNDICIÓN NODULAR PARA EMBALDOSAR O PAVIMENTAR, DADO DE HORMIGÓN EN MASA, CONEXIONADOS Y FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS. CONSTRUIDA SEGÚN CTE-HS-5. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. PREVISIÓN SANEAMIENTO COMUNIDAD 4						0,00	0,00	0,00
01.07.02.02	ud ARQUETA REGISTRO 50x50cm ARQUETA DE REGISTRO DE 50X50 CM. FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA H-100 DE 10 CM. DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO 1/2 ASTA, RASEADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, MARCO Y TAPA ESTANCA DE FUNDICIÓN NODULAR PARA EMBALDOSAR O PAVIMENTAR, DADO DE HORMIGÓN EN MASA, CONEXIONADOS Y FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS. CONSTRUIDA SEGÚN CTE-HS-5. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. PREVISIÓN SANEAMIENTO COMUNIDAD 2						0,00	0,00	0,00
01.07.02.03	ud BOMBA DE AGUA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE AGUAS GRISES DE LA MARCA HEAVY DUTY 6 MM. DE DIÁMETRO. previsión EVACUACION CONDENSADOS DE MURALES						0,00	0,00	0,00
01.07.02.04	ml COLECTOR COLGADO DN 110 MM PVC SERIE C COLECTOR COLGADO DE PVC REFORZADO SERIE C DE 110 MM. DE DIÁM., INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ABRAZADERAS, CONTRATUBO, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.						0,00	0,00	0,00
01.07.02.05	ml COLECTOR COLGADO DN 125 MM PVC SERIE C COLECTOR ENTERRADO DE PVC REFORZADO SERIE C DE 125 MM. DE DIÁM., INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ABRAZADERAS, CONTRATUBO, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.						0,00	0,00	0,00
TOTAL APARTADO 01.07.02 OPCIONALES SANEAMIENTO.....									

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 01.07.03 OPCIONALES ALBAÑILERÍA									
01.07.03.01	ml IMPERMEAB. ZOCALO CON VENTANAL BAJO ACERA IMPERMEABILIZACIÓN DE ENCUENTRO DE ACERA CON ZÓCALO DE FACHADA HASTA ENCUENTRO VENTANAL DE FACHADA, SEGÚN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA CTE-HS-1 CON SISTEMA DE LÁMINA IMPERMEABILIZANTE A COLOCAR POR PERSONAL ESPECIALIZADO. INCLUYENDO PREPARADO DE SOPORTE, SOLAPES, REMATES, CORTES, Y RESTO DE TRABAJOS A REALIZAR PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PREVISIÓN 2,5						0,00	0,00	0,00
01.07.03.02	ud PERFORACIONES D=75-125 mm APERTURA DE HUECO PARA PASO DE INSTALACIONES EN FORJADO, MEDIANTE CORONA CIRCULAR HILTI O SIMILAR, PARA PASO DE TUBERIAS DE DIÁMETRO 75-125 MM, DEJANDO UN CORTE LIMPIO, INCLUSO POSTERIOR RECIBIDO Y SELLA-DO DEL HUECO, REPLANTEO APROBADO POR LA DF, EVITANDO CORTAR NERVIOS O ZONAS COMPROMETIDAS.						0,00	0,00	0,00
01.07.03.03	m² REPARACIÓN ESTRUCTURA HORMIGÓN REPARACIÓN DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN (PILARES, VIGAS, FORJADOS) AFECTADO POR LA FILTRACION DE HUMEDADES DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE, RETIRADA DE RASEO DETERIORADO, SANEANDO SUPERFIES DAÑADAS, LIMPIEZA DE ARMADURAS MEDIANTE CEPILLO ROTATIVO O MANUAL, RASCADO Y DESCON-CHADO DE HORMIGÓN, APLICACIÓN DE PASIVANTE EN ARMADURAS, APLICA-CIÓN DE PINTURA ANTIOXIDANTE DE MINIO, REPOSICIÓN DE ARMADURAS EN CA-SO DE TENER SECCIÓN INSUFICIENTE, REPARACIÓN MEDIANTE TAPADO CON MORTERO DE REPARACIÓN SIKA MONOTOP 612 EN ZONAS DONDE HAN QUEDADO LAS ARMADURAS VISTAS Y SIKA MONOTOP 620 COMO MANO DE ACABADO DE 5MM DE ESPESOR MÁXIMO, REALIZADO POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE ELEVACIÓN NECESARIOS, RETIRADA DE MATERIAL SOBRENTE. MEDIDO LA SUPERFICIE EJECUTADA Y PERFECTAMENTE REMATADA.						0,00	0,00	0,00
01.07.03.04	m² CIERRE PLADUR ESTÉTICO ESQUINAS Y ENCUENTROS CIERRE DE PLADUR SOBRE FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA, ESTANTERÍAS, COMPUES-TO DE DOBLE PLACA DE CARTÓN-YESO DE 15 MM. DE ESPESOR, ATORNILLADA A LA ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO COLGADA DEL FORJADO, FORMADA POR CANAL FIJADO CON TORNILLOS DE ACERO Y MONTANTES DE 70 MM. DISTAN-CIADOS ENTRE SÍ 500 MM., I/P.P. DE REPLANTEO AUXILIAR, NIVELACIÓN, EJECU-CIÓN DE ÁNGULOS, RECIBIDO DE CERCOS, APERTURA Y SELLADO DE PASOS, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA, LIMPIEZA, TERMINADO Y LISTO PARA PIN-TAR, S/NTE-PTP, MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA Y REMATADA.						0,00	0,00	0,00
01.07.03.05	m² MURO BL.HGÓN.GRIS. 40x20x20 FABRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN GRIS ESTÁNDAR DE 40X20X20 CM. PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-M 32,5 N Y ARENA DE RÍO M-7,5 Y ARMADURA DE ENCADENADO VERTICAL FORMADA POR 4 REDONDOS DE ACERO B 500 S, DE D=12 POR M. Y ARMADURA DE ACERO GALVANI-ZADO, EN FORMA DE CERCHA PARA TIPO DE EXPOSICIÓN ACORDE A TABLA 3.3 CTE DB SE-F, MURFOR® RND.5/Z-150 CADA 2 HILADAS, SEGÚN EC6+CTE, I/P.P. DE RELLENOS DE HORMIGÓN DE 365 KG. DE CEMENTO/M3. DE DOSIFICACIÓN, I/VER-TIDO, VIBRADO Y MEDIOS AUXILIARES, S/NTE-FFB-11 Y CTE-SE-F, MEDIDA DEDU-CIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2						0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES Nº 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.07.03.06	m² TRASDOSADO CARTON-YESO 15 TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE PLADUR CON PANELES DE CARTÓN-YESO, CON UNA PLACA A UNA CARA DE 15 MM DE ESPESOR Y PERFILERÍA NECESARIA HASTA SOPORTE DE FIJACIÓN EN PARED Y TECHO, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO SEGÚN ZONAS, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO REPLANTEO, ENTRAMADO AUXILIAR, LIMPIEZA, APLOMADO, NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS Y PASOS DE INSTALACIONES Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDA LA SUPERFICIE REAL EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS.								
	Sala de ventas	1	60,25		3,00	180,75			
	Pilares	9	1,40		2,60	32,76			
							213,51		
							213,51	35,08	7.489,93
01.07.03.07	m² ENLUCIDO DE YESO PROYECT. VERT Y HORIZ. ENLUCIDO DE PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES MEDIANTE PASTA DE YESO Y ADITIVOS ESPECIAL PARA PROYECTAR, APLICADO POR MEDIOS MECÁNICOS SOBRE EL SOPORTE EN PARAMENTOS CON 10 MM. DE ESPESOR, PAÑEADO CON REGLA Y ACABADO FINO CON LLANA, I/FORMACIÓN DE RINCONES, GUARNICIONES DE HUECOS, REMATES CON PAVIMENTO, P.P. DE GUARDAVIVOS DE PLÁSTICO O METAL Y COLOCACIÓN DE ANDAMIOS S/NTE-RPG-9 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 2 M2.								
	ALMACÉN	1	29,50		3,00	88,50			
							88,50		
							88,50	36,06	3.191,31
01.07.03.08	m² CITARA DE LADRILLO MACIZO PERFORADO CITARA DE LADRILLO PERFORADO DE 24X11,5X5 CM TALADRO PEQUEÑO, PARA REVESTIR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA A CINTA CORRIDA PARA COMPENSAR LA FORMACIÓN DE DINTELES Y COLOCACIÓN DE PREMARCOS.								
	DIVISIÓN LOCALES	1	4,87		3,00	14,61			
		1	3,60		3,00	10,80			
		1	5,15		3,00	15,45			
		1	6,65		3,00	19,95			
	RESERVA	1	6,90		3,00	20,70			
	ALMACÉN	1	1,08		3,00	3,24			
		1	4,25		3,00	12,75			
		1	1,00		3,00	3,00			
		1	1,55		3,00	4,65			
	C.TÉCNICO	1	3,55		2,40	8,52			
		1	2,35		2,40	5,64			
							119,31		
							119,31	47,89	5.713,76
01.07.03.09	m² TRASDOSADO CARTON-YESO 15 EI90 TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE PLADUR CON PANELES DE CARTÓN-YESO PARA DAR UNA EI 90, PERFILERÍA NECESARIA HASTA SOPORTE DE FIJACIÓN EN PARED Y TECHO, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO SEGÚN ZONAS, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO REPLANTEO, ENTRAMADO AUXILIAR, LIMPIEZA, APLOMADO, NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS Y PASOS DE INSTALACIONES Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDA LA SUPERFICIE REAL EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS.								
							0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES Nº 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.07.03.10	m² TRASDOSADO CARTON-YESO 15 HIDROFUGO								
	TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE PLADUR CON PANELES DE CARTÓN-YESO HIDRÓFUGO, CON UNA PLACA A UNA CARA DE 15 MM DE ESPESOR Y PERFILERÍA NECESARIA HASTA SOPORTE DE FIJACIÓN EN PARED Y TECHO, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO SEGÚN ZONAS, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO REPLANTEO, ENTRAMADO AUXILIAR, LIMPIEZA, APLOMADO, NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS Y PASOS DE INSTALACIONES Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDA LA SUPERFICIE REAL EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS.								
	ASEOS-OBRA	1	0,96		3,00	2,88			
		1	4,25		3,00	12,75			
		1	1,08		3,00	3,24			
		1	3,95		3,00	11,85			
							30,72		
							30,72	44,73	1.374,11
	TOTAL APARTADO 01.07.03 OPCIONALES ALBAÑILERÍA.....								17.769,11
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 OPCIONALES FONTANERÍA Y.....								19.663,36
	SUBCAPÍTULO 01.08 SOLADOS								
01.08.01	ml RODAPIÉ CERÁMICO 8X33CM.								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RODAPIÉ CERÁMICO DE 33X8 CM., RECIBIDO CON ADHESIVO C1 T S/EN-12004 IBERSEC TILE YESO, SOBRE SUPERFICIE LISA, I/REJUNTADO CON MORTERO TAPAJUNTAS CG2-W-AR S/NEN-13888 IBERSEC JUNTA FINA BLANCA Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR, MEDIDO EN SU LONGITUD.								
	Sala de ventas	1	77,00			77,00			
	Almacén	1	13,20			13,20			
	Oficina	1	11,15			11,15			
							101,35		
							101,35	10,00	1.013,50
01.08.02	m² SOLADO BALDOSA (C1) PAMESA SV HIERRO EROSKI 60X60 CM								
	SOLADO DE GRES PORCELÁNICO NORMAL DE 60X60 CM Y 12 MM, TIPO EROSKI CLASE 1 (C1) MODELO PAMESA SV HIERRO, COLOCADO CON PEGAMENTO ESPECIAL SOBRE BASE, JUNTAS DE RETRACCIÓN EN PAÑOS DE 4,00X4,00 M, COLOCADA CON JUNTA DE 3 MM, RECIBIDO DE JUNTAS CON LECHADA DE CEMENTO I/CORTES, REPLANTEO, LIMPIEZA DESESCOMBRO, MEDIOS AUXILIARES Y SEGURIDAD, MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.								
	SALA	242,9				242,90			
	OFICINA	4,41				4,41			
	VESTÍBULO	1,48				1,48			
							248,79		
							248,79	71,01	17.666,58
01.08.03	m² SOLADO BALDOSA ANTIDESLIZANTE (C2) PAMESA SV HIERRO EROSKI 60x60								
	SOLADO DE GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE CLASE 2 (C2) DE 60X60 CM Y 12 MM, TIPO EROSKI MODELO PAMESA SV HIERRO, COLOCADO CON PEGAMENTO ESPECIAL SOBRE BASE, JUNTAS DE RETRACCIÓN EN PAÑOS DE 4,00X4,00 M, COLOCADA CON JUNTA DE 3 MM, RECIBIDO DE JUNTAS CON LECHADA DE CEMENTO I/CORTES, REPLANTEO, LIMPIEZA DESESCOMBRO, MEDIOS AUXILIARES Y SEGURIDAD, MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.								
	CÁMARA DE CONGELADOS	1	3,59			3,59			
	CÁMARA REFRIGERADO	1	3,18			3,18			
	OBRA DE PAN	1	7,47			7,47			
	ALMACÉN	1	31,53			31,53			
	ASEOS	1	2,45			2,45			
		1	5,24			5,24			
							53,46		
							53,46	65,64	3.509,11

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES N° 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.08.04	m² PIEDRA CALIZA COLOCACION DE PAVIMENTO DE PIEDRA CALIZA DE ACCESO A TIENDA. INCLUSO EJECUCION DE UMBRALES, PENDIENTES, PELDAÑADOS Y APLICACIÓN DE LA PASTA NIVELADORA PARA RECIBIR CON CEMENTO COLA O MORTERO DE CEMENTO SEGÚN SOPORTE Y P.P. DE RECORTES, MERMAS Y REMATES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA Y REMATADA. ACCESOS	1,57 2,5				1,57 2,50	4,07		
							4,07	75,20	306,06
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 SOLADOS									22.495,25
SUBCAPÍTULO 01.09 OPCIONALES SOLADOS									
01.09.01	m PAVIMENTO CERAMICO EN FACHADA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO CERAMICO EN FACHADA PRINCIPAL, PARA LA EJECUCION DE PELDAÑADOS EN LA PARTE INFERIOR DEL PETO, PARA RECIBIR CON CEMENTO COLA O MORTERO DE CEMENTO SEGÚN SOPORTE Y P.P. DE RECORTES, MERMAS Y REMATES. DE 20 CM DE ALTO SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA. COLOR GRIS OSCURO RAL 7024 POR CONFIRMAR CON D.F. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA Y REMATADA. ZOCALO H-20 cm (prevision en fachadas de -5m)						0,00	0,00	0,00
01.09.02	m² PUENTE DE UNIÓN ENTRE PAVIMENTOS PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE HORMIGÓN LISO Y SOPORTES SIN ABSORCIÓN SUPERFICIAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN CON BROCHA O RODILLO DE UNA CAPA DE PUENTE DE ADHERENCIA WEBER FX "WEBER CEMARKSA", CON UN RENDIMIENTO DE 0,3 KG/M², QUE ACTÚA COMO PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE EL SOPORTE Y EL POSTERIOR REVESTIMIENTO CON MORTERO A BASE DE CEMENTO Y/O CAL (NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO). INCLUSO P/P DE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE.MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA Y REMATADA. SIMILAR Presupuestos anteriores					333,00	333,00	12,38	4.122,54
01.09.03	m PERFIL JUNTA DILATACION TIPO SCHLUTER DILEX EKS 300 BT 30 PERFIL DE JUNTA DE DILATACIÓN, TIPO SCHLUTER DILEX-EKS 300 BT 30 O SIMILAR ENTRE PAVIMENTOS, COMPUESTO POR DOS PERFILES DE ACERO INOXIDABLE, UNIDOS CON UNA ZONA DE MOVIMIENTO DE 30 MM. DE ANCHO DE CAUCHO SINTÉTICO BLANDO, RECIBIDO CON ADHESIVO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, MEDIDO EN SU LONGITUD.	1	12,80			12,80	12,80	27,45	351,36
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 OPCIONALES SOLADOS									4.473,90

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.10 CARPINTERIA Y CERRAJERIA									
APARTADO 01.10.01 CARPINTERIA DE MADERA									
01.10.01.01	ud PUERTA MAD. 0,725x2,03 LACADA								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE UNA HOJA DE MADERA REVESTIDA DE MELAMINA LACADA BLANCA EN INTERIORES Y MARRON RAL 8019 EN LAS CARAS QUE DEN A SALA DE VENTAS, DE DIMENSIONES 0,725 X 2,03 M, PRACTICABLE, MANILLAS, MUELLE DE BISAGRA, MARCO Y JAMBAS ACABADO IGUAL AL DE LA HOJA, REJILLA DE VENTILACIÓN DE TROX AGS-T DE DIMENSIONES 525X225 MM, CERRADURA Y PARTE PROPORCIONAL DE AMAESTRAMIENTO DE CERRADURA, HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PREMARCO Y P.P. DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.								
	ASEO	1				1,00			
							1,00		
							1,00	940,56	940,56
01.10.01.02	ud PUERTA MAD. 0,825x2,03 LACADA								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE UNA HOJA DE MADERA REVESTIDA DE MELAMINA LACADA BLANCA EN INTERIORES Y MARRON RAL 8019 EN LAS CARAS QUE DEN A SALA DE VENTAS, DE DIMENSIONES 0,825 X 2,03 M, PRACTICABLE, MANILLAS, MUELLE DE BISAGRA, MARCO Y JAMBAS ACABADO IGUAL AL DE LA HOJA, REJILLA DE VENTILACIÓN DE TROX AGS-T DE DIMENSIONES 525X225 MM, CERRADURA Y PARTE PROPORCIONAL DE AMAESTRAMIENTO DE CERRADURA, HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PREMARCO Y P.P. DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.								
	Oficina	1				1,00			
	Aseos	1				1,00			
							2,00		
							2,00	940,56	1.881,12
01.10.01.03	ud PUERTA MAD. 0,925x2,03 LACADA								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE UNA HOJA DE MADERA REVESTIDA DE MELAMINA LACADA BLANCA EN INTERIORES Y MARRON RAL 8019 EN LAS CARAS QUE DEN A SALA DE VENTAS, DE DIMENSIONES 0,925 X 2,03 M, PRACTICABLE, MANILLAS, MUELLE DE BISAGRA, MARCO Y JAMBAS ACABADO IGUAL AL DE LA HOJA, REJILLA DE VENTILACIÓN DE TROX AGS-T DE DIMENSIONES 525X225 MM, CERRADURA Y PARTE PROPORCIONAL DE AMAESTRAMIENTO DE CERRADURA, HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PREMARCO Y P.P. DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.								
							0,00	0,00	0,00
01.10.01.04	ud PUERTA MAD. CORREDERA 1,00X2,03								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE UNA HOJA CORREDERA LACADA BLANCA EN INTERIORES Y MARRON RAL 8019 EN LAS CARAS QUE DEN A SALA DE VENTAS, DE DIMENSIONES 1,00 CM DE ANCHO X ALTURA A DETERMINAR EN OBRA (APROX. 2,05M). DE MANILLAS FIJAS, MARCO Y JAMBAS ACABADO IGUAL AL DE LA HOJA Y HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, APLOMADO Y RECIBIDO DE PREMARCO O CASETÓN Y P.P. DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y FUNCIONANDO. INCLUYE EL CASONETTO.								
	Servicios	1				1,00			
							1,00		
							1,00	1.144,46	1.144,46
01.10.01.05	ud TOPE DE PUERTA								
	SUMINISTRO Y COLOCACIONES DE TOPE DE PUERTA COLOCADO.								
		5				5,00			
							5,00		
							5,00	48,68	243,40

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES Nº 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
01.10.01.06	m² PANEL VINILICO CON CANTONERAS PANEL VINILICO EFECTO MADERA CON CANTONERAS EN LAS ESQUINARS PARA CUBRIRLAS PARA EL REVESTIMIENTO DE PILARES Y PAREDES HASTA 1,20 MTS DE ALTURA. INCLUSO REPLANTEOS, COLOCACIÓN CON FIJACIÓN OCULTA, MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL, MERMAS, RECORTES, LIMPIEZA. MEDIDA LA LONGITUD LINEAL REALMENTE EJECUTADA Y REMATADA. PILARES	9	1,20			10,80	10,80			
							10,80	121,36	1.310,69	
TOTAL APARTADO 01.10.01 CARPINTERIA DE MADERA.....									5.520,23	
APARTADO 01.10.02 CARPINTERIA METALICA										
01.10.02.01	ud PUERTA AUTOMÁTICA DE APERTURA CORREDERA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA AUTOMÁTICA MODELO VISIO 100, COLOR GRIS OSCURO RAL 7024, APERTURA CORREDERA, CON DOS HOJAS CORREDERAS PARA ACCESO PEATONAL DE PASO ANCHO MÍNIMO TOTAL 1,50 M Y ALTURA MÍNIMA 2,50 M, ACCIONADA POR UN OPERADOR UNIVERSAL BRAVO O SIMILAR, CON PROTECCIÓN INFERIOR DE HOJA DE 75 MM DE ALUMINIO; HOJA DE VIDRIO LAMINAR 5+5 (BUTIRAL) TINTADO(SIMULANDO EL EFECTO DEL FACTOR SOLAR); INCLUSO P.P. DE PERFIL ESTRUCTURAL, CARROS, BRAZOS DE ARRASTRE, SUSPENSIONES, SELECTOR DE MANIOBRA, REMATES, Y LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: CONMUTADOR DE MANIOBRAS DE 4 POSICIONES, DOS RADARES DE EFECTO "DOPPLER", CARCASA DE PROTECCION PARA RADAR EXTERIOR ANTIVANDALISMO, BATERÍA DE SEGURIDAD ANTIPÁNICO, FOTOCÉLULA EN EL EJE DE PASO COMPLETA Y CERROJO ELÉCTRICO MAGNETICO DE SEGURIDAD, CARRILES Y GUÍAS, LOGOTIPOS ADHESIVOS, BANDAS SEÑALIZADORAS, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES ELÉCTRICAS, MONTAJE. CONSTRUÍDA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE FABRICANTE, D.F, Y NTE-FTV. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. LACADA EN RAL SEGÚN MODELO EROSKI.							0,00	0,00	0,00
01.10.02.02	ud PUERTA ACÚSTICA+ EI-2-45-C5 PASO 900 mm PUERTA ACÚSTICA DE HOJA SIMPLE TIPO IS/50/HS/M O SIMILAR DE PASO 900X2.050 MM CON ÍNDICE DE AISLAMIENTO HOMOLOGADO DE 50 DB(A), MARCO PERIMETRAL Y DE LA HOJA DE HIERRO CON DOBLE JUNTA DE CAUCHO, MANILLA DE RESBALON CON PICAPORTE, BURLETE AUTOMÁTICO DE SUELO. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA. CON CERTIFICADO CARACTERÍSTICAS: EI2-45-C5 NOTA CYMES: SE OFERTA PUERTA RF CON AISLAMEINTO DE 36 Db CUARTO TÉCNICO	1				1,00	1,00			
							1,00	644,29	644,29	
01.10.02.03	ud PUERTA METALICA HOJA 1,00x2,20m SUMINISTRO, COLOCACIÓN, APLOMADO Y RECIBIDO DE PUERTA METÁLICA. COLOR GRIS OSCURO RAL 7024. CARACTERÍSTICAS: 1 HOJA, DE MEDIDAS DE PASO TOTAL 1,00X2,20 M, INCLUSO CARGADEROS NECESARIOS Y REMATES DE MOCHE-TAS, PROVISTA DE MUELLE DE BISAGRA, MANILLA EXTERIOR E INTERIOR Y CERRADURA CON LLAVES AMAESTRADAS, MUELLE CIERRAPUERTAS, SELECTOR DE CIERRE, MANILLAS ENTRENGANCHE DE POLIAMIDA CON ALMA DE ACERO Y GALCE INFERIOR. LACADO TODO EL CONJUNTO EN RAL A DEFINIR POR LA PROPIEDAD. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	1				1,00	1,00			
							1,00	716,35	716,35	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES Nº 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.10.02.04	ud PERSIANA ENROLLABLE LAMAS MOTORIZADA								
	PERSIANA ENROLLABLE DE LAMAS DE CHAPA GALVANIZADA C115 LACADA EN COLOR GRIS OSCURO RAL 7024, SEGÚN MODELO EROSKI DE 40 MM DE ANCHURA, MOTORIZADA, EQUIPADA CON TODOS SUS ACCESORIOS, SILENTBLOCKS EN LOS ANCLAJES, CAJÓN OCULTO EN FALSO TECHO, I. P.P. DE MANDO A DISTANCIA, CUADRO DE CONTROL, CONEXIONADO DE ACOMETIDA, HERRAJES DE CIERRE, MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD. ELABORADO DE TALLER Y AJUSTE EN OBRA, INCLUSO PANEL DE DIMENSIONES INDICADAS EN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA SI FUERA NECESARIO. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA, REMATADA Y FUNCIONANDO.								
	ACCESO PRINCIPAL	1				1,00			
	ACCESO TRASERO	1				1,00			
							2,00		
							2,00	3.465,05	6.930,10
01.10.02.05	m² VENTANAL CARP. ALUMINIO / 6+6								
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO COLOR GRIS OSCURO RAL 7024, COLOCÁNDOSE VIDRIO LAMINAR ESPESOR 3+3 +CÁMARA DE 6 +VIDRIO LAMINAR 3+3 CON FACTOR SOLAR (G) 0,40 TRANSMISIÓN TÉRMICA LÍMITE 3,20W/M²K, PARA CONFORMADO DE VENTANAL FIJO, FORMADA POR PERFILES PROVISTOS DE ROTURA DE PUENTE TÉRMICO. ELABORADA EN TALLER, CON CLASIFICACIÓN A LA PERMEABILIDAD AL AIRE SEGÚN UNE-EN 12207, CLASIFICACIÓN A LA ESTANQUEIDAD AL AGUA SEGÚN UNE-EN 12208 Y CLASIFICACIÓN A LA RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO SEGÚN UNE-EN 12210. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA								
	Fijos entrada	2	0,60		2,20	2,64			
							2,64		
							2,64	1.164,20	3.073,49
01.10.02.06	ud PERFILERIA ACERO SUJECCIÓN PUERTA DE ACCESO								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFILERÍA METÁLICA PARA CUELQUE Y SUJECCIÓN DE PUERTA CORREDERA DE ACCESO AL LOCAL A BASE DE ACERO EN PERFILES NORMALIZADOS DE DIMENSIONES NECESARIAS PARA AGUANTAR LA FÁBRICA Y LA CARPINTERÍA. PERFILES COLGADOS DEL FORJADO SUPERIOR MEDIANTE TUBOS/LLANTAS DE ACERO ANCLADOS MEDIANTE TACOS MECÁNICOS. INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE ANCLAJE, TRANSPORTE, MEDIOS DE ELEVACIÓN, AUXILIARES Y AYUDAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LA UNIDAD.								
		1				1,00			
							1,00		
							1,00	476,37	476,37
01.10.02.07	ud PUERTA AUTOMÁTICA DE APERTURA CORREDERA PASO 2,20 M								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA AUTOMÁTICA MODELO VISIO 100, COLOR GRIS OSCURO RAL 7024, APERTURA CORREDERA, CON DOS HOJAS CORREDERAS PARA ACCESO PEATONAL DE PASO ANCHO MÍNIMO TOTAL 1.60 M Y ALTURA MÍNIMA 2,50 M Y DOS FIJOS LATERALES DE 0.60 M DE ANCHURA CADA UNO, ACCIONADA POR UN OPERADOR UNIVERSAL BRAVO O SIMILAR, CON PROTECCIÓN INFERIOR DE HOJA DE 75 MM DE ALUMINIO; HOJA DE VIDRIO LAMINAR 5+5 (BUTIRAL) TINTADO(SIMULANDO EL EFECTO DEL FACTOR SOLAR); INCLUSO P.P. DE PERFIL ESTRUCTURAL, CARROS, BRAZOS DE ARRASTRE, SUSENSIONES, SELECTOR DE MANIOBRA, REMATES, Y LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: CONMUTADOR DE MANIOBRAS DE 4 POSICIONES, DOS RADARES DE EFECTO "DOPPLER", CARCASA DE PROTECCIÓN PARA RADAR EXTERIOR ANTIVANDALISMO, BATERÍA DE SEGURIDAD ANTIPÁNICO, FOTOCÉLULA EN EL EJE DE PASO COMPLETA Y CERROJO ELÉCTRICO MAGNÉTICO DE SEGURIDAD, CARRILES Y GUÍAS, LOGOTIPOS ADHESIVOS, BANDAS SEÑALIZADORAS, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES ELÉCTRICAS, MONTAJE. CONSTRUÍDA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE FABRICANTE, D.F. Y NTE-FTV. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. LACADA EN RAL SEGÚN MODELO EROSKI.								
							0,00	0,00	0,00

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES N° 4. MA

1 de abril de 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 01.11.02 OPCIONALES CARPINTERIA METALICA									
01.11.02.01	ud ANGULAR "L" PROTECCIONES TRASPALETA PERFIL METÁLICO EN L DE 100X100 MM FIJADO MECANICAMENTE AL SUELO. MODELO EROSKI CITY (SIN MEDICIÓN) PREVISION 10	15				15,00			
							15,00		
							15,00	46,00	690,00
01.11.02.02	m² CHAPA LAGRIMADA FORRADO METÁLICO DE PARAMENTOS VERTICALES A BASE DE CHAPA LAGRIMADA DE ALUMINIO, ACABADO BRILLO, CONSTRUIDA CON CHAPA DE 2 MM DE ESPESOR Y LIMADA EN SU PARTE SUPERIOR PARA NO PRODUCIR CORTES. INCLUIDA PP DE SUJECCION CON RESINAS EPOXÍDICAS SIKAFLEX 221 O 11FC, REPLANTEO, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA. MODELO EROSKI CITY (SIN MEDICIÓN) PREVISION 15								
							0,00	0,00	0,00
01.11.02.03	ud PUERTA METALICA HOJA 1,00x2,20m CON BARRA ANTIPÁNICO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, APLOMADO Y RECIBIDO DE PUERTA METÁLICA. COLOR GRIS OSCURO RAL 7024. CARACTERÍSTICAS: 1 HOJA, DE MEDIDAS DE PASO TOTAL 1,00X2,20 M, FORMADA POR DOBLE CHAPA METÁLICA CON AISLAMIENTO INTERIOR, INCLUSO CARGADEROS NECESARIOS Y REMATES DE MOCHETAS, PROVISTA DE MUELLE DE BISAGRA, MANILLA EXTERIOR E INTERIOR Y CERRADURA ACTIVADA DESDE LA BARRA ANTIPÁNICO, BARRA ANTIPÁNICO MUELLE CIERRAPUERTAS, MANILLAS ENTRENGANCHE DE POLIAMIDA CON ALMA DE ACERO Y GALCE INFERIOR. LACADO TODO EL CONJUNTO EN RAL A DEFINIR POR LA PROPIEDAD. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.								
							0,00	0,00	0,00
01.11.02.04	ud PUERTA DE DOS HOJAS 2X0.70X2.03 CM EI-60 PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE DE 2 HOJAS 2X0,70,2.03 M , TIPO EI2/60/C5 FORMADA POR: CERCO DE PERFIL METÁLICO DE ACERO DE 2,5 MM DE ESPESOR DE 22,5X53X37 MM CORTE A 45 GRADOS Y SOLDADO, HOJA DE 48 MM DE CHAPA DE ACERO DOBLE PARED DE 1 MM CON RELLENO DE MATERIAL TERMO-AISLANTE, DENSIDAD 120 KG/M2, CON DOS BISAGRAS ESPECIALES, UNA CON RESORTE REGULABLE DE CIERRE AUTOMÁTICO CERRADURA TIPO CORTAFUEGOS CON LLAVE, MANILLAS CON ALMA DE ACERO RECUBIERTAS DE PLÁSTICO RESISTENTE AL CALOR Y ESCUDOS METÁLICOS, ACABADA CON CAPA DE PINTURA DE RESINA EPOXI EN POLVO POLIMERIZADA AL HORNO, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. ADAPTADA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO. Puerta del almacén	1				1,00			
							1,00		
							1,00	1.298,32	1.298,32
01.11.02.05	ud PUERTA AUTOMÁTICA DE APERTURA CORREDERA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA AUTOMÁTICA MODELO VISIO 100, COLOR GRIS OSCURO RAL 7024, APERTURA CORREDERA, CON DOS HOJAS CORREDERAS PARA ACCESO PEATONAL DE PASO ANCHO MÍNIMO TOTAL 1.20 M Y ALTURA MÍNIMA 2,50 M, ACCIONADA POR UN OPERADOR UNIVERSAL BRAVO O SIMILAR, CON PROTECCIÓN INFERIOR DE HOJA DE 75 MM DE ALUMINIO; HOJA DE VIDRIO LAMINAR 5+5 (BUTIRAL) TINTADO(SIMULANDO EL EFECTO DEL FACTOR SOLAR); INCLUSO P.P. DE PERFIL ESTRUCTURAL, CARROS, BRAZOS DE ARRASTRE, SUSPENSIONES, SELECTOR DE MANIOBRA, REMATES, Y LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: CONMUTADOR DE MANIOBRAS DE 4 POSICIONES, DOS RADARES DE EFECTO "DOPPLER", CARCASA DE PROTECCION PARA RADAR EXTERIOR ANTIVANDALISMO, BATERÍA DE SEGURIDAD ANTIPÁNICO, FOTOCÉLULA EN EL EJE DE PASO COMPLETA Y CERROJO ELÉCTRICO MAGNETICO DE SEGURIDAD, CARRILES Y GUÍAS, LOGOTIPOS ADHESIVOS, BANDAS SEÑALIZADORAS, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES ELÉCTRICAS, MONTAJE. CONSTRUÍDA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE FABRICANTE, D.F. Y NTE-FTV. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. LACADA EN RAL SEGÚN MODELO EROSKI. ENTRADA	1				1,00			

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES N° 4. MA

1 de abril de 2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES Nº 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.12.01.05	m² ALICATADO GRES BLANCO BRILLO 15x15 CM CUARTOS HÚMEDOS								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALICATADO DE GRES BLANCO BRILLO 15X15 CM, DE PRIMERA CALIDAD EN CUARTOS HÚMEDOS, RECIBIDA CON CEMENTO COLA, INCLUSO LIMPIEZA DEL PARAMENTO A REVESTIR, REPLANTEO DE LAS LOSETAS PARA EL DESPIECE DE LAS MISMAS, EXTENDIDO DE LA PASTA ADHESIVA CON LLANA DENTADA, COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, COLOCACIÓN DE PEQUEÑAS CUÑAS DE MADERA EN LAS JUNTAS, FRAGUADO DE LA PASTA Y RETIRADA DE LAS CUÑAS, REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO, LIMPIEZA, PROTECCIÓN DEL ALICATADO RECIEN EJECUTADO FRENTE A GOLPES Y MAL USO, P.P. DE CORTES, REMATES, ESQUINEROS DE PVC, RESERVAS DE PASO DE CANALIZACIONES E INSTALACIONES, MEDIAS CAÑAS DE REMATE DE ESQUINAS Y PIEZAS ESPECIALES. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y DESPERDICIOS. CONSTRUIDO SEGÚN CRITERIO NTE RPA-4. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.								
	Punto caliente	2	2,10		2,60	10,92			
		2	3,60		2,60	18,72			
	Aseos	2	2,00		2,60	10,40			
		2	1,25		2,60	6,50			
	Adaptado	2	2,52		2,60	13,10			
		2	2,12		2,60	11,02			
							70,66		
							70,66	41,76	2.950,76
01.12.01.06	m² PINTURA PLASTICA SATINADA COLOR ZOCALO FACHADAS								
	PINTURA APLICADA SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES O SOBRE REVESTIMIENTOS DE MORTERO, DOS MANOS, ACABADO A RODILLO, INCLUSO P/P. REPLANTEO, LIMPIEZA, MEDIOS AUXILIARES Y P/P DE PEQUEÑO MATERIAL. MEDICIÓN A CINTA CORRIDA..FRANJA DE ZOCALOS DE UNOS 20 CM APROXIMADAMENTE. COLOR RAL 7024 A DEFINIR POR D.F.								
	1	30,25		0,20		6,05			
		7,35		0,20		1,47			
							7,52		
							7,52	15,64	117,61
TOTAL APARTADO 01.12.01 PINTURA Y ACABADOS INT. VERT.									10.258,24
APARTADO 01.12.02 FALSOS TECHOS Y ACAB. HORIZ.									
01.12.02.01	m² FALSO TECHO MODULAR VINILO 60x60 BLANCO								
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE FALSO TECHO DESMONTABLE, FORMADO POR UNA ESTRUCTURA DE PERFILES EN FORMA DE T DE PRIMARIOS Y SECUNDARIOS, SUSPENDIDAS DEL TECHO CON VARILLAS ROSCADAS, EN LAS CUALES SE APOYAN PLACAS CON CANTOS RECTOS DE YESO LAMINADO CON UN REVESTIMIENTO VINÍLICO EN UNA DE SUS CARAS, DE DIMENSIONES 600X600 MM Y ESPESOR DE 9,5 MM, / CORTES DE PLACAS, LIMPIEZA Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDICIÓN A CINTA CORRIDA.								
	Aseo	2,45				2,45			
	Aseo PMR	5,24				5,24			
	Vestíbulo	1,48				1,48			
	Cuarto técnico	7,47				7,47			
	Oficina	4,4				4,40			
	Almacén	31,53				31,53			
	Punto caliente	7,47				7,47			
							60,04		
							60,04	33,34	2.001,73
01.12.02.02	m² FALSO TECHO LISO CARTÓN-YESO								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO TECHO DE CARTÓN YESO, PERFECTAMENTE NIVELADO, INCLUSO PERFILERÍA DE SUSTENTACION ANCLADA A ESTRUCTURA EXISTENTE, VARILLAS, ANCLAJES, ETC. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REMATES, RECORTES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA Y REMATADA. NOTA: SE EXIGIRÁ CERTIFICADO DE LA RESISTENCIA AL FUEGO ESPECÍFICO EMITIDO POR LABORATORIO HOMOLOGADO, NO HABIENDO TRANSCURRIDO 5 AÑOS DESDE LA FECHA DE DICHA CERTIFICACIÓN.								
							0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES N° 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.12.02.03	m² TABICA DE PLADUR FORMACIÓN DE TABICA DE CIERRE VERTICAL DE FALSOS TECHOS, REALIZADO CON PLACA DE PLADUR N-13 MM, SOPORTADO POR ESTRUCTURA AUXILIAR REFORZADA Y ALINEADA, I.P.P. DE RECIBIDO DE JUNTAS, CANTEADO DE ARISTAS Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	VIGAS	6	18,25			109,50			
	TABICAS	1	14,70			14,70			
		1	18,20			18,20			
	FRENTE FACHADA CONDUCTOS	2	18,25			36,50			
							178,90		
							178,90	52,62	9.413,72
01.12.02.04	ud TRAMPILLA PLADUR 60x60CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPILLA DE MEDIDAS 60X60CM CON CUERPO DE ALUMINIO, PLACA DE PLADUR N-13 MM Y SISTEMAS DE CIERRE OCULTOS, SOPORTADO POR ESTRUCTURA AUXILIAR EN CASO NECESARIO Y MEDIOS AUXILIARES I.P.P. DE RECIBIDO DE JUNTAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.								
							0,00	0,00	0,00
01.12.02.05	ud TRAMPILLA PLADUR 40x40CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPILLA DE MEDIDAS 40X40CM CON CUERPO DE ALUMINIO, PLACA DE PLADUR N-13 MM Y SISTEMAS DE CIERRE OCULTOS, SOPORTADO POR ESTRUCTURA AUXILIAR EN CASO NECESARIO Y MEDIOS AUXILIARES I.P.P. DE RECIBIDO DE JUNTAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.								
							0,00	0,00	0,00
01.12.02.06	m2 FALSO TECHO MODULAR VINILO 60X60 RAL 3102 SUMINISTRO Y MONTAJE DE FALSO TECHO DESMONTABLE, FORMADO POR UNA ESTRUCTURA DE PERFILES EN FORMA DE T DE PRIMARIOS Y SECUNDARIOS, SUSPENDIDAS DEL TECHO CON VARILLAS ROSCADAS, EN LAS CUALES SE APOYAN PLACAS CON CANTOS RECTOS DE YESO LAMINADO CON UN REVESTIMIENTO VINÍLICO EN UNA DE SUS CARAS, DE DIMENSIONES 600X600 MM Y ESPESOR DE 9,5 MM, / CORTES DE PLACAS, LIMPIEZA Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDICIÓN A CINTA CORRIDA.								
	Sala de ventas	242,9				242,90			
							242,90		
							242,90	35,22	8.554,94
	TOTAL APARTADO 01.12.02 FALSOS TECHOS Y ACAB. HORIZ.								19.970,39
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.12 PINTURA Y ACABADOS.....								30.228,63

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES Nº 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.13 OPCIONALES PINTURA Y ACABADOS									
APARTADO 01.13.01 OPCIONALES PINTURA Y ACABADOS INT. VERT									
TOTAL APARTADO 01.13.01 OPCIONALES PINTURA Y.....									
APARTADO 01.13.02 OPCIONALES FALSOS TECHOS Y ACAB. HORIZ.									
01.13.02.01	m² FALSO TECHO LISO CARTÓN-YESO EI-90								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO TECHO DE CARTÓN YESO FOC CON CARACTERÍSTICAS IGNÍFUGAS EI-90, PERFECTAMENTE NIVELADO, INCLUSO PERFILERÍA DE SUSTENTACION ANCLADA A ESTRUCTURA EXISTENTE, VARILLAS, ANCLAJES, ETC. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REMATES, RECORTES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA Y REMATADA. NOTA: SE EXIGIRÁ CERTIFICADO DE LA RESISTENCIA AL FUEGO ESPECÍFICO EMITIDO POR LABORATORIO HOMOLOGADO, NO HABIENDO TRANSCURRIDO 5 AÑOS DESDE LA FECHA DE DICHA CERTIFICACIÓN.								
	PREVISION 10								
							0,00	0,00	0,00
TOTAL APARTADO 01.13.02 OPCIONALES FALSOS TECHOS Y.									
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.13 OPCIONALES PINTURA Y.....									
SUBCAPÍTULO 01.14 VARIOS									
01.14.01	h LIMPIEZA DE OBRA								
	LIMPIEZA DE OBRA CONSISTENTE EN LIMPIEZA PREVIO COMIENZO DE LOS TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN POR PARTE DE EROSKI, Y LIMPIEZA DE OBRA PREVIA APERTURA COMPUESTOS POR:								
	- LIMPIEZA DE BALDAS DE MUEBLES.								
	- LIMPIEZA DE MUEBLES DE FRIO.								
	- BARRIDO Y FREGADO.								
	- LIMPIEZA DE VENTANAS.								
	ESTIMADO 0,333 h x m2 LOCAL	0,33	360,32			118,91			
							118,91		
							118,91	23,39	2.781,30
01.14.02	ud SELL.TUB.COMB.ABRAZ.INT.HILTI CP 644-160								
	SISTEMA DE SELLADO CONTRA EL FUEGO DE PASOS DE TUBERÍAS COMBUSTIBLES DE DIÁMETROS EXTERIORES DESDE 126 MM. HASTA 179 MM. A TRAVÉS TANTO DE MURO COMO DE FORJADO, HASTA EI 180 MEDIANTE ABRAZADERAS INTUMESCENTES HILTI CP 644-160. ENSAYADO Y HOMOLOGADO SEGÚN UNE EN 1366-3. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.								
	PRECIO A CONFIRMAR								
		14				14,00			
							14,00		
							14,00	173,06	2.422,84
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.14 VARIOS.....									5.204,14

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.15 AISLAMIENTOS									
01.15.01	m² AISLAMIENTO TECHO LOCAL								
	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE AISLAMIENTO DE TECHOS DE TODO EL LOCAL .ESTA COMPUESTO POR, RASEO PREVIO DE MORTERO O YESO DE 1,5 MM DE ESPESOR SOBRE EL PROPIO FORJADO, PERFILERIA GALVANIZADA COLGADA MEDIANTE VARILLAS DE ELEMENTOS AMORTIGUADORES DE CAUCHO, CARGA ESTÁTICA = 70 KG AMC VT 75 O SIMILAR CADA 60 CM. 2 PANELES DE LANA DE ROCA DE 60 MM DE ESPESOR Y UNA DENSIDAD DE 70 KG/M3 Y 2 PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM DE ESPESOR, INCLUIDO P.P.DE REMATE DE HUECOS POR SALIDA DE INSTALACIONES, TALES COMO CONDUCTOS, BANDEJAS, BAJANTES, ETC. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA Y TOTALMENTE COLOCADA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA E INFORME ACÚSTICO.								
							0,00	0,00	0,00
01.15.02	m² AISLAMIENTO SUELO LOCAL								
	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE AISLAMIENTO DE SUELO EN TODA LA SUPERFICIE DEL LOCAL COMPLETO MEDIANTE LA EJECUCIÓN INICIAL DE LANA DE ROCA DE 40 MM DE ESPESOR Y 100 KG/M3 DE DENSIDAD, MARCA ROCKWOOL (ROCKSOL E501). SOBRE ELLA UN SUELO FLOTANTE FORMADO POR LAMINA POLIETILENO RETICULADO IMPACTODAN DE ESPESOR 10 MM. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA Y REMATADA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA E INFORME ACÚSTICO.								
	Superficie total						0,00	0,00	0,00
01.15.03	m² AISLAMIENTO PAREDES								
	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PAREDES DE ZONA DE VENTAS, DEPENDENCIAS, ÁLMACEN Y PILARES COMPUESTO POR, RESEO PREVIO DE MORTERO DE 1,5 MM DE ESPESOR SOBRE EL PARAMENTO EXISTENTE, PERFILERIA AUTOPORTANTE DE ACERO CANALES DE 70 MM. Y MONTANTES COLOCADOS CADA 40 CM., PANEL DE LANA DE ROCA DE 70KG/M3 DE DENSIDAD Y 40 MM DE ESPESOR Y PLACA DE YESO DE 15 MM DE ESPESOR. (SIENDO ANTIHUMEDAD EN LAS ZONAS HUMEDAS - WA), INCLUSO FIJACIONES PUNTUALES MEDIANTE ELEMENTOS AMORTIGUADORES DE CAUCHO. I.P.P. DE REMATE DE HUECOS POR SALIDA DE INSTALACIONES, TALES COMO CONDUCTOS, BANDEJAS, BAJANTES, ETC. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA Y TOTALMENTE COLOCADA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA E INFORME ACÚSTICO.								
							0,00	0,00	0,00
01.15.04	m² AISLAMIENTO PAREDES LOCAL TECNICO								
	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PAREDES COMPUESTO POR, PERFILERIA AUTOPORTANTE CON PERFILERÍA DE 48 MM Y MONTANTES COLOCADOS CADA 60 MM, AMORTIGUADORES INTERMEDIOS, LANA MINERAL DE 60 MM DE ESPESOR Y 70KG/M3, 2 PLACAS DE CARTON-YESO DE 15 MM DE ESPESOR (SIENDO ANTIHUMEDAD EN LAS ZONAS HUMEDAS - WA) CON MEMBRANA ACUSTICA INTERMEDIA DE 2 MM DE ESPESOR SONEC ACOUSTIC ,I.P.P. DE REMATE DE HUECOS POR SALIDA DE INSTALACIONES, TALES COMO CONDUCTOS, BANDEJAS, BAJANTES, ETC. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA Y TOTALMENTE COLOCADA.								
		2	3,48		3,00	20,88			
		2	2,10		3,00	12,60			
						33,48			
							33,48	86,73	2.903,72

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES Nº 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.15.05	m² AISLAMIENTO TECHO LOCAL TÉCNICO SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE AISLAMIENTO DE TECHOS DE LOCAL TÉCNICO, COMPUESTO POR RASEO PREVIO DE MORTERO O YESO DE 1,5 MM DE ESPESOR SOBRE EL PROPIO FORJADO, PERFILERIA GALVANIZADA COLGADA MEDIANTE VARILLAS DE ELEMENTOS AMORTIGUADORES DE CAUCHO, CARGA ESTÁTICA = 70 KG AMC VT 75 O SIMILAR CADA 60 CM. 2 PANELES DE LANA DE ROCA DE 60 MM DE ESPESOR Y UNA DENSIDAD DE 70 KG/M3, 2 PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM DE ESPESOR; A CONTINUACION SE FIJARA UNA PERFILERIA DE 5CM CON EL OBJETIVO DE FIJAR UN SEGUNDO TECHO ACUSTICO, COMPUESTO POR UN PANEL DE LANA DE ROCA DE 50 MM DE ESPESOR Y UNA DENSIDAD DE 70 KG/M3 Y OTRAS 2 PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM DE ESPESOR. I.P.P. DE REMATE DE HUECOS POR SALIDA DE INSTALACIONES, TALES COMO CONDUCTOS, BANDEJAS, BAJANTES, ETC. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA Y TOTALMENTE COLOCADA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA E INFORME ACÚSTICO.	1	3,48	2,10		7,31			
							7,31		
							7,31	94,51	690,87
01.15.06	m² AISLAMIENTO TÉRMICO EN PAREDES SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PAREDES DE ZONA DE VENTAS, DEPENDENCIAS, ÁLMACEN Y PILARES COMPUESTO POR, PANEL DE LANA DE ROCA DE 70KG/M3 DE DENSIDAD Y 40 MM DE ESPESOR MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA Y TOTALMENTE COLOCADA.								
							0,00	0,00	0,00
01.15.07	m² AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA EN FALSO TECHO LOCAL SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE AISLAMIENTO SOBRE EL FALSO TECHO DE TODO EL LOCAL COMPUESTO POR PANELES DE LANA DE ROCA DE 60 MM DE ESPESOR Y UNA DENSIDAD DE 70 KG/M3 MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA Y TOTALMENTE COLOCADA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA E INFORME ACÚSTICO.								
							0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.15 AISLAMIENTOS.....									3.594,59
TOTAL CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL									186.230,38
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES									
SUBCAPÍTULO 02.01 VENTILACION Y CLIMATIZACION									
APARTADO 02.01.01 CLIMATIZACION									
02.01.01.01	ud CORTINA DE AIRE PUERTAS HASTA 1,6 M 4.5/9 kW SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE AIRE PARA ANCHO LIBRE DE PUERTA HASTA 1,6 M, DE 4,5/9 KW Y CAUDAL MAXIMO 2.500 M3/H, P.P DE PEQUEÑO MATERIAL, MANO DE OBRA Y MANDO A DISTANCIA O SELECTOR REMOTO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y CONEXIONADA,								
	ACCESO	1				1,00			
							1,00		
							1,00	2.228,35	2.228,35
02.01.01.02	ud UNIDAD EXTERIOR AIRE ACONDICIONADO 23/27kW SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EXTERIOR SERIE INVERTER, BOMBA DE CALOR DE 23 KW DE POTENCIA FRIGORIFICA MAX. Y DE 27 KW DE POTENCIA CALORIFICA MAX. INCLUSO ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTACIÓN IMPRIMADA Y PINTADA, ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS, CARGA DE REFRIGERANTE, LÍNEAS FRIGORÍFICAS Y JUNTAS DE DERIVACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA CON UNIDADES INTERIORES Y MANDO A DISTANCIA EN OFICINA. TOTALMENTE MONTADA Y FUNCIONANDO, CONECTADA A RED DE SANEAMIENTO PARA LOS CONDENSADOS.								
							0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES N° 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.01.01.03	ud CASSETTE EMPOTRABLE 4 VIAS 8 kW SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE 4 VÍAS, DE POTENCIA NOMINAL CALORÍFICA/FRIGORÍFICA 8 / 10 KW. SE INCLUYE EN MEDICIÓN: -UNIDAD CONTROL, INCLUYE PROGRAMACIÓN, MENÚS Y MULTILENGUAJE. PANTALLA. FUNCIONES DE AHORRO DE ENERGÍA. COLOCADO EN OFICINA -ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN ANTIVIBRATORIOS, PANEL, CARGA DE REFRIGERANTE, LÍNEAS FRIGORÍFICAS Y JUNTAS DE DERIVACIÓN, CONEXIONES ELÉCTRICAS, TOTALMENTE MONTADOS Y FUNCIONANDO. -BOMBA DE CONDENSADOS, CON CONEXIÓN A LA RED DE SANEAMIENTO. -TALADROS EN MURO, PASAMUROS, SOPORTES, ANCLAJES TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA, FUNCIONANDO.								
							0,00	0,00	0,00
02.01.01.04	ud CASSETTE EMPOTRABLE 4 VIAS 6.5 kW SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE 4 VÍAS, DE POTENCIA NOMINAL CALORÍFICA/FRIGORÍFICA 6 / 6.5 KW. SE INCLUYE EN MEDICIÓN: -UNIDAD CONTROL, INCLUYE PROGRAMACIÓN, MENÚS Y MULTILENGUAJE. PANTALLA. FUNCIONES DE AHORRO DE ENERGÍA. COLOCADO EN OFICINA -ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN ANTIVIBRATORIOS, PANEL, CARGA DE REFRIGERANTE, LÍNEAS FRIGORÍFICAS Y JUNTAS DE DERIVACIÓN, CONEXIONES ELÉCTRICAS, TOTALMENTE MONTADOS Y FUNCIONANDO. -BOMBA DE CONDENSADOS, CON CONEXIÓN A LA RED DE SANEAMIENTO. -TALADROS EN MURO, PASAMUROS, SOPORTES, ANCLAJES TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA, FUNCIONANDO.								
							0,00	0,00	0,00
TOTAL APARTADO 02.01.01 CLIMATIZACION									2.228,35
APARTADO 02.01.02 VENTILACION - EXTRACCION									
SUBAPARTADO 02.01.02.01 MAQUINARIA VENTILACION									
02.01.02.01.01	ud UNIDAD VENTILACIÓN DE TD-500/160 UNIDAD DE VENTILACIÓN TUBULAR TIPO TD-500/160 SILENT NT O SIMILAR. INCLUIDA REGULACION POR TEMPORIZADOR O Sonda DE TEMPERATURA, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA,								
							0,00	0,00	0,00
02.01.02.01.02	ud UNIDAD VENTILACION DE TD-1300/250 UNIDAD DE VENTILACIÓN TUBULAR TIPO TD-1300/250 SILENT O SIMILAR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y CONEXIONADA, INCLUIDA REGULACION POR TEMPORIZADOR O Sonda DE TEMPERATURA, FUNCIONANDO.								
							0,00	0,00	0,00
02.01.02.01.03	ud RECUPERADOR LUYMAR UR-2200 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUPERADOR DE CALOR, CON RECUPERACIÓN SEGÚN NORMA 2018, MARCA LUYMAR, MODREC+53-1450-30., SUSPENDIDO DEL FALSO TECHO MEDIANTE SILENT-BLOCKS, BARILLA ROSCADA Y PERFILERÍA METÁLICA, EMBOQUES ELÁSTICOS CON CONDUCTOS, CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONEXIONES DE MANDO EN OFICINA, TOTALMENTE MONTADO Y FUNCIONANDO. SE INCLUYE EN MEDICIÓN KIT DE CONTROL DE CO2 SALA DE VENTAS 1 1,00						1,00		
							1,00	8.446,28	8.446,28
02.01.02.01.04	ud RECUPERADOR LUYMAR REC+53-1450-30., 1450m3/h SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUPERADOR DE CALOR, CON RECUPERACIÓN SEGÚN NORMA 2018, MARCA LUYMAR, MOD. UR-2200-HE (1450 M3/H), SUSPENDIDO DEL FALSO TECHO MEDIANTE SILENT-BLOCKS, BARILLA ROSCADA Y PERFILERÍA METÁLICA, EMBOQUES ELÁSTICOS CON CONDUCTOS, CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONEXIONES DE MANDO EN OFICINA, TOTALMENTE MONTADO Y FUNCIONANDO. SE INCLUYE EN MEDICIÓN KIT DE CONTROL DE CO2								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES N° 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBAPARTADO 02.01.02.01 MAQUINARIA.....									8.446,28
SUBAPARTADO 02.01.02.02 CONDUCTOS									
02.01.02.02.01	ml TUBERIA FLEX. ALUM. ø125 mm								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SUPERFLEXIBLE DE ALUMINIO DE Ø125MM , INSTALADOS PARA CANALIZAR LA SALIDA DE LAS BOCAS DE EXTRACCIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.								
	CONEXION BOCAS EXTRACCION ASEOS	3	2,00			6,00			
	CONEXION REJILLAS						6,00		
							6,00	15,34	92,04
02.01.02.02.02	ml CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA D=160 mm								
	CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DE CHAPA DE 160 MM DE DIÁMETRO, SEGÚN UNE 100-102-88, CON PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, PIEZAS DE TRANSFORMACIÓN, Y SOPORTES. INCLUYENDO SUMINISTRO Y MONTAJE.								
	OFICINA/VEST./ALMACEN	16				16,00			
	ASEOS	18,25				18,25			
		10,25				10,25			
	OBRADOR								
		10,25				10,25			
	ALMACÉN								
		14,75				14,75			
						69,50			
						69,50	28,31		1.967,55
02.01.02.02.03	ml CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA D=250 mm								
	CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DE CHAPA DE 250 MM DE DIÁMETRO, SEGÚN UNE 100-102-88, CON PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, PIEZAS DE TRANSFORMACIÓN, Y SOPORTES. INCLUYENDO SUMINISTRO Y MONTAJE.								
	OBRADOR	18,25				18,25			
	ALMACÉN	18,25				18,25			
						36,50			
						36,50	41,06		1.498,69
02.01.02.02.04	ml CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA D=300 mm								
	CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DE CHAPA DE 300 MM DE DIÁMETRO, SEGÚN UNE 100-102-88, CON PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, PIEZAS DE TRANSFORMACIÓN, Y SOPORTES. INCLUYENDO SUMINISTRO Y MONTAJE.								
							0,00	0,00	0,00
02.01.02.02.05	m² CONDUCTO CLIMAVER NETO								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO DE FIBRA DE VIDRIO TIPO CLIMAVER NETO PRO DE 25 MM. DE ESPESOR, SELLADOS CON CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE CORTE, EJECUCIÓN, CODOS, DERIVACIONES, Y SUSPENSIÓN CON VARILLA ROSCADA DE 8 MM DIÁMETRO Y PUENTES DE PERFILES METÁLICOS CONFORMADOS EN FRÍO. INCLUIDOS ELEMENTOS ELÁSTICOS PARA CONEXIÓN ENTRE ACONDICIONADOR Y CONDUCTOS, EMBOCADURA A DIFUSORES Y REJILLAS. TOTALMENTE INSTALADO SEGÚN NORMATIVA.								
	UNIDADES EXTERIOR CLIMA								
		2	4,00	1,50		12,00			
	RECUPERADOR	1	2,00	1,60		3,20			
		1	10,10	1,60		16,16			
		1	4,50	1,00		4,50			
		1	3,62	0,80		2,90			
	CONDUCTOS DE EXTRACCION AUTONOMOS								
	MUEBLES NEGATIVOS	1	14,35	1,20		17,22			
		1	14,60	1,60		23,36			
	MUEBLES POSITIVOS	1	14,60	1,60		23,36			
						102,70			
						102,70	42,90		4.405,83

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES N° 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL SUBAPARTADO 02.01.02.02 CONDUCTOS.....									7.964,11
SUBAPARTADO 02.01.02.03 ELEMENTOS DE DIFUSION									
02.01.02.03.01	ud BOCA EXTRACCIÓN 150 mm								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOCA DE PVC LISA BLANCA PARA ASPIRACIÓN, CON CUELLO DE MONTAJE INCLUIDO. DE DIÁMETRO 150 MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.								
	ASEO PUBLICO								
	ASEOS VESTUARIOS	2				2,00			
							2,00		
							2,00	29,66	59,32
02.01.02.03.02	ud REJILLA EXTRACCIÓN 225x165 mm								
	REJILLA DE EXTRACCIÓN PARA EXTRACCIÓN DE DIMENSIONES 225X165 MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y CONECTADA AL CONDUCTO CORRESPONDIENTE.								
							0,00	0,00	0,00
02.01.02.03.03	ud REJILLA EXTRACCIÓN 325x225 mm								
	REJILLA DE EXTRACCIÓN PARA EXTRACCIÓN DE DIMENSIONES 325X225 MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y CONECTADA AL CONDUCTO CORRESPONDIENTE.								
	ALMACEN	1				1,00			
	IMPULSION RECUPERADOR	6				6,00			
	EXTRACCION RECUPERADOR								
	MUEBLES AUTÓNOMOS	7				7,00			
	OFICINA	1				1,00			
							15,00		
							15,00	50,53	757,95
02.01.02.03.04	ud REJILLA EXTRACCIÓN 600x600 mm								
	REJILLA PARA TOMA/EXPULSIÓN DE AIRE, DE DIMENSIONES 600X600 MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y CONECTADA AL CONDUCTO CORRESPONDIENTE.								
	OBRADOR	1				1,00			
	EXTRACCION RECUPERADOR	1				1,00			
							2,00		
							2,00	135,85	271,70
02.01.02.03.05	m² REJILLA INTEMPERIE								
	REJILLA EXTERIOR DE DIMENSIONES SEGÚN DOCUMENTACION GRAFICA, CON MALLA ANTIPAJAROS. LACADA EN COLOR A DEFINIR POR LA D.F. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, Y ACCESORIOS DE MONTAJE INCLUIDOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE REJILLA REALMENTE INSTALADA.								
	EXTRACCION								
	OBRADOR/VESTUARIOS/ALMACEN								
	IMPULSION UNID. EXTERIOR	8	1,00		0,40	3,20			
							3,20		
							3,20	41,65	133,28
02.01.02.03.06	m² REJILLA INTEMPERIE ACUSTICA								
	REJILLA ACUSTICA DE DIMENSIONES SEGÚN DOCUMENTACION GRAFICA, CON MALLA ANTIPAJAROS. LACADA EN COLOR A DEFINIR POR LA D.F. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, Y ACCESORIOS DE MONTAJE INCLUIDOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE REJILLA REALMENTE INSTALADA.								
							0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBAPARTADO 02.01.02.03 ELEMENTOS DE.....									1.222,25

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES N° 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBAPARTADO 02.01.02.04 VARIOS									
02.01.02.04.01	ud Sonda de temperatura								
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE Sonda de temperatura, totalmente cableado y conexionado con ventilador, montado y funcionando.								
	NOTA CYMES: INCLUIDA EN PARTIDAS ANTERIORES								
	VENTILADOR OBRADOR	1				1,00			
	MUEBLES AUTÓNOMOS	2				2,00			
							3,00		
							3,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBAPARTADO 02.01.02.04 VARIOS								
	TOTAL APARTADO 02.01.02 VENTILACION - EXTRACCION.....								17.632,64
	TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 VENTILACION Y CLIMATIZACION								19.860,99
SUBCAPÍTULO 02.02 OPCIONALES VENTILACION Y CLIMATIZACION									
APARTADO 02.02.01 OPCIONALES CLIMATIZACION									
02.02.01.01	ud CORTINA DE AIRE PUERTAS HASTA 2 M 9/18 kW								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE AIRE PARA ANCHO LIBRE DE PUERTA ENTRE 1,5 Y 2 M, DE 9/18 KW Y CAUDAL MAXIMO 3.000 M3/H, P.P DE PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y CONEXIONADA, INCLUIDO MANDO A DISTANCIA O SELECTOR REMOTO.								
							0,00	0,00	0,00
02.02.01.02	ud CORTINA DE AIRE PUERTAS HASTA 1 M 4.5/9 kW								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE AIRE PARA ANCHO LIBRE DE PUERTA ENTRE HASTA 1 M, DE 4.5/9 KW Y CAUDAL MAXIMO 1.300 M3/H, P.P DE PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y CONEXIONADA, INCLUIDO MANDO A DISTANCIA O SELECTOR REMOTO.								
							0,00	0,00	0,00
02.02.01.03	u EQUIPO ACOND. AIRE, C. HOR. ENFR. POR AIRE 9.5 Kw								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EXTERIOR SERIE INVERTER, BOMBA DE CALOR DE 9 KW DE POTENCIA FRIGORIFICA MAX Y DE 11 KW DE POTENCIA CALORIFICA MAX.								
	INCLUSO ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTACIÓN IMPRIMADA Y PINTADA, ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS, CARGA DE REFRIGERANTE, LÍNEAS FRIGORÍFICAS Y JUNTAS DE DERIVACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA CON UNIDADES INTERIORES Y MANDO A DISTANCIA EN OFICINA.								
	TOTALMENTE MONTADA Y FUNCIONANDO, CONECTADA A RED DE SANEAMIENTO PARA LOS CONDENSADOS.								
							0,00	0,00	0,00
02.02.01.04	u EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN TIPO SPLIT DE 6000 FRUG /h								
	EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN AIREXAIRO TIPO SPLIT CPN BOMBA DE CALOR PARA UNA POTENCIA FRIGORÍFICA DE 6000 FRIGORIAS MARCA MIRSHUBITSH O EQUIVALENTE , INCLUSO MONTAJE COMPLETO INCLUYENDO LÍNEAS FRIGÓRICAS , INTERCONEXIONADO ELÉCTRICO Y DE MANIOBRAS, DESAGÜE Y SOPORTES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y ELECTRICIDAD .MEIDA LA UNIDAD INSTALDA.								
							0,00	0,00	0,00
02.02.01.05	u EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN TIPO SPLIT DE 2200 FRUG /h								
	EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN AIREXAIRO TIPO SPLIT CPN BOMBA DE CALOR PARA UNA POTENCIA FRIGORÍFICA DE 2200 FRIGORIAS MARCA MIRSHUBITSH O EQUIVALENTE , INCLUSO MONTAJE COMPLETO INCLUYENDO LÍNEAS FRIGÓRICAS , INTERCONEXIONADO ELÉCTRICO Y DE MANIOBRAS, DESAGÜE Y SOPORTES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y ELECTRICIDAD .MEIDA LA UNIDAD INSTALDA.								
							0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES Nº 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.02.01.06	ud UNIDAD EXTERIOR AIRE ACONDICIONADO 8 kW SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EXTERIOR SERIE INVERTER, BOMBA DE CALOR DE 8 KW DE POTENCIA FRIGORIFICA MAX. Y DE 8.2 KW DE POTENCIA CALORIFICA MAX. INCLUSO ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTACIÓN IMPRIMADA Y PINTADA, ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS, CARGA DE REFRIGERANTE, LÍNEAS FRIGORÍFICAS Y JUNTAS DE DERIVACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA CON UNIDADES INTERIORES Y MANDO A DISTANCIA EN OFICINA. TOTALMENTE MONTADA Y FUNCIONANDO, CONECTADA A RED DE SANEAMIENTO PARA LOS CONDENSADOS.								
	LOCAL	2				2,00			
							2,00		
								0,00	0,00
02.02.01.07	ud CASSETTE EMPOTRABLE 4 VIAS 4 kW SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE 4 VÍAS, DE POTENCIA NOMINAL CALORÍFICA/FRIGORÍFICA 8 / 10 KW. SE INCLUYE EN MEDICIÓN: -UNIDAD CONTROL, INCLUYE PROGRAMACIÓN, MENÚS Y MULTILENGUAJE. PANTALLA. FUNCIONES DE AHORRO DE ENERGÍA. COLOCADO EN OFICINA -ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN ANTIVIBRATORIOS, PANEL, CARGA DE REFRIGERANTE, LÍNEAS FRIGORÍFICAS Y JUNTAS DE DERIVACIÓN, CONEXIONES ELÉCTRICAS, TOTALMENTE MONTADOS Y FUNCIONANDO. -BOMBA DE CONDENSADOS, CON CONEXIÓN A LA RED DE SANEAMIENTO. -TALADROS EN MURO, PASAMUROS, SOPORTES, ANCLAJES TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA, FUNCIONANDO.								
		4				4,00			
							4,00		
								0,00	0,00
02.02.01.08	u PREINSTALACIÓN PARA EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN TIPO SPLIT PREINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO SPLIT, FORMADO POR TUBERÍAS DE COBRE DESHIDRATADO CON REVESTIMIENTO AISLANTE PARA UNIR MAQUINA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, CABLEADO ELÉCTRICO, TUBERÍAS DE DESAGÜES, INCLUSO APERTURA DE REGOLAS, PASOS DE FORJADOS, RECUBRIMIENTO DE PARAMENTOS, CAJAS DE CONEXIÓN, CAJA DE PREINSTALACIÓN, TAPADO DE REGOLAS, ETC. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. HASTA 10 M DE LONGITUD ENTRE LA UNIDAD INTERIOR Y LA EXTERIOR.								
	OFICINA	1				1,00			
							1,00		
								0,00	0,00
02.02.01.09	u PREINSTALACIÓN PARA EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN TIPO MULTISPLIT PREINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MULTI TIPO SPLIT (O CASSETTES) PARA DOS UNIDADES, FORMADO POR TUBERÍAS DE COBRE DESHIDRATADO CON REVESTIMIENTO AISLANTE PARA UNIR MAQUINA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, CABLEADO ELÉCTRICO, TUBERÍAS DE DESAGÜES, INCLUSO APERTURA DE REGOLAS, PASOS DE FORJADOS, RECUBRIMIENTO DE PARAMENTOS, CAJAS DE CONEXIÓN, CAJA DE PREINSTALACIÓN, TAPADO DE REGOLAS, ETC. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. HASTA 15 M DE LONGITUD ENTRE LA UNIDAD INTERIOR Y LA EXTERIOR.								
	AMPLIACIÓN EN SALA DE VENTAS	2				2,00			
							2,00		
								0,00	0,00
							2,00		
								0,00	0,00
TOTAL APARTADO 02.02.01 OPCIONALES CLIMATIZACION									

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES N° 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 02.02.02 OPCIONALES VENTILACION - EXTRACCION									
SUBAPARTADO 02.02.02.01 MAQUINARIA VENTILACION									
02.02.02.01.01	ud RECUPERADOR LUYMAR UR-1800								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUPERADOR DE CALOR, CON RECUPERACIÓN SEGÚN NORMA 2018, MARCA LUYMAR, MOD. UR-1800-EC, SUSPENDIDO DEL FALSO TECHO MEDIANTE SILENT-BLOCKS, BARILLA ROSCADA Y PERFILERÍA METÁLICA, EMBOQUES ELÁSTICOS CON CONDUCTOS, CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONEXIONES DE MANDO EN OFICINA, TOTALMENTE MONTADO Y FUNCIONANDO. SE INCLUYE EN MEDICIÓN KIT DE CONTROL DE CO2								
	PUNTO CALIENTE	1				1,00			
	ALMACEN	1				1,00			
	EXTRACCIÓN DE AUTÓNOMOS	2				2,00			
							4,00		
							4,00	0,00	0,00
02.02.02.01.02	ud RECUPERADOR LUYMAR UR-1800								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUPERADOR DE CALOR, CON RECUPERACIÓN SEGÚN NORMA 2018, MARCA LUYMAR, MOD. UR-1800-EC, SUSPENDIDO DEL FALSO TECHO MEDIANTE SILENT-BLOCKS, BARILLA ROSCADA Y PERFILERÍA METÁLICA, EMBOQUES ELÁSTICOS CON CONDUCTOS, CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONEXIONES DE MANDO EN OFICINA, TOTALMENTE MONTADO Y FUNCIONANDO. SE INCLUYE EN MEDICIÓN KIT DE CONTROL DE CO2								
							0,00	0,00	0,00
02.02.02.01.03	ud RECUPERADOR LUYMAR UR-1800								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUPERADOR DE CALOR, CON RECUPERACIÓN SEGÚN NORMA 2018, MARCA LUYMAR, MOD. UR-1800-EC, SUSPENDIDO DEL FALSO TECHO MEDIANTE SILENT-BLOCKS, BARILLA ROSCADA Y PERFILERÍA METÁLICA, EMBOQUES ELÁSTICOS CON CONDUCTOS, CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONEXIONES DE MANDO EN OFICINA, TOTALMENTE MONTADO Y FUNCIONANDO. SE INCLUYE EN MEDICIÓN KIT DE CONTROL DE CO2								
							0,00	0,00	0,00
02.02.02.01.04	ud RECUPERADOR LUYMAR UR-1800								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUPERADOR DE CALOR, CON RECUPERACIÓN SEGÚN NORMA 2018, MARCA LUYMAR, MOD. UR-1800-EC, SUSPENDIDO DEL FALSO TECHO MEDIANTE SILENT-BLOCKS, BARILLA ROSCADA Y PERFILERÍA METÁLICA, EMBOQUES ELÁSTICOS CON CONDUCTOS, CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONEXIONES DE MANDO EN OFICINA, TOTALMENTE MONTADO Y FUNCIONANDO. SE INCLUYE EN MEDICIÓN KIT DE CONTROL DE CO2								
	Presupuestos anteriores					4,00			
							4,00	0,00	0,00
02.02.02.01.05	ud RECUPERADOR LUYMAR UR-1800								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUPERADOR DE CALOR, CON RECUPERACIÓN SEGÚN NORMA 2018, MARCA LUYMAR, MOD. UR-1800-EC, SUSPENDIDO DEL FALSO TECHO MEDIANTE SILENT-BLOCKS, BARILLA ROSCADA Y PERFILERÍA METÁLICA, EMBOQUES ELÁSTICOS CON CONDUCTOS, CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONEXIONES DE MANDO EN OFICINA, TOTALMENTE MONTADO Y FUNCIONANDO. SE INCLUYE EN MEDICIÓN KIT DE CONTROL DE CO2								
							0,00	0,00	0,00
02.02.02.01.06	ud RECUPERADOR LUYMAR UR-1800								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUPERADOR DE CALOR, CON RECUPERACIÓN SEGÚN NORMA 2018, MARCA LUYMAR, MOD. UR-1800-EC, SUSPENDIDO DEL FALSO TECHO MEDIANTE SILENT-BLOCKS, BARILLA ROSCADA Y PERFILERÍA METÁLICA, EMBOQUES ELÁSTICOS CON CONDUCTOS, CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONEXIONES DE MANDO EN OFICINA, TOTALMENTE MONTADO Y FUNCIONANDO. SE INCLUYE EN MEDICIÓN KIT DE CONTROL DE CO2								
							0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBAPARTADO 02.02.02.01 MAQUINARIA.....									

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBAPARTADO 02.02.02.02 CONDUCTOS									
02.02.02.02.01	m² CONDUCTO CLIMAVR PLUS R								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO DE FIBRA DE VIDRIO TIPO CLIMAVR PLUS R DE 25 MM. DE ESPESOR, SELLADOS CON CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE CORTE, EJECUCIÓN, CODOS, DERIVACIONES, Y SUSPENSIÓN CON VARILLA ROSCADA DE 8 MM DIÁMETRO Y PUENTES DE PERFILES METÁLICOS CONFORMADOS EN FRÍO. INCLUIDOS ELEMENTOS ELÁSTICOS PARA CONEXIÓN ENTRE ACONDICIONADOR Y CONDUCTOS, EMBOCADURA A DIFUSORES Y REJILLAS. TOTALMENTE INSTALADO SEGÚN NORMATIVA.								
							0,00	0,00	0,00
02.02.02.02.02	m² CONDUCTO CLIMAVR PLUS R								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO DE FIBRA DE VIDRIO TIPO CLIMAVR PLUS R DE 25 MM. DE ESPESOR, SELLADOS CON CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE CORTE, EJECUCIÓN, CODOS, DERIVACIONES, Y SUSPENSIÓN CON VARILLA ROSCADA DE 8 MM DIÁMETRO Y PUENTES DE PERFILES METÁLICOS CONFORMADOS EN FRÍO. INCLUIDOS ELEMENTOS ELÁSTICOS PARA CONEXIÓN ENTRE ACONDICIONADOR Y CONDUCTOS, EMBOCADURA A DIFUSORES Y REJILLAS. TOTALMENTE INSTALADO SEGÚN NORMATIVA.								
							0,00	0,00	0,00
02.02.02.02.03	m² CONDUCTO CLIMAVR PLUS R								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO DE FIBRA DE VIDRIO TIPO CLIMAVR PLUS R DE 25 MM. DE ESPESOR, SELLADOS CON CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE CORTE, EJECUCIÓN, CODOS, DERIVACIONES, Y SUSPENSIÓN CON VARILLA ROSCADA DE 8 MM DIÁMETRO Y PUENTES DE PERFILES METÁLICOS CONFORMADOS EN FRÍO. INCLUIDOS ELEMENTOS ELÁSTICOS PARA CONEXIÓN ENTRE ACONDICIONADOR Y CONDUCTOS, EMBOCADURA A DIFUSORES Y REJILLAS. TOTALMENTE INSTALADO SEGÚN NORMATIVA.								
							0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBAPARTADO 02.02.02.02 CONDUCTOS.....									
SUBAPARTADO 02.02.02.03 ELEMENTOS DE DIFUSION									
TOTAL SUBAPARTADO 02.02.02.03 ELEMENTOS DE.....									
SUBAPARTADO 02.02.02.04 VARIOS									
02.02.02.04.01	ud COMPUERTA CONTAFUEGOS 60x60 cm RI 120								
	COMPUERTA CORTAFUEGOS DE 60X60 CM, BASCULANTE, CON DISPARO AUTOMÁTICO PARA EL CIERRE DE SECCIONES DE INCENDIO POR FUSIBLE TÉRMICO TARADO A 72°C, RESISTENCIA AL FUEGO EI 120 SEGÚN UNE-EN 1366-2, DE 600 MM DE DIÁMETRO, DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, PARA EL CIERRE AUTOMÁTICO DE SECCIONES DE INCENDIO EN INSTALACIONES DE VENTILACIÓN. INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.								
	Paso de conductos al local contiguo	2				2,00			
							2,00		
							2,00	0,00	0,00
02.02.02.04.02	ud COMPUERTA CONTAFUEGOS 60x60 cm RI 120								
	COMPUERTA CORTAFUEGOS DE 60X60 CM, BASCULANTE, CON DISPARO AUTOMÁTICO PARA EL CIERRE DE SECCIONES DE INCENDIO POR FUSIBLE TÉRMICO TARADO A 72°C, RESISTENCIA AL FUEGO EI 120 SEGÚN UNE-EN 1366-2, DE 600 MM DE DIÁMETRO, DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, PARA EL CIERRE AUTOMÁTICO DE SECCIONES DE INCENDIO EN INSTALACIONES DE VENTILACIÓN. INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.								
	Presupuestos anteriores					2,00			
							2,00	0,00	0,00
TOTAL SUBAPARTADO 02.02.02.04 VARIOS.....									
TOTAL APARTADO 02.02.02 OPCIONALES VENTILACION -.....									
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 OPCIONALES VENTILACION Y.....									

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.03 PROTECCION CONTRA INCENDIOS									
02.03.01	ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.								
	EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA, DE EFICACIA 21A/113B, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE, CERTIFICADO AENOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.								
	SALA DE VENTAS	3				3,00			
	ALMACÉN	1				1,00			
							4,00		
							4,00	58,31	233,24
02.03.02	ud EXTINTOR DE CO2								
	EXTINTOR DE CO2, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE, CERTIFICADO AENOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.								
	OBRADOR	1				1,00			
	LOCAL TECNICO	1				1,00			
							2,00		
							2,00	72,35	144,70
02.03.03	ud SEÑALÍTICA EXTINTOR Y PASILLOS								
	SEÑALÍTICA COLOCADA COLGADA O ADHERIDA EN PAREDES PARA DEMARCA- CIÓN DE MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, RECORRIDOS DE EVA- CUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA. MEDIDAS LAS PLACAS COLOCADAS.								
	EVACUACION	11				11,00			
	EXTINTORES	6				6,00			
							17,00		
							17,00	22,83	388,11
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 PROTECCION CONTRA.....									766,05
SUBCAPÍTULO 02.04 ELECTRICIDAD									
APARTADO 02.04.01 ILUMINACION									
02.04.01.01	ud SUM. LUMINARIA LINEAL SV+CARRIL 1500 mm								
	SUMINISTRO DE LUMINARIA LINEAL EN SALA DE VENTAS DE 1500 MM Y CARRIL ELECTRIFICADO DE 5 HILOS. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE TAPAS FINALES Y SUSPENSIONES CON CABLE DE ACERO,PARTE PROPORCIONAL DE CONDUCTOR DE COBRE RZ1-K 0.6/1 KV 3X2,5MM² DESDE LA MANGUERA SOBRE LA BANDEJA HASTA LA LUMINARIA, CLEMAS, TUBO PVC Y CAJAS DE DERIVACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO DE ACCESORIOS .TANTAS UNIDADES SEAN NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y SUJECIÓN, SEGÚN INTERDISTANCIAS DE FABRICANTE.								
	MATERIAL SUMINISTRADO POR LA EMPRESA ACORDADA POR LA PROPIEDAD.								
	nota Cymes: se valora 20 ml de cable por luminaria, no incluye luminaria Material suministrado por la empresa acordada por la propiedad.								
	SALA DE VENTAS	7				7,00			
		9				9,00			
		6	5,00			30,00			
		8				8,00			
							54,00		
							54,00	75,42	4.072,68
02.04.01.02	ud INST. LUMINARIA LINEAL SV+CARRIL 1500 mm								
	INSTALACION DE LUMINARIA LINEAL EN SALA DE VENTAS DE 1500 MM Y CARRIL ELECTRIFICADO DE 5 HILOS. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE TAPAS FINALES Y SUSPENSIONES CON CABLE DE ACERO,PARTE PROPORCIONAL DE CONDUCTOR DE COBRE RZ1-K 0.6/1 KV 3X2,5MM² DESDE LA MANGUERA SOBRE LA BANDEJA HASTA LA LUMINARIA, CLEMAS, TUBO PVC Y CAJAS DE DERIVACIÓN. INCLUYE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS.TANTAS UNID								
	nota Cymes :se valora colocacion								
	SALA VENTAS	54				54,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES Nº 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							54,00		
							54,00	27,83	1.502,82
02.04.01.03	ud SUM. LUMINARIA LED ESTANCA SUMINISTRO DE LUMINARIA ESTANCA EN LOCALES DE ACCESO RESTRINGIDO, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN A LÍNEA GENERAL MEDIANTE CABLE 2(1X2,5)+T BAJO TUBO RÍGIDO EN INSTALACIÓN VISTA Y CORRUGADO EN INSTALACIÓN EMPOTRADA. INCLUYE SUMINISTRO DE ACCESORIOS .TANTAS UNIDADES SEAN NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y SUJECIÓN, SEGÚN INTERDISTANCIAS DE FABRICANTE. MATERIAL SUMINISTRADO POR LA EMPRESA ACORDADA POR LA PROPIEDAD. nota Cymes: se valora 20 ml de cable por luminaria, no incluye luminaria Material suministrado por la empresa acordada por la propiedad.	ALMACÉN, OBRABDOR, CAMARA	9			9,00			
							9,00		
							9,00	51,26	461,34
02.04.01.04	ud INST. LUMINARIA LED ESTANCA INSTALACION DE LUMINARIA ESTANCA EN LOCALES DE ACCESO RESTRINGIDO, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN A LÍNEA GENERAL MEDIANTE CABLE 2(1X2,5)+T BAJO TUBO RÍGIDO EN INSTALACIÓN VISTA Y CORRUGADO EN INSTALACIÓN EMPOTRADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS .TANTAS UNIDADES SEAN NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y SUJECIÓN, SEGÚN INTERDISTANCIAS DE FABRICANTE. TOTALMENTE CONEXIONADO, COMPROBADO Y NIVELADO. nota Cymes :se valora colocacion	ALMACEN, OBRADOR,CAMARA	9			9,00			
							9,00		
							9,00	18,05	162,45
02.04.01.05	ud SUM. LUMINARIA LED 60x60 SUMINISTRO DE LUMINARIA LED 60X60, INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE CONDUCTOR DE COBRE RZ1-K 0.6/1 KV 3X2,5MM² DESDE LA MANGUERA SOBRE LA BANDEJA HASTA LA LUMINARIA, CLEMAS, TUBO PVC Y CAJAS DE DERIVACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO DE ACCESORIOS .TANTAS UNIDADES SEAN NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y SUJECIÓN, MATERIAL SUMINISTRADO POR LA EMPRESA ACORDADA POR LA PROPIEDAD. nota Cymes: se valora 20 ml de cable por luminaria, no incluye luminaria Material suministrado por la empresa acordada por la propiedad.	OFICINA	2			2,00			
							2,00		
							2,00	75,42	150,84
02.04.01.06	ud INST. LUMINARIA LED 60x60 INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 60X60, INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE CONDUCTOR DE COBRE RZ1-K 0.6/1 KV 3X2,5MM² DESDE LA MANGUERA SOBRE LA BANDEJA HASTA LA LUMINARIA, CLEMAS, TUBO PVC Y CAJAS DE DERIVACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS .TANTAS UNIDADES SEAN NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y SUJECIÓN, TOTALMENTE CONEXIONADO, COMPROBADO Y NIVELADO. nota Cymes :se valora colocacion	OFICIN A	2			2,00			
							2,00		
							2,00	18,05	36,10

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES Nº 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.04.01.07	ud SUM. FOCO/PROYECTOR EN CARRIL SUMINISTRO DE PROYECTOR Y CARRIL DE 5 HILOS , INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE TAPAS FINALES, CODOS A 90º, Y SUSENSIONES CON CABLE DE ACE-RO Y PARTE PROPORCIONAL DE CONDUCTOR DE COBRE RZ1-K 0.6/1 KV 3X2,5MM² DESDE LA MANGUERA SOBRE LA BANDEJA HASTA LA LUMINARIA, CLEMAS, TUBO PVC Y CAJAS DE DERIVACIÓN. MATERIAL SUMINISTRADO POR LA EMPRESA ACORDADA POR LA PROPIEDAD. nota Cymes: se valora 20 ml de cable por luminaria, no incluye luminaria Material suministrado por la empresa acordada por la propiedad.								
	FRUTA	5				5,00			
	PAN/BOLLERIA	4				4,00			
							9,00		
							9,00	75,42	678,78
02.04.01.08	ud INST. FOCO/PROYECTOR EN CARRIL INSTALACIÓN DE PROYECTOR Y CARRIL DE 5 HILOS , INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE TAPAS FINALES, CODOS A 90º, Y SUSENSIONES CON CABLE DE ACE-RO Y PARTE PROPORCIONAL DE CONDUCTOR DE COBRE RZ1-K 0.6/1 KV 3X2,5MM² DESDE LA MANGUERA SOBRE LA BANDEJA HASTA LA LUMINARIA, CLEMAS, TUBO PVC Y CAJAS DE DERIVACIÓN. INSTALADO Y TERMINADO, INCLUYENDO REPLANTEO, AGUJEROS, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. TOTALMENTE CONEXIONADO, COMPROBADO Y NIVELADO. nota Cymes :se valora colocacion								
	FRUTA	5				5,00			
	PAN/BOLL	4				4,00			
							9,00		
							9,00	32,03	288,27
02.04.01.09	ud SUM. PROYECTOR DOWNLIGHT SUMINISTRO DE DOWNLIGHT EMPOTRABLE EN FALSO TECHO, INCLUSO LÁMPARA Y CONEXIÓN A LÍNEA GENERAL MEDIANTE CABLE 2(1X2,5)+T BAJO TUBO RÍGIDO EN INSTALACIÓN VISTA Y CORRUGADO EN INSTALACIÓN EMPOTRADA. MATERIAL SUMINISTRADO POR LA EMPRESA ACORDADA POR LA PROPIEDAD. nota Cymes: se valora 20 ml de cable por luminaria, no incluye luminaria Material suministrado por la empresa acordada por la propiedad.								
	ASEOS	5				5,00			
							5,00		
							5,00	75,24	376,20
02.04.01.10	ud INST. DOWNLIGHT INSTALACIÓN DE DOWNLIGHT EMPOTRABLE EN FALSO TECHO, INCLUSO LÁMPARA Y CONEXIÓN A LÍNEA GENERAL MEDIANTE CABLE 2(1X2,5)+T BAJO TUBO RÍGIDO EN INSTALACIÓN VISTA Y CORRUGADO EN INSTALACIÓN EMPOTRADA. TOTALMENTE MONTADA Y FUNCIONANDO. MATERIAL SUMINISTRADO POR LA PROPIEDAD. nota Cymes :se valora colocacion								
	ASEO/OBRADOR	5				5,00			
							5,00		
							5,00	17,35	86,75
02.04.01.11	ud SUM. LUMINARIA DE EMERGENCIAS 110 LUMENES EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA, DE 240 LÚMENES, CON LÁMPARA FLUORESCENTE, IP65, PARA TENSIÓN 220 V, UNA HORA DE AUTONOMÍA, INCLUSO ACCESORIOS, FIJACIÓN Y CONEXION; INSTALADO SEGÚN CTE, RIPCI Y REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA. nota Cymes: se valora 20 ml de cable por luminaria, no incluye luminaria Material suministrado por la empresa acordada por la propiedad.								
	LOCAL	23				23,00			
							23,00		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES N° 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							23,00	75,24	1.730,52
02.04.01.12	ud INST. LUMINARIA DE EMERGENCIAS 110 LUMENES								
	INSTALACIÓN DE EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA, DE 240 LÚMENES, CON LÁMPARA FLUORESCENTE, IP65, PARA TENSIÓN 220 V, UNA HORA DE AUTONOMÍA, INCLUSO ACCESORIOS, FIJACIÓN Y CONEXION; INSTALADO SEGÚN CTE, RIPCI Y REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.								
	nota Cymes :se valora colocacion								
	LOCAL	23				23,00			
							23,00		
							23,00	25,12	577,76
TOTAL APARTADO 02.04.01 ILUMINACION									10.124,51
APARTADO 02.04.02 FUERZA									
02.04.02.01	ud INSTALACION DE ALUMBRADO Y CUADRO OBRA								
	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, CUADRO DE OBRA Y CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO ELECTRICO PARA LA OBRA.								
	LOCAL	1				1,00			
							1,00		
							1,00	367,36	367,36
02.04.02.02	ml DERIVACION INDIVIDUAL A CGBT								
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DE AISLAMIENTO TIPO RZ1-K-0,6/1KV DE SECCION SEGUN ESQUEMA UNIFILAR. INSTALACION BAJO TUBO DE PVC, DE CARACTERISTICAS Y DIAMETRO ADECUADO SEGUN REBT, INCLUYENDO ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y MARCADO SISTEMA UNEX. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. LA MEDICIÓN INCLUYE LOS 4 CONDUCTORES QUE FORMAN EL CIRCUITO TRIFÁSICO MAS EL CONDUCTOR DE TIERRA.								
	nota Cymes: se valora cable de 5x16								
	DESDE CONTADOR	40				40,00			
							40,00		
							40,00	29,39	1.175,60
02.04.02.03	ud CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION								
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN, CONTENIENDO TODO EL APARELLAJE DESCRITO EN DOCUMENTACION GRAFICA, DEBIDAMENTE CONEXIONADO, INCLUSO RELOJ DE CONTROL DE LOS EQUIPOS DE CLIMA Y VENTILACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.								
	LOCAL	1				1,00			
							1,00		
							1,00	7.857,89	7.857,89
02.04.02.04	ud BATERÍA DE CONDENSADORES INSTALACIÓN HASTA 25 KVAR								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE CONDENSADORES DE HASTA 25 KVAR, TOTALMENTE INSTALADA Y CONEXIONADA.								
	CGBT	1				1,00			
							1,00		
							1,00	850,67	850,67
02.04.02.05	ud CUADRO DE ENCENDIDOS								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE ENCENDIDOS PARA CENTRALIZACIÓN DE MANDO DE ALUMBRADO EN EJECUCIÓN DE SUPERFICIE, MARCA NIESEN PARA SERIE ZENIT O SIMILAR, FORMADO POR ZÓCALO CON BASTIDOR METÁLICO, TAPA OPACA, PLACA EMBELLECEDORA, Y MECANISMOS, EN NÚMERO SEGÚN CTOS. DE ALUMBRADO DE SALA DE VENTAS, SALVO AQUELLOS GOBERNADOS CON DETECTOR DE PRESENCIA O INTERRUPTOR. TOTALMENTE MONTADO, ROTULADO, INCLUYE ENVOLVENTE, MECANISMOS, LÍNEAS HASTA CGBT Y CONEXIONES.								
	LOCAL	1				1,00			
							1,00		
							1,00	356,64	356,64

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES Nº 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.04.02.06	ud ENCENDIDO LLAVE ENTRADA TIENDA SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE LLAVÍN PARA ENCENDIDO DE ALUMBRADO DE CORTESÍA, CON P.P. DE TUBO DE PVC DE DIAMETRO ADECUADO Y CABLE DE CONEXIÓN DE ENCENDIDO DESDE LLAVÍN HASTA CUADRO. INSTALADO Y CONEXIONADO. ALUMBRADO CORTESIA	1				1,00			
							1,00		
							1,00	345,18	345,18
02.04.02.07	ml CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 2(1X1,5)+T DISTRIBUCIÓN EN CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 0,6/1KV, DE 2(1X1,5)+T DE SECCIÓN, INCLUSO TERMINALES. QUEDA INCLUIDA LA MEDICIÓN DE CABLE PARA TOMA DE TIERRA. COLOCADO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA. E-1 E-2 E-3 *	1 1 1 1	50,00 45,00 30,00 35,00			50,00 45,00 30,00 35,00			
							160,00		
							160,00	2,56	409,60
02.04.02.08	ml CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 2(1X2,5)+T DISTRIBUCIÓN EN CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 0,6/1KV, DE 2(1X2,5)+T DE SECCIÓN, INCLUSO TERMINALES. QUEDA INCLUIDA LA MEDICIÓN DE CABLE PARA TOMA DE TIERRA. COLOCADO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA. ALUM ROTULOS ALUM FOCOS SALA VENTAS ALUM CUARTOS HUMEDOS ALUM CUARTOS SECOS TC CAJAS RED TC OFICINA RED TC ALMACEN/OBRADOR TC SALA VENTAS PUERTA ACCESO EXTRACTORES TERMO NEVERAS PROVEEDOR TC CAJAS SAI RACK SAI TC OFICINA SAI ALIMENTACION SAI RECUPERADOR UNIDAD EXTERIOR *	1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	35,00 25,00 25,00 15,00 55,00 15,00 10,00 45,00 50,00 15,00 15,00 15,00 55,00 15,00 15,00 15,00 20,00 10,00 35,00			35,00 25,00 25,00 15,00 55,00 15,00 10,00 45,00 50,00 60,00 15,00 15,00 55,00 15,00 15,00 15,00 20,00 10,00 35,00			
							530,00		
							530,00	3,37	1.786,10
02.04.02.09	ml CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 2(1X4)+T DISTRIBUCIÓN EN CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 0,6/1KV, DE 2(1X4)+T DE SECCIÓN, INCLUSO TERMINALES. QUEDA INCLUIDA LA MEDICIÓN DE CABLE PARA TOMA DE TIERRA. COLOCADO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA. CORTINA AIRE	1	35,00			35,00			
							35,00		
							35,00	4,04	141,40
02.04.02.10	ml CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 4(1X2,5)+T DISTRIBUCIÓN EN CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 0,6/1KV, DE 4(1X2,5)+T DE SECCIÓN, INCLUSO TERMINALES. QUEDA INCLUIDA LA MEDICIÓN DE CABLE PARA TOMA DE TIERRA. COLOCADO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA. PERSIANA ACCESO ALUMBRADOS SALA VENTAS	1 3	50,00 25,00			50,00 75,00			
							125,00		
							125,00	4,69	586,25

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES Nº 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.04.02.11	ml CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 4(1X6)+T DISTRIBUCIÓN EN CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 0,6/1KV, DE 4(1X6)+T DE SECCIÓN, INCLUSO TERMINALES. QUEDA INCLUIDA LA MEDICIÓN DE CABLE PARA TOMA DE TIERRA. COLOCADO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.								
	HORNOS	2	10,00			20,00			
							20,00		
							20,00	6,70	134,00
02.04.02.12	ml CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 4(1X10)+T DISTRIBUCIÓN EN CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 0,6/1KV, DE 4(1X10)+T DE SECCIÓN, INCLUSO TERMINALES. QUEDA INCLUIDA LA MEDICIÓN DE CABLE PARA TOMA DE TIERRA. COLOCADO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.								
	BATERIA CONDENSADORES	1	2,00			2,00			
	UD EXTERIOR CLIMA	1	25,00			25,00			
							27,00		
							27,00	24,54	662,58
02.04.02.13	ud TOMA DE CORRIENTE MONOFASICO 16 A TOMA DE CORRIENTE MONOFÁSICA SCHUKO 16 A+T, EN CUALQUIER TIPO DE INSTALACIÓN, PARA CORRIENTE DE RED O DE SAI , INCLUSO MECANISMOS, P.P. DE CONDUCTOR Y TUBO DE PVC HASTA LINEA PRINCIPAL Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA								
	ALMACEN	1				1,00			
	OBRADOR	2				2,00			
	SALA DE VENTAS	3				3,00			
	MOSQUITEROS	2				2,00			
	TERMO	1				1,00			
	OFICINA	2				2,00			
							11,00		
							11,00	36,88	405,68
02.04.02.14	ud BASE DE ENCHUFE MULTIPLE RED BASE DE ENCHUFE MULTIPLE EN COLOR BLANCO, CONSISTENTE EN UN PUNTO DE FUERZA QUE CONECTA 4 TOMAS DE CORRIENTE MONOFÁSICAS 16A+T, ALOJADAS EN CANAL DE PVC DE 1 M DE LONGITUD O CUADRADA, CAJA DE REGISTRO CON BORNAS(SEGÚN CASOS) Y ACOMETIDA EN CABLE SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, BAJO TUBO DE PVC RÍGIDO EN INSTALACIÓN VISTA Y CORRUGADO EN EMPOTRADA, INCLUSO MECANISMOS, P.P. DE CONDUCTOR Y TUBO DE PVC HASTA LINEA PRINCIPAL. MEDIDA LA UNIDAD COMO CADA BASE MULTIPLE REALMENTE INSTALADA.								
	CAJAS RED	2				2,00			
	OFICINA RED	3				3,00			
	NEVERAS PROVEEDOR	1				1,00			
							6,00		
							6,00	149,27	895,62
02.04.02.15	ud BASE DE ENCHUFE MULTIPLE SAI BASE DE ENCHUFE MULTIPLE EN COLOR ROJO, CONSISTENTE EN UN PUNTO DE FUERZA QUE CONECTA 4 TOMAS DE CORRIENTE MONOFÁSICAS 16A+T, ALOJADAS EN CANAL DE PVC DE 1 M DE LONGITUD O CUADRADA, CAJA DE REGISTRO CON BORNAS(SEGÚN CASOS) Y ACOMETIDA EN CABLE SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, BAJO TUBO DE PVC RÍGIDO EN INSTALACIÓN VISTA Y CORRUGADO EN EMPOTRADA, INCLUSO MECANISMOS, P.P. DE CONDUCTOR Y TUBO DE PVC HASTA LINEA PRINCIPAL. MEDIDA LA UNIDAD COMO CADA BASE MULTIPLE REALMENTE INSTALADA.								
	CAJAS SAI	2				2,00			
	OFICINA SAI	4				4,00			
							6,00		
							6,00	180,49	1.082,94
02.04.02.16	ud TOMA DE CORRIENTE TRIFÁSICA ZETAC TOMA DE CORRIENTE TRIFÁSICA DE 16/32A MODELO ZETAC, EN CUALQUIER TIPO DE INSTALACIÓN, INCLUSO MECANISMOS, P.P. DE CONDUCTOR HASTA LINEA Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD REALMENTE EJECUTADA								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES Nº 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	HORNOS	2				2,00			
							2,00		
							2,00	55,07	110,14
02.04.02.17	ud PUNTO DE LUZ INTERRUPTOR								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE PUNTO DE LUZ EN ASEOS, OBRADORES, CÁMARAS, ETC., CON INTERRUPTOR O PULSADOR, PARA HASTA TRES LUMINARIAS INDEPENDIENTES, TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN CON CABLE RZ1-K 0,6/1 KV 2(1X2.5)+T BAJO TUBO RÍGIDO EN INSTALACIÓN VISTA Y TUBO CORRUGADO EN EMPOTRADA. INCLUYE MECANISMO, CAJAS, TUBOS, CABLEADO Y CONEXIONES.								
	ASEOS PUBLICOS	2				2,00			
	ASEOS/VESTUARIOS	3				3,00			
	OFICINA	1				1,00			
	CAMARAS	2				2,00			
	OBRADOR	1				1,00			
	ALMACEN	2				2,00			
	SALA TECNICA	1				1,00			
	UNIDAD EXTERIOR								
	RECUPERADOR AAC						12,00		
							12,00	34,36	412,32
02.04.02.18	ud PUNTO DE FUERZA								
	PUNTO DE FUERZA CONSISTENTE EN CAJA DE REGISTRO CON BORNAS(SEGÚN CASOS) Y ACOMETIDA EN CABLE SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN CON CABLE RZ1-K 0,6/1 KV 2(1X2.5)+T BAJO TUBO RÍGIDO EN INSTALACIÓN VISTA Y TUBO CORRUGADO EN EMPOTRADA. INCLUYE MECANISMO, CAJAS, TUBOS, CABLEADO Y CONEXIONES.								
	UNIDAD EXTERIOR	1				1,00			
	ROTULO	1				1,00			
	PUERTA AUTOMATICA	1				1,00			
	PERSIANA	1				1,00			
	CORTINA AIRE	1				1,00			
	RECUPERADOR	1				1,00			
	VENTILADOR	3				3,00			
							9,00		
							9,00	41,37	372,33
02.04.02.19	ud KIT DE BAÑO KB-10F OPTIMUS								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO DE MECANISMOS DE LLAMADA Y SEÑALIZACIÓN PARA EQUIPAR LOS ASEOS Y CABINAS DE VESTUARIOS ACCESIBLES CON EL SISTEMA ESPECIFICADO EN EL CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN (DB SUA - SUA3).								
	MARCA: OPTIMUS. EL KIT KB-10F INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS Y ASEGURA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA, FACILITANDO LA INSTALACIÓN RÁPIDA DEL SISTEMA EN CUALQUIER RECINTO DE USO PÚBLICO. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y FUNCIONANDO.								
		1				1,00			
							1,00		
							1,00	230,21	230,21
02.04.02.20	ud LEGALIZACION INSTALACIÓN ELÉCTRICA								
	TRAMITACIÓN DE PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TASAS DE OCA, BOLETÍN Y PRESENTACIÓN EN LOS ORGANISMOS SOLICITANTES. (LA INGENIERIA ENTREGARÁ PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE LA INSTALACION ELÉCTRICA)								
	LOCAL	1				1,00			
							1,00		
							1,00	961,76	961,76
02.04.02.21	ud CONEXION SAI Y BY PASS								
	CONEXION DEL SAI PROPORCIONADO POR LA PROPIEDAD Y REALIZACION DE BY PASS EN CGBT, PARA PERMITIR LA CONEXION/DESCONEXION DEL SAI.								
	LOCAL	1				1,00			
							1,00		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES Nº 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							1,00	378,95	378,95
	TOTAL APARTADO 02.04.02 FUERZA.....								19.523,22
	APARTADO 02.04.03 CANALIZACIONES								
02.04.03.01	ml CANALETA UNEX 110X60 MM								
	CANALETA UNEX 110X60 MM CON TAPA Y REMATES FINALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.								
	OBRADOR	1	3,50			3,50			
		1	1,90			1,90			
		1			1,50	1,50			
							6,90		
							6,90	33,36	230,18
02.04.03.02	ml BANDEJA METALICA 300X60								
	BANDEJA METÁLICA 300X60 CON SUS CORRESPONDIENTES SOPORTES, UNIONES Y TAPA EN PARAMENTOS VERTICALES O VISTOS Y ENREJILLADA EN FALSO TECHO Y ALMACÉN, PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA								
	SALIDA CGBT	4				4,00			
							4,00		
							4,00	34,11	136,44
02.04.03.03	ml BANDEJA METALICA 200X60								
	BANDEJA METÁLICA 200X60 CON SUS CORRESPONDIENTES SOPORTES, UNIONES Y TAPA EN PARAMENTOS VERTICALES O VISTOS Y ENREJILLADA EN FALSO TECHO Y ALMACÉN, PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA								
	CENTRAL	1	17,00			17,00			
							17,00		
							17,00	28,26	480,42
02.04.03.04	ml BANDEJA METALICA 100X60								
	BANDEJA METÁLICA 100X60 CON SUS CORRESPONDIENTES SOPORTES, UNIONES Y TAPA EN PARAMENTOS VERTICALES O VISTOS Y ENREJILLADA EN FALSO TECHO Y ALMACÉN, PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA								
	LOCAL RED	2	18,00			36,00			
		2	15,00			30,00			
	LOCAL DATOS	25				25,00			
							91,00		
							91,00	23,39	2.128,49
02.04.03.05	ml CANALIZACION PARA DATOS								
	CANALIZACION PARA LA INSTALACIÓN DE DATOS MEDIANTE TUBO FORROPLAST M25. SOLAMENTE SE INSTALARA EL TUBO, EL CABLEADO Y LAS CONEXIONES POSTERIORES SERAN REALIZADAS POR LA PROPIEDAD.								
	CAJA 1	25				25,00			
	CAJA 2	25				25,00			
	BALANZA	10				10,00			
	OFICINA	15				15,00			
							75,00		
							75,00	2,83	212,25
	TOTAL APARTADO 02.04.03 CANALIZACIONES.....								3.187,78

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES N° 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 02.04.04 RED DE TIERRAS									
02.04.04.01	ud RED EQUIPOTENCIAL TIERRAS								
	CONEXIONADO DE TIERRA A TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE INSTALACIÓN, VENTANAS, PUERTAS, TUBERÍAS, BANDEJAS, ETC CON CABLE TIERRA DE 4 MM BAJO TUBO O MOLDURA, PIEZAS DE UNIÓN, PQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.								
	LOCAL	1				1,00			
							1,00		
							1,00	527,36	527,36
TOTAL APARTADO 02.04.04 RED DE TIERRAS.....									527,36
APARTADO 02.04.05 TELEFONIA									
02.04.05.01	ud CANALIZACION PARA LA ACOMETIDA								
	TENDIDO DE CANALIZACIÓN PARA LA ACOMETIDA DE TELEFONÍA ENTRE REPARTIDOR DE LA COMPAÑIA Y LA OFICINA CON TUBO DE PVC M32. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.								
	LOCAL	1				1,00			
							1,00		
							1,00	465,99	465,99
TOTAL APARTADO 02.04.05 TELEFONIA.....									465,99
APARTADO 02.04.06 MEGAFONIA-HILO MUSICAL									
02.04.06.01	ud ALTAVOZ OPTIMUS								
	ALTAVOZ OPTIMUS MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.								
	LOCAL	4				4,00			
							4,00		
							4,00	107,67	430,68
02.04.06.02	ud AMPLIFICADOR OPTIMUS								
	AMPLIFICADOR OPTIMUS MAV-120Z6 PARA MEGAFONIA E HILO MUSICAL. MEDIDA LA UNIDAD SUMINISTRADA.								
	LOCAL	1				1,00			
							1,00		
							1,00	749,82	749,82
02.04.06.03	ud CABLEADO DE LA INSTALACION								
	CABLEADO DE LA INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA E HILO MUSICAL, BAJO TUBO PVC M20, CABLE BICOLOR DE 2X1,5 MM CAJAS DE DERIVACIÓN, CONEXIONADO Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.								
	LOCAL	1				1,00			
							1,00		
							1,00	1.936,18	1.936,18
02.04.06.04	ud MICRÓFONO								
	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MICRÓFONO EN CAJA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.								
	CAJA	1				1,00			
							1,00		
							1,00	254,72	254,72
TOTAL APARTADO 02.04.06 MEGAFONIA-HILO MUSICAL									3.371,40
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 ELECTRICIDAD.....									37.200,26

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES N° 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.05 OPCIONALES ELECTRICIDAD									
APARTADO 02.05.01 ILUMINACION									
02.05.01.01	ud SUM. LUMINARIA LINEAL SV+CARRIL 2250 mm								
	SUMINISTRO DE LUMINARIA LINEAL EN SALA DE VENTAS DE 2250 MM Y CARRIL ELECTRIFICADO DE 5 HILOS. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE TAPAS FINALES Y SUSPENSIONES CON CABLE DE ACERO,PARTE PROPORCIONAL DE CONDUCTOR DE COBRE RZ1-K 0.6/1 KV 3X2,5MM² DESDE LA MANGUERA SOBRE LA BANDEJA HASTA LA LUMINARIA, CLEMAS, TUBO PVC Y CAJAS DE DERIVACIÓN.INCLUYE SUMINISTRO DE ACCESORIOS.TANTAS UNIDADES SEAN NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y SUJECIÓN, SEGÚN INTERDISTANCIAS DE FABRICANTE. MATERIAL SUMINISTRADO POR LA EMPRESA ACORDADA POR LA PROPIEDAD.								
							0,00	0,00	0,00
02.05.01.02	ud INST. LUMINARIA LINEAL SV+CARRIL 2250 mm								
	INSTALACION DE LUMINARIA LINEAL EN SALA DE VENTAS DE 2250 MM Y CARRIL ELECTRIFICADO DE 5 HILOS. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE TAPAS FINALES Y SUSPENSIONES CON CABLE DE ACERO,PARTE PROPORCIONAL DE CONDUCTOR DE COBRE RZ1-K 0.6/1 KV 3X2,5MM² DESDE LA MANGUERA SOBRE LA BANDEJA HASTA LA LUMINARIA, CLEMAS, TUBO PVC Y CAJAS DE DERIVACIÓN.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS.TANTAS UNIDADES SEAN NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y SUJECIÓN, SEGÚN INTERDISTANCIAS DE FABRICANTE. TOTALMENTE CONEXIONADO, COMPROBADO Y NIVELADO.								
							0,00	0,00	0,00
02.05.01.03	ud SUM. DETECTOR DE PRESENCIA								
	SUMINISTRO DE DETECTOR DE PRESENCIA CON NIVEL DE DETECCIÓN REGULABLE, TEMPORIZACIÓN, TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN CON CABLE RZ1-K 0,6/1 KV 2(1X2.5)+T BAJO TUBO RÍGIDO EN INSTALACIÓN VISTA Y TUBO CORRUGADO EN EMPOTRADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.								
	nota Cymes: se valora 20 ml de cable por luminaria, no incluye luminaria Material suministrado por la empresa acordada por la propiedad								
		6				6,00			
							6,00		
							6,00	57,10	342,60
02.05.01.04	ud INST. DETECTOR DE PRESENCIA								
	INSTALACION DE DETECTOR DE PRESENCIA CON NIVEL DE DETECCIÓN REGULABLE, TEMPORIZACIÓN, TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN CON CABLE RZ1-K 0,6/1 KV 2(1X2.5)+T BAJO TUBO RÍGIDO EN INSTALACIÓN VISTA Y TUBO CORRUGADO EN EMPOTRADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.								
	nota Cymes :se valora colocacion								
		6				6,00			
							6,00		
							6,00	18,17	109,02
02.05.01.05	ud SUM. LUMINARIA LINEAL SV+CARRIL 750 mm								
	SUMINISTRO DE LUMINARIA LINEAL EN SALA DE VENTAS DE 750 MM Y CARRIL ELECTRIFICADO DE 5 HILOS. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE TAPAS FINALES Y SUSPENSIONES CON CABLE DE ACERO,PARTE PROPORCIONAL DE CONDUCTOR DE COBRE RZ1-K 0.6/1 KV 3X2,5MM² DESDE LA MANGUERA SOBRE LA BANDEJA HASTA LA LUMINARIA, CLEMAS, TUBO PVC Y CAJAS DE DERIVACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO DE ACCESORIOS .TANTAS UNIDADES SEAN NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y SUJECIÓN, SEGÚN INTERDISTANCIAS DE FABRICANTE. MATERIAL SUMINISTRADO POR LA EMPRESA ACORDADA POR LA PROPIEDAD.								
							0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES N° 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.05.01.06	ud INST. LUMINARIA LINEAL SV+CARRIL 750 mm INSTALACION DE LUMINARIA LINEAL EN SALA DE VENTAS DE 750 MM Y CARRIL ELECTRIFICADO DE 5 HILOS. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE TAPAS FINALES Y SUSPENSIONES CON CABLE DE ACERO,PARTE PROPORCIONAL DE CONDUCTOR DE COBRE RZ1-K 0.6/1 KV 3X2,5MM² DESDE LA MANGUERA SOBRE LA BANDEJA HASTA LA LUMINARIA, CLEMAS, TUBO PVC Y CAJAS DE DERIVACIÓN. INCLUYE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS .TANTAS UNIDADES SEAN NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y SUJECIÓN, SEGÚN INTERDISTANCIAS DE FABRICANTE. TOTALMENTE CONEXIONADO, COMPROBADO Y NIVELADO.								
							0,00	0,00	0,00
TOTAL APARTADO 02.05.01 ILUMINACION									451,62
APARTADO 02.05.02 FUERZA									
02.05.02.01	ml CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 2(1X6)+T DISTRIBUCIÓN EN CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 0,6/1KV, DE 2(1X6)+T DE SECCIÓN, INCLUSO TERMINALES. QUEDA INCLUIDA LA MEDICIÓN DE CABLE PARA TOMA DE TIERRA. COLOCADO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.								
							0,00	0,00	0,00
02.05.02.02	ml CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 2(1X10)+T DISTRIBUCIÓN EN CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 0,6/1KV, DE 2(1X10)+T DE SECCIÓN, INCLUSO TERMINALES. QUEDA INCLUIDA LA MEDICIÓN DE CABLE PARA TOMA DE TIERRA. COLOCADO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.								
							0,00	0,00	0,00
02.05.02.03	ml CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 4(1X4)+T DISTRIBUCIÓN EN CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 0,6/1KV, DE 4(1X4)+T DE SECCIÓN, INCLUSO TERMINALES. QUEDA INCLUIDA LA MEDICIÓN DE CABLE PARA TOMA DE TIERRA. COLOCADO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.								
							0,00	0,00	0,00
02.05.02.04	ud TOMA DE CORRIENTE MONOFASICO 32 A TOMA DE CORRIENTE MONOFÁSICA SCHUKO 32 A+T, EN CUALQUIER TIPO DE INSTALACIÓN , INCLUSO MECANISMOS, P.P. DE CONDUCTOR Y TUBO DE PVC HASTA LINEA Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA								
							0,00	0,00	0,00
TOTAL APARTADO 02.05.02 FUERZA.....									
APARTADO 02.05.03 CANALIZACIONES									
02.05.03.01	ml BANDEJA PVC C/TAPA 300X60 BANDEJA DE PVC 300X60 CON SUS CORRESPONDIENTES SOPORTES, UNIONES Y TAPA EN PARAMENTOS VERTICALES O VISTOS, PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA								
							0,00	0,00	0,00
02.05.03.02	ml BANDEJA PVC C/TAPA 200X60 BANDEJA DE PVC 200X60 CON SUS CORRESPONDIENTES SOPORTES, UNIONES Y TAPA EN PARAMENTOS VERTICALES O VISTOS, PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA								
							0,00	0,00	0,00
02.05.03.03	ml BANDEJA PVC C/TAPA 100X60 BANDEJA DE PVC 100X60 CON SUS CORRESPONDIENTES SOPORTES, UNIONES Y TAPA EN PARAMENTOS VERTICALES O VISTOS, PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA								
	OFICINA	1	1,80			1,80			
		1	2,40			2,40			
		1		1,50		1,50			
						5,70			
						5,70		28,42	161,99
TOTAL APARTADO 02.05.03 CANALIZACIONES.....									161,99

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES Nº 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 02.05.04 RED DE TIERRAS									
02.05.04.01	ud INSTALACION/ADECUACION RED TIERRAS								
	INSTALACION/ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN DE RED DE TIERRAS SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.								
							0,00	0,00	0,00
TOTAL APARTADO 02.05.04 RED DE TIERRAS.....									
APARTADO 02.05.05 OPCIONALES HILO MUSICAL									
02.05.05.01	u LIMITADOR ACÚSTICO								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMITADOR DE CONTROL ACÚSTICO PARA EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN SONORA . EL EQUIPO DEBERÁ PERMITIR LA LIMITACIÓN DEL ESPECTRO POR OCTAVAS Y EL NIVEL DE EMISIÓN GLOBAL (DB). INCLUYE , UNIDAD DE CONTROL, CABLEADO DE CONEXIÓN AL EQUIPO DE SONIDO, PRECINTADO DE LAS CONEXIONES PARA EVITAR MANIPULACIONES, CONFIGURACIÓN DE LOS NIVELES MÁXIMOS PERMITIDOS SEGÚN EL ESTUDIO ACÚSTICO DEL LOCAL, ENSAYO DE VERIFICACIÓN Y CERTIFICADO DE INSTALACIÓN EMITIDO POR TÉCNICO COMPETENTE. SE CONSIDERAN INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y PROGRAMACIÓN DE LOS PERIODOS DE FUNCIONAMIENTO.								
	Presupuestos anteriores						1,00		
							1,00	367,36	367,36
TOTAL APARTADO 02.05.05 OPCIONALES HILO MUSICAL									367,36
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 OPCIONALES ELECTRICIDAD.....									980,97
SUBCAPÍTULO 02.06 FRIO INDUSTRIAL									
APARTADO 02.06.01 INST. FRIGORÍFICA									
02.06.01.01	ud INSTALACIÓN CENTRALES POSITIVAS (R-449A)								
	INSTALACIÓN DE CENTRAL M* ^T MDV-CVG-60172 R449A: CENTRAL DE REFRIGERACIÓN COMPACTA CON CONDENSACIÓN CENTRÍFUGA PARA REFRIGERACIÓN A MEDIA TEMPERATURA FABRICADA EN CARROCERÍA Y CHASIS DE ACERO GALVANIZADO CON PINTURA POLIESTER. TANDEM DE COMPRESORES DANFOSS MANEUROP HERMÉTICO ALTERNATIVO FORMADO POR 2 UDS. MODELO MTZ50 DE 2X4CV MONTADOS SOBRE AMORTIGUADORES Y AISLADOS ACUSTICAMENTE CON VÁLCULAS DE SERVICIO ROTALOCK, SILENCIADOR DE DESCARGA, CLIXON INTERNO Y RESISTENCIA DE CÁRTER. LÍNEA DE EQUILIBRADO DE ACEITE. BATERIA DE TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO. CIRCUITO FRIGORIFICO FABRICADO EN TUBO DE COBRE RECOCIDO EQUIPADO CON PRESOSTATOS DE ALTA Y BAJA PRESION, VALVULAS DE SERVICIO, VALVULAS DE SEGURIDAD, RECIPIENTE LIQUIDO, FILTRO Y VISOR. MOTOVENTILADORES CENTRIFUGOS DE MEDIA PRESION CON IMPULSION VERTICAL PARA LA CONDUCCIÓN DEL AIRE DE CONDENSACIÓN. CONTROL MODULANTE DE PRESIÓN DE CONDENSACIÓN MEDIANTE VARIACIÓN DE VELOCIDAD DE VENTILADORES. CUADRO ELÉCTRICO DE POTENCIA Y MANIOBRA, CON PROTECCIÓN DIFERECIAL, TERMICA Y MAGNETOTÉRMICA POR CADA COMPRESOR Y MOTOVENTILADOR. REGULACIÓN ELECTRÓNICA CON INTERFAZ DE CONTROL DIGITAL. SISTEMA VRC DE REGULACIÓN PROGRESIVA DE CAPACIDAD FRIGORIFICA DEL COMPRESOR DEL 100% AL 10% DE POTENCIA NOMINAL. SEPARADOR DE ACEITE INTEGRADO.								
							0,00	0,00	0,00
02.06.01.02	ud INSTALACION TUBERIA FRIGORIFICA								
	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO Y CALIDAD FRIGORIFICA PARA INTERCONEXIONES DE SERVICIOS FRIGORIFICOS Y CENTRAL COMPACTA DE FRIO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, DIMENSIONADA PARA GARANTIZAR LAS VELOCIDADES DE GAS ADECUADAS PARA EL CORRECTO RETORNO DEL ACEITE. LA INSTALACION INCLUIRA, PARA CADA SERVICIO DE FRIO, VISOR, LLAVE DE CORTE Y DESHIDRATADOR. TODAS LAS TUBERIAS DE ASPIRACIÓN FORRADAS DE AISLAMIENTO ARMAFLEX PARA EVITAR CONDENSACIONES, COMPLETAMENTE MONTADA, INCLUYENDO SOPORTES, SOLDADURAS, UNIONES, CODOS, Y DEMAS ACCESORIOS DE MONTAJE, MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN EN CASO NECESARIO, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN,								
							0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES Nº 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.06.01.03	ud INSTALACION SERVICIOS DE FRIO INSTALACIÓN DE SERVICIO FRIGORIFICO PARA DAR SERIVICIO A LOS MURALES REFRIGERADOS S/PLANO APROBADO Y A CÁMARA DE CONSERVACIÓN. - LLAVE DE CORTE - FILTRO DESHIDRATADOR - VISOR - CONEXIONADO ELECTRICO DEL MUEBLE, INCLUYENDO LINEA DE ALIMENTACION BAJO TUBO DESDE CUADRO SECUNDARIO DE FRIO, TOTALMENTE INSTALADA. - CONEXION DE TUBERIA FRIGORÍFICA - CONEXIONADO DE ALUMBRADO DEL MUEBLE DESDE PUNTO DE LUZ MAS PROXIMO DE LA LINEA DE ALUMBRADO DE MOBILIARIO DE FRIO DEL CUADRO SECUNDARIO DE FRIO.								
							0,00	0,00	0,00
02.06.01.04	ud PUESTA EN MARCHA INSTALACION FRIGORIFICA PUESTA EN MARCHA INSTALACIÓN DE FRÍO POSITIVA Y NEGATIVA Y REGULACIÓN EQUIPOS DE CONTROL.						0,00	0,00	0,00
02.06.01.05	ud LEGALIZACION DE INSTALACION DE FRIO REALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN EN LA DELEGACIÓN DE INDUSTRIA DE UNA DE MEMORIA TÉCNICA Y PLANOS DE IMPLANTACIÓN DE LA INSTALACIÓN FRIGORIFICA Y CUALQUIER OTRA DOCUMENTACION NECESARIA PARA TAL EFECTO. CUMPLIMENTAR LIBRO DE USUARIO ANOTANDO LA INSTALACIÓN REALIZADA.						0,00	0,00	0,00
02.06.01.06	ud EVAPORADOR CAMARA REFRIGERADOS UNIDAD EVAPORADORA TIPO BAJO PERFIL PARA REFRIGERACIÓN A MEDIA TEMPERATURA MARCA INTARCON, MODELO MJB-NG- 0117. DISEÑADA PARA TRABAJAR CON R-449A. CONSTRUIDA EN ESTRUCTURA Y CARROCERÍA DE ALUMINIO CON PINTURA POLIÉSTER TERMOENDURECIBLE. BATERÍA DE ENFRIAMIENTO DE AIRE DE ALTA EFICIENCIA, DE TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO. BANDEJA DE CONDENSADOS ABATIBLE EN ALUMINIO. MOTOVENTILADORES AXIALES DE ALTO CAUDAL. CONEXIONES FRIGORÍFICAS A SOLDAR, CON SIFÓN DE LÍNEA DE ASPIRACIÓN INTEGRADO. - VÁLVULA SOLENOIDE EN LÍNEA DE LÍQUIDO Y VÁLVULA DE EXPANSIÓN TERMOSTÁTICA REGULABLE INTEGRADAS EN LA UNIDAD. - DESESCARCHE POR RESISTENCIAS ELÉCTRICAS EN BANDEJA DE CONDENSADOS: 1X250 W. - POTENCIA FRIGORÍFICA (T CÁMARA: 10 °C, 85% HR / DT1 = 10 K): 970 W. - POTENCIA FRIGORÍFICA (T CÁMARA: 0 C, 85% HR / DT1 = 8 K): 660 W. - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 230V F+N ~ 50HZ - PASO DE ALETA: 5 MM. - SUPERFICIE ALETEADA: 2,0 M². - VOLUMEN INTERNO: 0,6 LITROS. - CAUDAL DE AIRE: 300 M³/H. - N° VENTILADORES Y DIÁMETRO: 1X Ø172 MM. - POTENCIA ABSORBIDA POR LOS VENTILADORES: 62 W. - INTENSIDAD MÁXIMA ABSORBIDA POR LOS VENTILADORES: 0,3 A. - ALCANCE: 3 M. - CONEXIONES FRIGORÍFICAS (LÍQUIDO - GAS): 1/4" - 1/2". - DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO): 549 X 417 X 185 MM. - PESO: 11 KG.						0,00	0,00	0,00
02.06.01.07	ud INSTALACION ELECTRICA DE FRIO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE FRIO INDUSTRIAL, INCLUYENDO APARELLAJE NECESARIO INSTALADO EN HUECO DISPONIBLE EN CGBT DEBIDAMENTE MONTADO Y CONEXIONADO, Y RED DE CABLEADO PARA DAR SERVICIO A TODOS LOS MUEBLES DE FRIO, CON UNA LINEA DE ALIMENTACION POR SERVICIO DE FRIO, CON SU PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA Y DEFERENCIAL. INCLUYENDO UN CIRCUITO MONOFÁSICO, Y TAMBIEN PROTEGIDO CON MAGNETOTÉRMICO Y DEFERENCIAL, PARA TODOS LOS ALUMBRADOS DE LOS MUEBLES DE FRIO.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES N° 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1				1,00			
							1,00		
							1,00	0,00	0,00
02.06.01.08	ud EQUIPO COMPACTO C.CONGELADOS								
	INTARTOP BCR-NG-1034. EQUIPO COMPACTO MONOBLOCK DE TECHO PARA CÁMARA A BAJA TEMPERATURA CON CONDENSADORA HORIZONTAL AXIAL EQUIPADA CON CUADRO ELÉCTRICO Y REGULACIÓN ELECTRÓNICA, MARCA INTARCON, MODELO BCR- NG-1034, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - DESESCARCHE POR GAS CALIENTE. - REFRIGERANTE: R-449A. - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 230V F+N ~ 50HZ - COMPRESOR HERMÉTICO ALTERNATIVO DE 1 1/4 CV. - POTENCIA FRIGORÍFICA (T CÁMARA: -20 °C / T EXTERIOR: 35 °C): 892 W. - POTENCIA ABSORBIDA NOMINAL: 1050 W. - CAUDAL DE AIRE EN EL CONDENSADOR: 575 M³/H. - CAUDAL DE AIRE EN EL EVAPORADOR: 600 M³/H. - NIVEL DE PRESIÓN SONORA CON DIRECTIVIDAD 1 MEDIDO A 10 M: 33 DB(A). - DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO): 850 X 665 X 574 MM. - PESO: 84 KG.								
							0,00	0,00	0,00
02.06.01.09	ud CUADRO DE CONTROL Y POTENCIA								
	MICROCONTROLADOR COMPACTO PARA EL CONTROL DE TEMPERATURA DE UN EVAPORADOR, MARCA INTARCON, MODELO MTM-N-01161, EQUIPADO CON MICROPROCESADOR ELECTRÓNICO DE CONTROL CON DISPLAY DIGITAL MODELO XW60VS, CON TRES RELÉS DE MANDO PARA VÁLVULA SOLENOIDE, DESESCARCHE Y VENTILADORES. ENTRADA DIGITAL CONFIGURABLE. MONTAJE DE SUPERFICIE DE DIMENSIONES REDUCIDAS. - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 230V F+N ~ 50HZ / 230V F+N ~ 60HZ - POTENCIA MÁXIMA DE DESESCARCHE: 3,6 KW. - INTENSIDAD DE DESESCARCHE: 16 A. - CONEXIONES ELÉCTRICAS A EVAPORADOR: (SONDAS: 4X1 MM², VÁLVULA SOLENOIDE + VENTILADORES: 2X1 MM², DESESCARCHE: 2X2.5 MM² + T). - DIMENSIONES: 105 X 170 X 82 MM. - SUMINISTRADO CON 5 M DE INTERCONEXIONES ELÉCTRICAS Y CABLE DE ACOMETIDA DE 3 M. - INCLUYE PERMISO DE SOLENOIDE DE EVAPORADOR (CONEXIONES ELÉCTRICAS: 2X1 MM2).								
							0,00	0,00	0,00
TOTAL APARTADO 02.06.01 INST. FRIGORÍFICA.....									
APARTADO 02.06.02 CÁMARAS FRIGORÍFICAS									
02.06.02.01	m² PANEL FRIGORIFICO SUELO REFORZADO 120 mm								
	PANEL FRIGORIFICO REFORZADO CON MADEREA FENÓLICA PARA SUELO DE 120 MM DE ESPESOR ACABADO EN COLOR BLANCO PERFILADO POR EL EXTERIOR Y COLOR BLANCO LISO POR EL INTERIOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.PANEL SUELO REFORZADO 100MM DE ESPESOR CON MADERA FENÓLICA.								
							0,00	0,00	0,00
02.06.02.02	m² PANEL FRIGORÍFICO 120 mm PERFILADO/PERFILADO TECHO								
	PANEL FRIGORIFICO PARA TECHO DE 120 MM DE ESPESOR ACABADO EN COLOR BLANCO PERFILADO POR EL EXTERIOR Y COLOR BLANCO PERFILADO POR EL INTERIOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
							0,00	0,00	0,00
02.06.02.03	m² PANEL FRIGORÍFICO 120 mm LISO/PERFILADO								
	PANEL FRIGORIFICO DE 120 MM DE ESPESOR ACABADO EN COLOR BLANCO LISO POR EL EXTERIOR Y COLOR BLANCO PERFILADO POR EL INTERIOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
							0,00	0,00	0,00
02.06.02.04	m² PANEL FRIGORÍFICO 75 mm PERFILADO/LISO								
	PANEL FRIGORIFICO DE 75 MM DE ESPESOR ACABADO EN COLOR BLANCO LISO POR EL EXTERIOR Y COLOR BLANCO PERFILADO POR EL INTERIOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
							0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES Nº 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							0,00	0,00	0,00
02.06.02.05	ud PUERTA PIVOTANTE FRIGORÍFICA 75 mm PUERTA FRIGORÍFICA PIVOTANTE DE 1,07X2,14 M FABRICADA CON BASTIDOR DE PERFIL ESTRUCTURAL DE ALUMINIO ANODIZADO.CALIDAD ALIMENTARIA CON FILM DE PROTECCIÓN SEGÚN DIRECTIVA CEE 90/128. ACABADO DE CHAPA SEGÚN RELACIÓN.AISLAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADA A ALTA PRESIÓN DE DENSIDAD 40-43KG/M³. SIN CFC.BURLETE PERIMETRAL DE ESTANQUEIDAD (DOBLE ALVÉOLO) SOBRE SOPORTE DE PVC. BISAGRAS REGULABLES DE COMPOSITE, CON RAMPA DE POLIAMIDA Y EJE DE ACERO INOXIDABLE. HOJA MONTADA SOBRE MARCO CONSTRUIDO CON PERFILES DE ALUMINIO LACADO Y R.P.T. CONGELACIÓN: E=75MM. EN CASO DE TEMPERATURAS NEGATIVAS INCORPORA UNA RESISTENCIA, RECUBIERTA CON UNA TAPA DE PVC. POTENCIA DE RESISTENCIA EN CONGELACIÓN 25W/M Y EN GRAN CONGELACIÓN 40W/M. VOLTAJE 220V						0,00	0,00	0,00
02.06.02.06	ud PUERTA PIVOTANTE FRIGORÍFICA 120 mm PUERTA FRIGORÍFICA PIVOTANTE DE 1,07X2,14 M FABRICADA CON BASTIDOR DE PERFIL ESTRUCTURAL DE ALUMINIO ANODIZADO.CALIDAD ALIMENTARIA CON FILM DE PROTECCIÓN SEGÚN DIRECTIVA CEE 90/128. ACABADO DE CHAPA SEGÚN RELACIÓN.AISLAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADA A ALTA PRESIÓN DE DENSIDAD 40-43KG/M³. SIN CFC.BURLETE PERIMETRAL DE ESTANQUEIDAD (DOBLE ALVÉOLO) SOBRE SOPORTE DE PVC. BISAGRAS REGULABLES DE COMPOSITE, CON RAMPA DE POLIAMIDA Y EJE DE ACERO INOXIDABLE. HOJA MONTADA SOBRE MARCO CONSTRUIDO CON PERFILES DE ALUMINIO LACADO Y R.P.T. CONGELACIÓN: E=120MM. EN CASO DE TEMPERATURAS NEGATIVAS INCORPORA UNA RESISTENCIA, RECUBIERTA CON UNA TAPA DE PVC. POTENCIA DE RESISTENCIA EN CONGELACIÓN 25W/M Y EN GRAN CONGELACIÓN 40W/M. VOLTAJE 220V						0,00	0,00	0,00
02.06.02.07	mi PERFIL SANITARIO PVC SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL SANITARIO DE PVC CON BASE DE ALUMINIO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA,						0,00	0,00	0,00
02.06.02.08	ud CORTINA LAMAS CORTINA DE LAMAS DE 900X2000 MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.						0,00	0,00	0,00
02.06.02.09	ud HACHA BOMBERO CON SOPORTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE HACHA DE BOMBERO Y SU CORRESPONDIENTE SOPORTE, SEGUN NORMATIVA VIGENTE.						0,00	0,00	0,00
02.06.02.10	ud CÁMARA CONGELADOS Y REFRIGERADOS CÁMARAS POLAR MULTIRRECINTO. MEDIDAS EXTERIORES 2200X2000 MM, ESP: 100 MM. HT: 2320 MM. BLANCO / BLANCO (EXT/ INT). CON SUELO DE TABLERO FENÓLICO DE 9 MM. DIMENSIONES INTERIORES DEL CONJUNTO: 2000X1800 MM, ALTURA INTERIOR DE 2120 MM. RECINTO 1 DE TEMPERATURA NEGATIVA (-). INCLUYE 1 PUERTA FRIGORÍFICA PIVOTANTE ESTÁNDAR DE 800X1830 MM. (ANCHO X ALTO). RECINTO 2 DE TEMPERATURA POSITIVA (+). INCLUYE 1 PUERTA FRIGORÍFICA PIVOTANTE ESTÁNDAR DE 800X1830 MM. (ANCHO X ALTO). KIT DE CONGELACIÓN EN BT. PERFIL SANITARIO EN SUELO, PAREDES Y TECHO. EXTERIOR E INTERIOR RAL BLANCO. EQUIPAMIENTO: ALARMA BÁSICA + 1 PULSADOR Tª POSITIVA – RD552/2019 ALARMA HOMBRE ATRAPADO + 2 PULSADORES Tª NEGATIVA – RD552/2019 HACHA BOMBERO UNE 16599 (1,9 KG – LT 1,2 M) + SOPORTE HACHA LÁMPARA LED CÁMARA 20 W - 2000 LMS IP68 CORTINA DE LAMAS						0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES Nº 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.06.02.11	ud MONTAJE Y SUMINISTRO DE PANELES SEGÚN PLANO								
	MONTAJE Y SUMINISTRO DE CÁMARAS SEGÚN PLANO ADJUNTO. PANEL AUTO-PORTANTE CON ESTRUCTURA TIPO SANDWICH, CON ALMA DE POLIURETANO INYECTADO EN ALTA DENSIDAD. CHAPAS CON NERVADOS LONGITUDINALES PARA DARLES RIGIDEZ (AUTOPORTANTES). INCLUIDOS ACCESORIOS PARA EL MONTAJE Y PERFIL SANITARIO EN PAREDES, TECHOS Y SUELO. CON SUELO REFORZADO UPERPUESTO TIPO FENÓLICO. ESPESOR PANEL EN REFRIGERACIÓN DE 80MM. Y EN CONGELACIÓN DE 100MM. 1 PUERTA DE REFRIGERACIÓN PIVOTANTE MODELO COMERCIAL DP1 0° DE 900X2000MM. 1 PUERTA DE CONGELACIÓN BT PIVOTANTE MODELO COMERCIAL DP1 BT DE 900X2000MM.								
							0,00	0,00	0,00
02.06.02.12	ud INSTALACIÓN CÁMARA DE REFRIGERADOS (R-513A)								
	INSTALACIÓN DE 1 CÁMARA DE REFRIGERADOS. EQUIPO COMPACTO MONOBLOCK DE TECHO PARA REFRIGERACIÓN A MEDIA TEMPERATURA CON CONDENSADORA HORIZONTAL CENTRÍFUGA EQUIPADA CON CUADRO ELÉCTRICO Y REGULACIÓN ELECTRÓNICA.								
							0,00	0,00	0,00
02.06.02.13	ud INSTALACIÓN DE CÁMARA DE CONGELADOS (R-449)								
	INSTALACIÓN DE 1 CÁMARA DE CONGELADOS. EQUIPO COMPACTO MONOBLOCK DE TECHO PARA REFRIGERACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON CONDENSADORA HORIZONTAL CENTRÍFUGA EQUIPADA CON CUADRO ELÉCTRICO Y REGULACIÓN ELECTRÓNICA.								
							0,00	0,00	0,00
02.06.02.14	ud DESCARGA DE MOBILIARIO AUTÓNOMO								
	ESTE PRECIO ES APROXIMADO Y CORRESPONDE A LA DESCARGA DE 3 MUEBLES AUTÓNOMOS. LA DESCARGA DEL RESTO DE MUEBLES POSITIVOS ESTA INCLUIDA EN EL CAPÍTULO DE "INSTALACIÓN CENTRALES POSITIVAS (R-513A)". ESTE PRECIO NO SERÁ NECESARIAMENTE EL FACTURADO, SE HARÁ POR ADMINISTRACIÓN UNA VEZ QUE SE HAYA TERMINADO LA DESCARGA Y TENGAMOS CONSTANCIA DE LAS HORAS REALES UTILIZADAS								
							0,00	0,00	0,00
02.06.02.15	ud SUMINISTRO CÁMARA CONGELADO CON EQUIPAMIENTO								
	INCLUYE SUMINISTRO DE LA CÁMARA CON PANELES FRIGORÍFICOS, PUERTA, EQUIPO COMPACTO TECHO, LAMPARA LED, ALAMAR HOMBRE ATRAPADO, 2 PULSADORES Tº NEGATIVA, HACHA BOMBERO MANGO LARGO Y SOPORTE HACHA. PANEL ESPESOR 100 MM; HT:2320 MM. RECINTO: 2200X1800MM. EXCLUIDO EL MONTAJE E INSTALACIÓN DE LA MISMA.								
	POSITIVA Y NEGATIVA	1				1,00			
							1,00		
							1,00	0,00	0,00
02.06.02.16	ud SUMINISTRO CÁMARA REFRIGERADO CON EQUIPAMIENTO								
	INCLUYE SUMINISTRO DE LA CÁMARA CON PANELES FRIGORÍFICOS, PUERTA, EQUIPO EVAPORADOR INTERIOR (CONECTADO A CENTRAL), CUADRO DE CONTROL Y PONTENCIA LAMPARA LED. PANEL ESPESOR 80 MM; HT:2280 MM. RECINTO: 2560X1760MM. EXCLUIDO EL MONTAJE E INSTALACIÓN DE LA MISMA.								
		1				1,00			
							1,00		
							1,00	0,00	0,00
02.06.02.17	ud MONTAJE E INSTALACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS								
		1				1,00			
							1,00		
							1,00	0,00	0,00

TOTAL APARTADO 02.06.02 CÁMARAS FRIGORÍFICAS

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 FRIO INDUSTRIAL.....

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.07 OPCIONALES FRIO INDUSTRIAL									
APARTADO 02.07.01 INST. FRIGORÍFICA									
02.07.01.01	ud CENTRAL DE REFRIGERACION								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRAL DE REFRIGERACIÓN CON CONDENSACIÓN CENTRÍFUGA PARA REFRIGERACIÓN A MEDIA TEMPERATURA, FABRICADA EN CARROCERÍA Y CHASIS DE ACERO GALVANIZADO CON PINTURA POLIESTER. COMPRESORES HERMÉTICOS SCROLL MONTADOS SOBRE AMORTIGUADORES Y AISLADOS ACUSTICAMENTE. INCLUIDA CONEXION ELECTRICA A LINEA DE ALIMENTACIÓN EXISTENTE.								
	- VÁLVULAS DE SERVICIO ROTALOCK, CLIXON INTERNO Y RESISTENCIA DE CARTER.								
	- LINEA DE EQUILIBRADO DE ACEITE.								
	- BATERIA DE TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO.								
	- CIRCUITO FRIGORÍFICO FABRICADO EN TUBO DE COBRE RECOCIDO EQUIPADO CON PRESOSTATOS DE ALTA Y BAJA PRESIÓN,								
	- VÁLVULAS DE SERVICIO, VÁLVULAS DE SEGURIDAD, RECIPIENTE DE LIQUIDO, FILTRO Y VISOR.								
	- CONTROL MODULANTE DE PRESIÓN DE CONDENSACIÓN								
	- CONTROL DE SECUENCIA Y FALLO EN FASES.								
	- CUADRO ELECTRICO DE POTENCIA Y MANIOBRA, CON PROTECCION DEFERENCIAL, MAGNETOTÉRMICA Y TÉRMICA POR CADA COMPRESOR Y MOTOVENTILADOR.								
	- SISTEMA DIGITAL DE REGULACIÓN PROGRESIVA DE CAPACIDAD FRIGORIFICA DE UN COMPRESOR DEL 100% AL 10% DE LA POTENCIA NOMINAL.								
	- SEPARADOR DE ACEITE INTEGRADO.								
	- REGULACIÓN ELECTRONICA CON INTERFAZ DE CONTROL DIGITAL.								
	- REFRIGERANTE: R449 O R448.								
	- ALIMENTACIÓN: 400 V - 50 HZ								
	- MANIOBRA ELECTROMECAÁNICA DE EMERGENCIA CON ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA O MANUAL EN CASO DE FALLO.								
	- SENSOR DE REFRIGERANTE EN RECIPIENTE DE LIQUIDO.								
	- SUSENSIONES ANTIVIBRATORIAS CAUCHO-METAL DE GRAN RIGIDEZ Y ESTABILIDAD HORIZONTAL, INCLUYENDO TORNILLERÍA.								
							0,00	0,00	0,00
02.07.01.02	ud INSTALACION TUBERIA FRIGORIFICA								
	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO Y CALIDAD FRIGORIFICA PARA INTERCONEXIONES DE SERVICIOS FRIGORIFICOS Y CENTRAL DE FRIO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, DIMENSIONADA PARA GARANTIZAR LAS VELOCIDADES DE GAS ADECUADAS PARA EL CORRECTO RETORNO DEL ACEITE. LA INSTALACION INCLUIRA, PARA CADA SERVICIO DE FRIO, VISOR, LLAVE DE CORTE Y DESHIDRATADOR. TODAS LAS TUBERIAS DE ASPIRACIÓN FORRADAS DE AISLAMIENTO ARMAFLEX PARA EVITAR CONDENSACIONES, COMPLETAMENTE MONTADA, INCLUYENDO SOPORTES, SOLDADURAS, UNIONES, CODOS, Y DEMAS ACCESORIOS DE MONTAJE, MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN EN CASO NECESARIO, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN,								
							0,00	0,00	0,00
02.07.01.03	ud INSTALACION SERVICIOS DE FRIO								
	INSTALACIÓN DE SERVICIO FRIGORIFICO PARA DAR SERVIVIOC A UN MURAL O DOS COMO MÁXIMO SI COMPARTEN CLASE CLIMATICA, COMPUESTO POR:								
	- LLAVE DE CORTE								
	- FILTRO DESHIDRATADOR								
	- VISOR								
	- CONEXIONADO ELECTRICO DEL MUEBLE, INCLUYENDO LINEA DE ALIMENTACION BAJO TUBO DESDE CUADRO SECUNDARIO DE FRIO, TOTALMENTE INSTALADA.								
	- CONEXION DE TUBERIA FRIGORÍFICA								
	- CONEXIONADO DE ALUMBRADO DEL MUEBLE DESDE PUNTO DE LUZ MAS PROXIMO DE LA LINEA DE ALUMBRADO DE MOBILIARIO DE FRIO DEL CUADRO SECUNDARIO DE FRIO.								
							0,00	0,00	0,00
02.07.01.04	ud PUESTA EN MARCHA INSTALACION FRIGORIFICA								
	PUESTA EN MARCHA INSTALACIÓN DE FRÍO POSITIVA Y REGULACIÓN EQUIPOS DE CONTROL.								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							0,00	0,00	0,00
02.07.01.05	ud LEGALIZACION DE INSTALACION DE FRIO REALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN EN LA DELEGACIÓN DE INDUSTRIA DE UNA DE MEMORIA TÉCNICA Y PLANOS DE IMPLANTACIÓN DE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA Y CUALQUIER OTRA DOCUMENTACION NECESARIA PARA TAL EFECTO. CUMPLIMENTAR LIBRO DE USUARIO ANOTANDO LA INSTALACIÓN REALIZADA.						0,00	0,00	0,00
02.07.01.06	ud EVAPORADOR CAMARA UNIDAD EVAPORADORA TIPO BAJO PERFIL PARA REFRIGERACIÓN A MEDIA TEMPERATURA, DISEÑADA PARA TRABAJAR CON R449 O 448, CONSTRUIDA EN ESTRUCTURA Y CARROCERÍA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO. INCLUIDA CONEXION ELECTRICA A LINEA DE ALIMENTACIÓN EXISTENTE. - BATERIA DE ALTA EFICIENCIA DE TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO. - BANDEJA DE CONDENSADOS ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE. - MOTOVENTILADORES AXIALES DE GRAN CAUDAL. - VÁLVULA SOLENOIDE Y VÁLVULA DE EXPANSIÓN TERMOSTÁTICA REGULABLE PREAJUSTADA DE FÁBRICA. - CONEXIONES FRIGORÍFICAS A SOLDAR, CON SIFÓN DE LINEA DE ASPIRACIÓN INTEGRADO. - ALIMENTACIÓN: 230V - 50 HZ - CENTRALITA ELECTRONICA DE CONTROL, CON DISPLAY DIGITAL, RELÉS DE MANDO DE VENTILADORES, SOLENOIDE, DESESCARCHE Y SONDAS DE TEMPERATURA DE CÁMARA Y DESECARCHE.						0,00	0,00	0,00
02.07.01.07	ud INSTALACION ELECTRICA DE FRIO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE FRIO INDUSTRIAL, INCLUYENDO APARELLAJE NECESARIO INSTALADO EN HUECO DISPONIBLE EN CGBT DEBIDAMENTE MONTADO Y CONEXIONADO, Y RED DE CABLEADO PARA DAR SERVICIO A TODOS LOS MUEBLES DE FRIO, CON UNA LINEA DE ALIMENTACION POR SERVICIO DE FRIO, CON SU PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA Y DEFERENCIAL. INCLUYENDO UN CIRCUITO MONOFÁSICO, Y TAMBIEN PROTEGIDO CON MAGNETOTÉRMICO Y DEFERENCIAL, PARA TODOS LOS ALUMBRADOS DE LOS MUEBLES DE FRIO.						0,00	0,00	0,00
02.07.01.08	ud MOCHILA CAMARA CONGELADOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO AUTONOMO DE GENERACION DE FRIO PARA CAMARA DE CONGELADOS AUTONOMA, TOTALMENTE INSTALADO.						0,00	0,00	0,00
02.07.01.09	Ud CENTRAL FRIGORÍFICA DAIKIN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL FRIGORÍFICA PARTIDA MODELO ZEA LR13Q88Y1, CON UNA POTENCIA NOMINAL DE 8 CV, PARA APLICACIONES REFRIGERACIÓN. EL EQUIPO INCLUYE COMPRESOR DE ALTA EFICIENCIA, CONDENSADOR VENTILADO, CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL Y PROTECCIÓN, PRESOSTATOS DE ALTA Y BAJA PRESIÓN, Y SISTEMA DE GESTIÓN ELECTRÓNICA PARA OPTIMIZACIÓN DE CONSUMO. INCLUYE BANCADA METÁLICA DE APOYO, AMORTIGUADORES DE VIBRACIÓN, LÍNEAS FRIGORÍFICAS DE COBRE DESOXIDADO DEBIDAMENTE AISLADAS, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, VALVULERÍA, FILTROS DESHIDRATADORES Y MIRILLA DE LÍQUIDO. PUESTA EN MARCHA, PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD, VACÍO Y CERTIFICADO DE INSTALACIÓN FRIGORÍFICA SEGÚN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS (RSIF). MEDIDO POR UNIDAD (UD) TOTALMENTE INSTALADA Y EN FUNCIONAMIENTO.						0,00	0,00	0,00
TOTAL APARTADO 02.07.01 INST. FRIGORÍFICA.....									
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 OPCIONALES FRIO INDUSTRIAL.....									
TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACIONES.....									58.808,27
CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD									
03.01	PA APLICACIÓN PLAN SEGURIDAD Y SALUD APLICACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES N° 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1				1,00			
							1,00		
							1,00	1.245,54	1.245,54
	TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD.....								1.245,54
	TOTAL.....								246.284,19