

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAPÍTULO 06 OBRA CIVIL

SUBCAPÍTULO 0600OPC OPCIONALES DEMOLICIONES Y ACTUCIONES PREVIAS

0600OPC.01	m²	PICADO SOLERA							
PICADO DE SOLERA EXISTENTE, REALIZADO POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS INCLUSO CORTE DE SOLERA EN PERIMETROS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMO PILARES, CIERRES, MUROS, ETC., CON SIERRA CIRCULAR, P.P. LIMPIEZA, RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA Y CLASIFICACION DE RESIDUOS EN CONTENEDORES(INCLUIDOS), CARGA Y TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO, CANON DE DEPOSITO Y GESTION DE RESIDUOS, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.									
PARA SANEAMIENTO									
D110		1,2				1,20			
D125		5,9				5,90			
D50		19,95				19,95			
						27,05			
						27,05	25,90	700,60	
0600OPC.02	m²	APERTURA HUECOS EN FACHADA							
DEMOLICIÓN COMPLETA DE CIERRE DE FACHADA PARA COLOCACIÓN DE NUEVA CARPINTERÍA, REALIZADO POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, ADOPTANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA NO DAÑAR LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO NI LOS PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES A MANTENER, I.P.P. DE ANULACIÓN DE REDES CORRESPONDIENTES, REPARACIÓN Y REMATE DE ELEMENTOS DAÑADOS EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.									
ENTRADAS	1	2,50		2,50		6,25			
A LOCAL	1	1,50		2,50		3,75			
ENTRADAS Y SALIDAS DE AIRE									
CLIMATIZADORAS	2	0,60		0,60		0,72			
CENTRAL DE FRÍO	3	0,60		0,60		1,08			
ASPIRACIÓN CUARTO DE MÁQUINAS	2	1,00		0,60		1,20			
RECUPERADOR	1	0,60		0,60		0,36			
EXTRACCIONES	1	0,60		0,60		0,36			
						13,72			
						13,72	35,50	487,06	
0060OCP.05	u	DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE INSTALACIONES							
TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN EL LOCAL INCLUYENDO LAS LUMINARIAS, RESTOS DE INSTALACIONES DE CUALQUIER TIPO, CARTELERÍA, VENTILADORES ASÍ COMO DESMONTADO Y RETIRADA DE LA CARPINTERÍA NO APROVECHABLE (INCLUYENDO LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y LAS PERSIANAS) . MEDIDA LA UNIDAD DE LOCAL COMPLETA.									
	1					1,00			
						1,00			
						1,00	6.500,00	6.500,00	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

					TOTAL SUBCAPÍTULO 0600OPC OPCIONALES		7.687,66
					DEMOLICIONES Y ACTUACIONES BREVIAS		
SUBCAPÍTULO 0601 EXCAVACIONES Y SOLERAS							
APARTADO 060101 EXCAVACIONES Y RELLENOS							
060101.01	m³	EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS Y ARQUETAS					
EXCAVACIÓN PARA FORMACIÓN DE ZANJAS, ARQUETAS Y RELLENO POSTERIOR CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN EN CANALIZACIONES HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0,80 M., EN TERRENO EXISTENTE BAJO SOLERA, CON MEDIOS MECÁNICOS, HASTA ALCANZAR LA COTA DE PROFUNDIDAD INDICADA EN EL PROYECTO. INCLUSO TRANSPORTE DE MAQUINARIA, REFINADO DE PARAMENTOS Y FONDO DE EXCAVACIÓN, EXTRACCIÓN DE TIERRAS FUERA DE LA EXCAVACIÓN, RETIRADA DE LOS MATERIALES EXCAVADOS, ACHIQUE Y ENTIBACIONES EN CASO NECESARIO, PERFILADO DE FONDO Y LATERALES, CARGA A CAMIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO. I/CANON DE VERTIDO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA ZANJA EJECUTADA.							
IGUAL A INSTALACIONES DE SANEAMIENTO		27,05				27,05	
						27,05	
						27,05	95,60
							2.585,98
TOTAL APARTADO 060101 EXCAVACIONES Y RELLENOS.....							2.585,98
APARTADO 060102 SOLERAS							
060102.01	m³	SOLERA DE MORTERO D-400 e=10 cm					
SOLERA DE MORTERO CEMENTOSO D-400 DE RESISTENCIA 20 N/MM2 DE ESPESOR MEDIO 10 CM, ARMADA CON MALLAZO SEGÚN MEMORIA GRÁFICA, VERTIDO CON BOMBA. EJECUTADA CON ACABADO FINAL FRATASADO PARA ABRIR PORO, PERFECTAMENTE NIVELADO PARA SOLAR, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDO EL VOLUMEN REALMENTE EJECUTADO.							
Superficie útil							
ESQUINA DEMOLIDA		1	1,60	1,60	0,20	0,51	
REPARACIONES		2	2,00		0,20	0,80	
REPOSICIÓN SOLERAS		5,41				5,41	
						6,72	
						6,72	215,90
							1.450,85
TOTAL APARTADO 060102 SOLERAS.....							1.450,85
TOTAL SUBCAPÍTULO 0601 EXCAVACIONES Y SOLERAS.....							4.036,83

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
SUBCAPÍTULO 0602OPC OPCIONALES ESTRUCTURA METALICA									
0602OPC.01	kg ESTRUCTURA METALICA AUXILIAR								
	ESTRUCTURA METÁLICA AUXILIAR POR PERFILES LAMINADOS S275 JR / S 275 JOH, SOLDADOS O RECIBIDOS A FORJADO/PILARES, INCLUSO TRATAMIENTO SUPERFICIAL, IMPRIMACIÓN Y DOS MANOS DE ESMALTE EN ACABADO Y P.P. DE SOLDADURAS, PLACAS Y PERNOS DE ANCLAJE. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES Y DE ELEVACIÓN PARA SU MONTAJE. MEDIDO EL PESO NOMINAL DE PERFILES Y CHAPAS MONTADOS.								
	PREVISIÓN 250 para soportes	250					250,00		
	Dintel de la puerta automática								
	UPN 160	1	4,00	16,80			67,20		
								317,20	
							317,20	11,25	3.568,50
0602CPCR	REFUERZO DE LA ESTRUCTURA								
							1,00	26.581,49	26.581,49
TOTAL SUBCAPÍTULO 0602OPC OPCIONALES ESTRUCTURA METALICA									30.149,99
SUBCAPÍTULO 0603 FONTANERÍA Y ALBAÑILERÍA									
APARTADO 060301 FONTANERIA									
SUBAPARTADO 06030101 APARATOS SANITARIOS									
06030101.01	ud GRIFO FREGADERO/LAVABO PEDAL								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRIFERÍA MEZCLADORA DE PEDAL MARCA GENEBRE REF. 1342, CON CAÑO SUPERIOR PARA INSTALAR EN FREGADERO/LAVABO, CONEXIONADO MEDIANTE LATIGUILLOS METALICOS, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.								
	Obrador	1					1,00		
								1,00	
							1,00	325,00	325,00
06030101.02	ud COLOCACION EQUIPAMIENTO								
	COLOCACION DE EQUIPAMIENTO Y COMPLEMENTOS DE ASEOS Y VESTUARIOS SUMINISTRADOS POR LA POPIEDAD (ESCOBILLEROS, PORTARROLLOS, PERCHAS, JABONERAS, ETC...) INCLUYENDO REPLANTEOS, NIVELADION, TALADROS, ANCLAJES Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA COLOCACION SEGUN INDICACIONES DE LA LA D.F.. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.								
	VESTUARIO	2					2,00		
	PUNTO CALIENTE	1					1,00		
								3,00	
							3,00	45,00	135,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
06030101.03	ud LAVABO CON PEDESTAL MOD. VICTORIA								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA EN BLANCO, MODELO VICTORIA DE ROCA DE 560MM. COLOCADO SIN PEDESTAL CON ANCLAJES A LA PARED DE LA MARCA ROCA MODELO VICTORIA, INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADAS, Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM. Y DE 1/2", INSTALADO Y FUNCIONANDO. INCLUSO P.P. DE DESAGÜE HASTA BOTE SIFÓNICO O ARQUETA MÁS CERCANA, INCLUYENDO APERTURA DE HUECO EN FORJADO EN CASO NECESARIO. INCLUIDA CONEXIÓN A RED DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. CONSTRUIDO SEGÚN NTE-IFP-30. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.								
	VESTUARIO	1				1,00			
							1,00		
							1,00	225,00	225,00
06030101.04	ud INODORO MOD. VICTORIA								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, DE TANQUE BAJO, MODELO VICTORIA DE ROCA, COLOCADO MEDIANTE TACOS Y TORNILLOS AL SOLADO, INCLUSO SELLADO CON SILICONA BACTERIANA, Y COMPUESTO POR: TAZA, TANQUE BAJO CON TAPA Y MECANISMOS Y ASIENTO CON TAPA LACADOS, CON BISAGRAS DE ACERO, INSTALADO. INCLUYE LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM. Y DE 1/2", CONEXIONADO ALIMENTACIÓN A.F.S. Y DESAGÜE HASTA BOTE SIFÓNICO O ARQUETA MAS CERCANA (INCLUYENDO APERTURA DE HUECO EN FORJADO EN CASO NECESARIO), CONEXIONADO A RED DE SANEAMIENTO, FUNCIONANDO.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.								
	ASEO	1				1,00			
							1,00		
							1,00	395,00	395,00
06030101.05	ud ESPEJO EN VESTUARIOS 0,70x1,00								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO EN ASEOS DE ALUMINIO BLANCO Y DIM.: 76X41X2 CM O SIMILAR. INCLUSO MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y FIJACIONES A PARED. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.								
	VESTUARIO	1				1,00			
							1,00		
							1,00	198,00	198,00
TOTAL SUBAPARTADO 06030101 APARATOS SANITARIOS.....									1.278,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUBAPARTADO 06030102 ABASTECIMIENTO

06030102.01	ud	INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE EN VESTUARIO UNISEX							
INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE EN VESTUARIO PARA DAR SERVICIO A 1 LAVABO Y 1 INODORO, INCLUYENDO TODO LO NECESARIO DESDE LA ENTRADA A NUCLEO HUMEDO: TUBERÍA DE COBRE O PEX CON DIAMETROS SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA, LLAVES DE CORTE PARA AGUA FRIA Y CALIENTE, PROTECCIÓN CON COQUILLA ARMSTRONG EN TRAMOS AÉREOS Y CON TUBO CORRUGADO PVC EN TRAMOS EMPOTRADOS EN AZUL/ROJO SEGÚN FRIA Ó ACS, UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, CODOS, TES, CRUCES, REDUCCIONES, PASAMUROS, SUJECCIONES, LLAVES DE PASO JUNTO A APARATOS, VÁLVULAS ANTIRRETORNO, ANTIARIETES, GRAPAS, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y CONEXIONES A APARATOS SANITARIOS, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CONSTRUIDA S/CTE-HS-4. MEDIDA LA UNIDAD DE NUCLEO HUMEDO TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO.									
		1					1,00		
							1,00		
							1,00	1.250,00	1.250,00
06030102.02	ud	INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE PUNTO CALIENTE PAN							
INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE EN PANADERIA PARA DAR SERVICIO A 1 FREGADERO, 1 HORNO Y UN TERMO ELECTRICO, INCLUYENDO TODO LO NECESARIO DESDE LA ENTRADDA A NUCLEO HUMEDO: TUBERÍA DE COBRE CON DIAMETROS SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA, LLAVES DE CORTE PARA AGUA CALIENTE Y FRIA, PROTECCIÓN CON COQUILLA ARMSTRONG EN TRAMOS AÉREOS Y CON TUBO CORRUGADO PVC EN TRAMOS EMPOTRADOS EN AZUL/ROJO SEGÚN FRIA Ó ACS, UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, CODOS, TES, CRUCES, REDUCCIONES, PASAMUROS, SUJECCIONES, LLAVES DE PASO JUNTO A APARTOS, VÁLVULAS ANTIRRETORNO, ANTIARIETES, GRAPAS, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y CONEXIONES A APARATOS SANITARIOS, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CONSTRUIDA S/CTE-HS-4. MEDIDA LA UNIDAD DE NUCLEO HUMEDO TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO.									
		1					1,00		
							1,00		
							1,00	625,00	625,00
06030102.05	ml	TUBERIA DE COBRE 20/22 o PEX DN20							
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE TUBERÍA DE COBRE O PEX DE DIÁMETRO NOMINAL 20/22 MM DE ESPESOR 1 MM. CON P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, SUJECIONES, ABRAZADERAS, PROTECCIONES, AISLAMIENTO A BASE DE COQUILLA EN TRAMOS COLGADOS Y TUBO CORRUGADO EN TRAMOS EMPOTRADOS EN ALBAÑILERÍA TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-4. TUBO CORRUGADO EN AZUL/ROJO SEGÚN FRIA Ó ACS									
ALIMENTACION A PUNTO CALIENTE		1	3,00			3,00			
							3,00		
							3,00	25,90	77,70
06030102.06	ml	TUBERIA DE COBRE 26/28 o PEX DN25							
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE TUBERÍA DE COBRE O PEX DE DIÁMETRO NOMINAL 26/28 MM DE ESPESOR 1 MM. CON P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, SUJECIONES, ABRAZADERAS, PROTECCIONES, AISLAMIENTO A BASE DE COQUILLA EN TRAMOS COLGADOS Y TUBO CORRUGADO EN TRAMOS EMPOTRADOS EN ALBAÑILERÍA TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-4. TUBO CORRUGADO EN AZUL/ROJO SEGÚN FRIA Ó ACS									

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES Nº 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
	GENERAL	1			2,00	2,00			
		1	18,00			18,00			
		1	5,00			5,00			
							25,00		
							25,00	28,80	720,00
06030102.07	ud TERMO ELECTRICO DE 50 L. TERMO ELÉCTRICO DE 50 L., I/LÁMPARA DE CONTROL, TERMÓMETRO, TERMOSTATO EXTERIOR REGULABLE DE 35° A 60°, VÁLVULA DE SEGURIDAD INSTALADO CON LLAVES DE CORTE Y LATIGUILLOS, SIN INCLUIR CONEXIÓN ELÉCTRICA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	1				1,00	1,00		
							1,00		
							1,00	350,00	350,00
06030102.08	ud VÁLVULA CORTE LATÓN 3/4" 20mm SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE POR ESFERA, DE 3/4" (20 MM.) DE DIÁMETRO, DE LATÓN CROMADO PN-25, COLOCADA MEDIANTE UNIÓN ROSCADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-4.								
	ASEOS Y VESTUARIOS	2				2,00			
	PUNTO CALIENTE	1				1,00			
							3,00		
							3,00	35,90	107,70
TOTAL SUBAPARTADO 06030102 ABASTECIMIENTO.....									3.130,40
TOTAL APARTADO 060301 FONTANERIA.....									4.408,40

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

APARTADO 060302 SANEAMIENTO

060302.00	ud	SUMIDERO SIFONICO INOX							
		SUMIDERO SIFÓNICO INOXIDABLE CON FILTRO DE 110 MM DE DIÁMETRO CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE SOLDADA DE 20X20 CM, SALIDA VERTICAL DE 90 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO CODO DE CONEXIÓN A RED, PEQUEÑO MATERIAL DE RECIBIDO Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.							
		CAMARA REFRIGERADO	1				1,00		
								1,00	
							1,00	225,00	225,00
060302.01	ml	COLECTOR DN 50 MM PVC SERIE C							
		COLECTOR ENTERRADO DE PVC REFORZADO SERIE C DE 50 MM. DE DIÁM., COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-100 DE 10 CM. DE ESPESOR O EMBUTIDO EN RECRECIDO A EJECUTAR, REFUERZO DE HORMIGÓN EN ZANJA Y DE MORTERO EN ROZAS DE RECRECIDO Y RELLENO DE TIERRAS PROCEDENTES DE PRÉSTAMO HASTA COTA BAJO SOLERA. CONSTRUIDO SEGÚN NTE-ISS-47.							
		ENTRE BAJANTES DE CONDENSADOS	1	5,00			5,00		
		A ARQUETA ASEOS	1	4,00			4,00		
		RED DE CÁMARAS	1	8,25			8,25		
		DE UNIDADES EXTERIORES A RED	1	14,25			14,25		
		DESAGÜES DE MOBILIARIO	2	14,50			29,00		
			2	3,00			6,00		
								66,50	
							66,50	29,50	1.961,75
060302.03	ml	COLECTOR DN 110 MM PVC SERIE C							
		COLECTOR ENTERRADO DE PVC REFORZADO SERIE C DE 110 MM. DE DIÁM., COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-100 DE 10 CM. DE ESPESOR O EMBUTIDO EN RECRECIDO A EJECUTAR, REFUERZO DE HORMIGÓN EN ZANJA Y DE MORTERO EN ROZAS DE RECRECIDO Y RELLENO DE TIERRAS PROCEDENTES DE PRÉSTAMO HASTA COTA BAJO SOLERA. CONSTRUIDO SEGÚN NTE-ISS-47.							
		INODOROS	2	2,00			4,00		
								4,00	
							4,00	35,60	142,40
060302.04	ml	COLECTOR DN 125 MM PVC SERIE C							
		COLECTOR ENTERRADO DE PVC REFORZADO SERIE C DE 125 MM. DE DIÁM., COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-100 DE 10 CM. DE ESPESOR, REFUERZO DE HORMIGÓN HASTA 15 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO Y RELLENO DE TIERRAS PROCEDENTES DE PRÉSTAMO HASTA COTA BAJO SOLERA. CONSTRUIDO SEGÚN NTE-ISS-47.							
		ENTRE ARQUETAS	1	2,40			2,40		
		FONDO	1	17,25			17,25		
								19,65	
							19,65	41,25	810,56

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
060302.05	ml COLECTOR COLGADO PVC ø50 mm COLECTOR DE SANEAMIENTO COLGADO DE PARED DE PVC LISO COLOR GRIS, DE Ø50. Y CON UNIÓN POR ENCOLADO; COLGADO MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO, S/ CTE HS-5.. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA. REPOSICIONES RED COLGADA CONDENSADOS CLIMA DE EQUIPOS BAJADAS	2 5 2	7,45 2,00 			 	 	 	
							30,90		
							30,90	35,90	1.109,31
060302.06	ud MANGUETON CONEXION MUEBLES FRIO, CAMARAS Y FREG. MANGUETONES DE PVC SERIE C DE DIFERENTES DIÁMETROS INTERIORES ENTRE 40 Y 90MM PARA CONEXIONAR MUEBLES DE FRÍO, CÁMARAS, FREGADEROS Y ELEMENTOS CON DESAGÜE, INCLUSO PASO DE FORJADO, SIFÓN Y ENTRONQUE CON RED O ARQUETA Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. CÁMARAS MUEBLES POSITIVOS CLIMATIZACIÓN UNIDAD EXTERIOR ZEA	2 5 5 1 1				 	 	 	
							14,00		
							14,00	35,90	502,60
060302.07	ud DESAGÜE DE TERMO EJECUCIÓN DE DESAGÜE PARA TERMO, INCLUIDO EL EMBELLECEDOR UTILIZANDO POLIPROPILENO RETICULADO DIAM 10 MM., INCLUSO P.P. DE PIEZAS, SOLDADURAS Y SIFÓN DE COBRE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 1	1				 	 	 	
							1,00		
							1,00		
							1,00	125,00	125,00
060302.08	ud ARQUETA REGISTRO 40x40cm ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM. FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA H-100 DE 10 CM. DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO 1/2 AS- TA, RASEADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, MARCO Y TAPA ESTANCA DE FUNDICIÓN NODULAR PARA EMBALDOSAR O PAVIMENTAR, DADO DE HORMIGÓN EN MASA, CONEXIONADOS Y FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS. CONSTRUIDA SEGÚN CTE-HS-5. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 3	3				 	 	 	
							3,00		
							3,00		
							3,00	425,00	1.275,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

060302.11 ud CONEXIÓN A RED EXISTENTE

ACOMETIDA A LA RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES O FECALES EXISTENTE, INCLUSO CATA DE LOCALIZACIÓN EN CASO NECESARIO, ROTURA DE PAVIMENTO, EXCAVACION EN LATERAL DEL POZO DE CONEXIÓN, APERTURA DE HUECO EN EL MISMO PARA CONEXIÓN/PASO DE TUBO, PIEZAS ESPECIALES DE ENTRONQUE, RELLENOS, Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, TOMANDO LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA EVITAR CUALQUIER DAÑO EN LOS ELEMENTOS Y REDES A MANTENER Y REPOSICIÓN DE LOS MISMOS EN CASO NECESARIO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, PROBADA Y EN FUNCIONAMIENTO.

1

1,00

1,00

1,00 360,00

360,00

060302.12 ml TUBERÍA COLGADA PVC D=25 mm

TUBERÍA COLGADA DE PVC SANITARIO, DE UNIÓN EN COPA LISA PEGADA, DE 25 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, COLOCADA COLGADA MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.

CONDENSADOS EQUIPOS

5

5,00

25,00

25,00

25,00 25,90

647,50

TOTAL APARTADO 060302 SANEAMIENTO..... 7.159,12

APARTADO 060303 ALBAÑILERÍA

060303.03 m² TABIQUE CARTON YESO

TABIQUE CON PLACA UNA PLACA DE CARTÓN-YESO 15 MM A CADA LADO. ATORNILLADA A LA ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO FORMADA POR CANAL FIJADO CON TORNILLOS DE ACERO Y A LOS MONTANTES DE 70 MM. APTOS PARA ALTURAS ÚTILES DE LOCAL, DISTANCIADOS ENTRE SÍ 600 MM., I/P.P. DE REPLANTEO AUXILIAR, NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, APLOMADOS, RECIBIDO DE CERCOS, SELLADO DE PASOS, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA, LIMPIEZA, TERMINADO Y LISTO PARA PINTAR, S/NTE-PTP, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Oficinas

1

1,80

3,00

5,40

5,40

5,40 53,80

290,52

060303.04 m² TABIQUE CARTON YESO HIDROFUGO

TABIQUE CON PLACA UNA PLACA DE CARTÓN-YESO 15 MM A CADA LADO, CON PROPIEDADES HIDROFUGAS (WA) EN ZONAS DE LOCALES HUMEDOS (OBRADORES, SECCIONES PERECEDEROS, ASEOS, VESTUARIOS, ...) ATORNILLADA A LA ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO FORMADA POR CANAL FIJADO CON TORNILLOS DE ACERO Y A LOS MONTANTES DE 70 MM. APTOS PARA ALTURAS ÚTILES DE LOCAL, DISTANCIADOS ENTRE SÍ 600 MM., I/P.P. DE REPLANTEO AUXILIAR, NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, APLOMADOS, RECIBIDO DE CERCOS, SELLADO DE PASOS, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA, LIMPIEZA, TERMINADO Y LISTO PARA PINTAR, S/NTE-PTP, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PARALELOS A LA FACHADA

1

3,60

3,00

10,80

3

2,52

3,00

22,68

PERPENDICULARES

1

8,35

3,00

25,05

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
		1	1,80		3,00				
						5,40			
		1	1,97		3,00				
						5,91			
							69,84		
							69,84	56,90	3.973,90
	TOTAL APARTADO 060303 ALBAÑILERÍA.....								4.264,42
APARTADO 060304 REVESTIMIENTOS									
060304.02	m² ENFOSCADO, MAESTREADO y TALOCHADO MORTERO								
	ENFOSCADO MAESTREADO Y TALOCHADO FINO PARA PINTAR, CON MORTERO DE CEMENTO M-7,5 EN PARAMENTOS VERTICALES, I/REGLEADO, SACADO DE ARISTAS Y RINCONES, FORMACIÓN DE MAESTRAS CADA 3 M. MÁXIMO Y ANDAMIAJE AUXILIAR. MEDICIÓN A CINTA CORRIDA.								
	C.TÉCNICO	2	3,66		3,00				
						21,96			
		2	2,35		3,00				
						14,10			
							36,06		
							36,06	18,50	667,11
060304.03	m² ENFOSCADO HIDROFUGO EXTERIORES MAESTREADO FRATASADO 20MM. P. VER								
	ENFOSCADO, MAESTREADO Y FRATASADO DE 20 MM. DE ESPESOR EN TODA SU SUPERFICIE CON MORTERO HIDRÓFUGO (M-40) Y DOSIFICACIÓN 1:4 A COLOCAR EN PARAMENTOS VERTICALES EXTERIORES CON MAESTRAS CADA METRO SACANDO ARISTAS Y RINCONES, I/PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE SOPORTE, LIMPIEZA, P.P DE MEDIOS AUXILIARES CON EMPLEO, EN SU CASO, DE ANDAMIAJE HOMOLOGADO,PROTECCIONES Y LIMPIEZA FINAL, ASÍ COMO DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL EN TAJOS, S/NTE/RPE-7 Y 8, A EJECUTAR EN PAREDES PARA SU POSTERIOR ALICATADO . MEDIDA LA SUPERFICIE. REAL EJECUTADA, DESCONTANDO HUECOS.								
	Cerramientos de fachada								
	Repasos	15							
						15,00			
							15,00		
							15,00	21,50	322,50
	TOTAL APARTADO 060304 REVESTIMIENTOS								989,61
	TOTAL SUBCAPÍTULO 0603 FONTANERÍA Y ALBAÑILERÍA....								16.821,55

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUBCAPÍTULO 06030PC OPCIONALES FONTANERÍA Y ALBAÑILERÍA

APARTADO 060301OPC OPCIONALES FONTANERIA

SUBAPARTADO 06030101OPC OPCIONALES APARATOS SANITARIOS

06030101OPC.0	ud	ESPEJO ASEO MINUSVALIDOS							
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO ALUMINIO BLANCO, CON MARCO, FIJADO CON SOPORTES QUE PERMITAN SU INCLINACIÓN PARA ADAPTARLO AL USO DE MINUSVÁLIDOS, DE DIMENSIONES 70.3X50.3X3 CM O SIMILAR, INCLUSO P.P. DE FIJACIONES NECESARIAS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.							
		PREVISION POR NORMATIVA 1	1				1,00		
								1,00	
								1,00	390,00
									390,00
06030101OPC.0	ud	ESPEJO ASEO MINUSVALIDOS							
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO ALUMINIO BLANCO, CON MARCO, FIJADO CON SOPORTES QUE PERMITAN SU INCLINACIÓN PARA ADAPTARLO AL USO DE MINUSVÁLIDOS, DE DIMENSIONES 70.3X50.3X3 CM O SIMILAR, INCLUSO P.P. DE FIJACIONES NECESARIAS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.							
								1,00	390,00
									390,00
06030101OPC.0	ud	ESPEJO ASEO MINUSVALIDOS							
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO ALUMINIO BLANCO, CON MARCO, FIJADO CON SOPORTES QUE PERMITAN SU INCLINACIÓN PARA ADAPTARLO AL USO DE MINUSVÁLIDOS, DE DIMENSIONES 70.3X50.3X3 CM O SIMILAR, INCLUSO P.P. DE FIJACIONES NECESARIAS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.							
								1,00	390,00
									390,00
06030101OPC.0	ud	ESPEJO ASEO MINUSVALIDOS							
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO ALUMINIO BLANCO, CON MARCO, FIJADO CON SOPORTES QUE PERMITAN SU INCLINACIÓN PARA ADAPTARLO AL USO DE MINUSVÁLIDOS, DE DIMENSIONES 70.3X50.3X3 CM O SIMILAR, INCLUSO P.P. DE FIJACIONES NECESARIAS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.							
								1,00	390,00
									390,00
TOTAL SUBAPARTADO 06030101OPC OPCIONALES APARATOS SANITARIOS									1.560,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUBAPARTADO 06030102OPC OPCIONALES ABASTECIMIENTO

06030102OPC.0 ud INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE ASEO PUBLICO

INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE EN ASEO PÚBLICO PARA DAR SERVICIO A 1 LAVABO Y 1 INODORO, INCLUYENDO TODO LO NECESARIO DESDE LA ENTRADA A NUCLEO HUMEDO: TUBERÍA DE COBRE O PEX CON DIAMETROS SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA, LLAVES DE CORTE PARA AGUA FRIA Y CALIENTE, PROTECCIÓN CON COQUILLA ARMSTRONG EN TRAMOS AÉREOS Y CON TUBO CORRUGADO PVC EN TRAMOS EMPOTRADOS EN AZUL/ROJO SEGÚN FRIA Ó ACS, UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, CODOS, TES, CRUCES, REDUCCIONES, PASAMUROS, SUJECCIONES, LLAVES DE PASO JUNTO A APARATOS, VÁLVULAS ANTIRRETORNO, ANTIARIETES, GRAPAS, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y CONEXIONES A APARATOS SANITARIOS, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CONSTRUIDA S/CTE-HS-4. MEDIDA LA UNIDAD DE NUCLEO HUMEDO TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO.

PREVISIÓN POR NORMATIVA 1

1

1,00

1,00

1,00

1.150,00

1.150,00

TOTAL SUBAPARTADO 06030102OPC OPCIONALES ABASTECIMIENTO

1.150,00

TOTAL APARTADO 060301OPC OPCIONALES FONTANERIA...

2.710,00

APARTADO 060303OPC OPCIONALES ALBAÑILERÍA

060303OPC.06 m² TRASDOSADO CARTON-YESO 15

TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE PLADUR CON PANELES DE CARTÓN-YESO, CON UNA PLACA A UNA CARA DE 15 MM DE ESPESOR Y PERFILERÍA NECESARIA HASTA SOPORTE DE FIJACIÓN EN PARED Y TECHO, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO SEGÚN ZONAS, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO REPLANTEO, ENTRAMADO AUXILIAR, LIMPIEZA, APLOMADO, NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS Y PASOS DE INSTALACIONES Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDA LA SUPERFICIE REAL EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS.

Sala de ventas

1

60,25

3,00

180,75

Pilares

9

1,40

2,60

32,76

213,51

213,51

43,50

9.287,69

060303OPC.07 m² ENLUCIDO DE YESO PROYECT. VERT Y HORIZ.

ENLUCIDO DE PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES MEDIANTE PASTA DE YESO Y ADITIVOS ESPECIAL PARA PROYECTAR, APLICADO POR MEDIOS MECÁNICOS SOBRE EL SOPORTE EN PARAMENTOS CON 10 MM. DE ESPESOR, PAÑEADO CON REGLA Y ACABADO FINO CON LLANA, I/FORMACIÓN DE RINCONES, GUARNICIONES DE HUECOS, REMATES CON PAVIMENTO, P.P. DE GUARDAVIVOS DE PLÁSTICO O METAL Y COLOCACIÓN DE ANDAMIOS S/NTE-RPG-9 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 2 M2.

ALMACÉN

1

29,50

3,00

88,50

88,50

88,50

15,60

1.380,60

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

060303OPC.08 m² CITARA DE LADRILLO MACIZO PERFORADO

CITARA DE LADRILLO PERFORADO DE 24X11,5X5 CM TALADRO PEQUEÑO, PARA REVESTIR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA A CINTA CORRIDA PARA COMPENSAR LA FORMACIÓN DE DINTELES Y COLOCACIÓN DE PREMARCOS.

DIVISIÓN LOCALES	1	4,87	3,00	14,61
	1	3,60	3,00	10,80
	1	5,15	3,00	15,45
	1	6,65	3,00	19,95
RESERVA	1	6,90	3,00	20,70
ALMACÉN	1	1,08	3,00	3,24
	1	4,25	3,00	12,75
	1	1,00	3,00	3,00
	1	1,55	3,00	4,65
C.TÉCNICO	1	3,55	2,40	8,52
	1	2,35	2,40	5,64
				119,31
				119,31
				42,90
				5.118,40

060303OPC.10 m² TRASDOSADO CARTON-YESO 15 HIDROFUGO

TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE PLADUR CON PANELES DE CARTÓN-YESO HIDRÓFUGO, CON UNA PLACA A UNA CARA DE 15 MM DE ESPESOR Y PERFILERÍA NECESARIA HASTA SOPORTE DE FIJACIÓN EN PARED Y TECHO, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO SEGÚN ZONAS, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO REPLANTEO, ENTRAMADO AUXILIAR, LIMPIEZA, APLOMADO, NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS Y PASOS DE INSTALACIONES Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDA LA SUPERFICIE REAL EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS.

ASEOS-OBRA	1	0,96	3,00	2,88
	1	4,25	3,00	12,75
	1	1,08	3,00	3,24
	1	3,95	3,00	11,85
				30,72
				30,72
				49,50
				1.520,64

TOTAL APARTADO 060303OPC OPCIONALES ALBAÑILERÍA.. 17.307,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 0603OPC OPCIONALES FONTANERÍA 20.017,33

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
SUBCAPÍTULO 0604 SOLADOS									
0604.01	mI RODAPIÉ CERÁMICO 8X33CM.								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RODAPIÉ CERÁMICO DE 33X8 CM., RECIBIDO CON ADHESIVO C1 T S/EN-12004 IBERSEC TILE YESO, SOBRE SUPERFICIE LISA, I/REJUNTADO CON MORTERO TAPAJUNTAS CG2-W-AR S/NEN-13888 IBERSEC JUNTA FINA BLANCA Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR, MEDIDO EN SU LONGITUD.								
	Sala de ventas	1	77,00						
							77,00		
	Almacén	1	13,20						
							13,20		
	Oficina	1	11,15						
							11,15		
								101,35	
							101,35	9,75	988,16
0604.02	m² SOLADO BALDOSA (C1) PAMESA SV HIERRO EROSKI 60X60 CM								
	SOLADO DE GRES PORCELÁNICO NORMAL DE 60X60 CM Y 12 MM, TIPO EROSKI CLASE 1 (C1) MODELO PAMESA SV HIERRO, COLOCADO CON PEGAMENTO ESPECIAL SOBRE BASE, JUNTAS DE RETRACCIÓN EN PAÑOS DE 4,00X4,00 M, COLOCADA CON JUNTA DE 3 MM, RECIBIDO DE JUNTAS CON LECHADA DE CEMENTO I/CORTES, REPLANTEO, LIMPIEZA DESESCOMBRO, MEDIOS AUXILIARES Y SEGURIDAD, MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.								
	SALA	242,9							
							242,90		
	OFICINA	4,41							
							4,41		
	VESTÍBULO	1,48							
							1,48		
								248,79	
							248,79	61,20	15.225,95
0604.03	m² SOLADO BALDOSA ANTIDESLIZANTE (C2) PAMESA SV HIERRO EROSKI 60x60								
	SOLADO DE GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE CLASE 2 (C2) DE 60X60 CM Y 12 MM, TIPO EROSKI MODELO PAMESA SV HIERRO, COLOCADO CON PEGAMENTO ESPECIAL SOBRE BASE, JUNTAS DE RETRACCIÓN EN PAÑOS DE 4,00X4,00 M, COLOCADA CON JUNTA DE 3 MM, RECIBIDO DE JUNTAS CON LECHADA DE CEMENTO I/CORTES, REPLANTEO, LIMPIEZA DESESCOMBRO, MEDIOS AUXILIARES Y SEGURIDAD, MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.								
	CÁMARA DE CONGELADOS	1	3,59						
							3,59		
	CÁMARA REFRIGERADO	1	3,18						
							3,18		
	OBRADOR DE PAN	1	7,47						
							7,47		
	ALMACÉN	1	31,53						
							31,53		
	ASEOS	1	2,45						
							2,45		
		1	5,24						
							5,24		
								53,46	
							53,46	61,20	3.271,75

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
0604.04	m² PIEDRA CALIZA								
	COLOCACION DE PAVIMENTO DE PIEDRA CALIZA DE ACCESO A TIENDA. INCLUSO EJECUCION DE UMBRALES, PENDIENTES, PELDAÑEADOS Y APLICACIÓN DE LA PASTA NIVELADORA PARA RECIBIR CON CEMENTO COLA O MORTERO DE CEMENTO SEGÚN SOPORTE Y P.P. DE RECORTES, MERMAS Y REMATES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA Y REMATADA.								
	ACCESOS	1,57				1,57			
		2,5				2,50			
							4,07		
							4,07	75,90	308,91
	TOTAL SUBCAPÍTULO 0604 SOLADOS.....								19.794,77
SUBCAPÍTULO 0604OPC OPCIONALES SOLADOS									
0604OPC.10	m² PUENTE DE UNIÓN ENTRE PAVIMENTOS								
	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE HORMIGÓN LISO Y SOPORTES SIN ABSORCIÓN SUPERFICIAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN CON BROCHA O RODILLO DE UNA CAPA DE PUENTE DE ADHERENCIA WEBER FX "WEBER CEMARKSA", CON UN RENDIMIENTO DE 0,3 KG/M², QUE ACTÚA COMO PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE EL SOPORTE Y EL POSTERIOR REVESTIMIENTO CON MORTERO A BASE DE CEMENTO Y/O CAL (NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO). INCLUSO P/P DE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE.MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA Y REMATADA.								
		333,00							
							333,00	7,85	2.614,05
	TOTAL SUBCAPÍTULO 0604OPC OPCIONALES SOLADOS.....								2.614,05
SUBCAPÍTULO 0605 CARPINTERIA Y CERRAJERIA									
APARTADO 060501 CARPINTERIA DE MADERA									
060501.01	ud PUERTA MAD. 0,725x2,03 LACADA								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE UNA HOJA DE MADERA REVESTIDA DE MELAMINA LACADA BLANCA EN INTERIORES Y MARRON RAL 8019 EN LAS CARAS QUE DEN A SALA DE VENTAS, DE DIMENSIONES 0,725 X 2,03 M, PRACTICABLE, MANILLAS, MUELLE DE BISAGRA, MARCO Y JAMBAS ACABADO IGUAL AL DE LA HOJA, REJILLA DE VENTILACIÓN DE TROX AGS-T DE DIMENSIONES 525X225 MM, CERRADURA Y PARTE PROPORCIONAL DE AMAESTRAMIENTO DE CERRADURA, HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PREMARCO Y P.P. DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.								
	ASEO	1				1,00			
							1,00		
							1,00	580,00	580,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
060501.02	ud PUERTA MAD. 0,825x2,03 LACADA								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE UNA HOJA DE MADERA REVESTIDA DE MELAMINA LACADA BLANCA EN INTERIORES Y MARRON RAL 8019 EN LAS CARAS QUE DEN A SALA DE VENTAS, DE DIMENSIONES 0,825 X 2,03 M, PRACTICABLE, MANILLAS, MUELLE DE BISAGRA, MARCO Y JAMBAS ACABADO IGUAL AL DE LA HOJA, REJILLA DE VENTILACIÓN DE TROX AGS-T DE DIMENSIONES 525X225 MM, CERRADURA Y PARTE PROPORCIONAL DE AMAESTRAMIENTO DE CERRADURA, HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PREMARCO Y P.P. DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.								
	Oficina	1					1,00		
	Aseos	1					1,00		
							2,00		
							2,00	590,00	1.180,00
060501.04	ud PUERTA MAD. CORREDERA 1,00X2,03								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE UNA HOJA CORREDERA LACADA BLANCA EN INTERIORES Y MARRON RAL 8019 EN LAS CARAS QUE DEN A SALA DE VENTAS, DE DIMENSIONES 1,00 CM DE ANCHO X ALTURA A DETERMINAR EN OBRA (APROX. 2,05M). DE MANILLAS FIJAS, MARCO Y JAMBAS ACABADO IGUAL AL DE LA HOJA Y HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, APLOMADO Y RECIBIDO DE PREMARCO O CASETÓN Y P.P. DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y FUNCIONANDO.								
	INCLUYE EL CASONETTO.								
	Servicios	1					1,00		
							1,00		
							1,00	825,00	825,00
060501.05	ud TOPE DE PUERTA								
	SUMINISTRO Y COLOCACIOS DE TOPE DE PUERTA COLOCADO.								
		5					5,00		
							5,00		
							5,00	12,50	62,50
060501.06	m² PANEL VINILICO CON CANTONERAS								
	PANEL VINILICO EFECTO MADERA CON CANTONERAS EN LAS ESQUINARS PARA CUBRIRLAS PARA EL REVESTIMIENTO DE PILARES Y PAREDES HASTA 1,20 MTS DE ALTURA. INCLUSO REPLANTEOS, COLOCACIÓN CON FIJACIÓN OCULTA, MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL, MERMAS, RECORTES, LIMPIEZA. MEDIDA LA LONGITUD LINEAL REALMENTE EJECUTADA Y REMATADA.								
	PILARES	9	1,20				10,80		
							10,80		
							10,80	25,60	276,48
TOTAL APARTADO 060501 CARPINTERIA DE MADERA.....									2.923,98

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
APARTADO 060502 CARPINTERIA METALICA									
060502.02	ud PUERTA ACÚSTICA+ EI-2-45-C5 PASO 900 mm								
	PUERTA ACÚSTICA DE HOJA SIMPLE TIPO IS/50/HS/M O SIMILAR DE PASO 900X2.050 MM CON ÍNDICE DE AISLAMIENTO HOMOLOGADO DE 50 DB(A), MARCO PERIMETRAL Y DE LA HOJA DE HIERRO CON DOBLE JUNTA DE CAUCHO, MANILLA DE RESBALON CON PICAPORTE, BURLETE AUTOMÁTICO DE SUELO. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA. CON CERTIFICADO CARACTERÍSTICAS: EI2-45-C5								
	CUARTO TÉCNICO	1					1,00		
								1,00	
							1,00	1.690,00	1.690,00
060502.03	ud PUERTA METALICA HOJA 1,00x2,20m								
	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, APLOMADO Y RECIBIDO DE PUERTA METÁLICA. COLOR GRIS OSCURO RAL 7024. CARACTERÍSTICAS: 1 HOJA, DE MEDIDAS DE PASO TOTAL 1,00X2,20 M, INCLUSO CARGADEROS NECESARIOS Y REMATES DE MOCHETAS, PROVISTA DE MUELLE DE BISAGRA, MANILLA EXTERIOR E INTERIOR Y CERRADURA CON LLAVES AMAESTRADAS, MUELLE CIERRAPUERTAS, SELECTOR DE CIERRE, MANILLAS ENTRENGANCHE DE POLIAMIDA CON ALMA DE ACERO Y GALCE INFERIOR. LACADO TODO EL CONJUNTO EN RAL A DEFINIR POR LA PROPIEDAD. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.								
		1					1,00		
								1,00	
							1,00	1.125,00	1.125,00
060502.04	ud PERSIANA ENROLLABLE LAMAS MOTORIZADA								
	PERSIANA ENROLLABLE DE LAMAS DE CHAPA GALVANIZADA C115 LACADA EN COLOR GRIS OSCURO RAL 7024, SEGÚN MODELO EROSKI DE 40 MM DE ANCHURA, MOTORIZADA, EQUIPADA CON TODOS SUS ACCESORIOS, SILENTBLOCKS EN LOS ANCLAJES, CAJÓN OCULTO EN FALSO TECHO, I. P.P. DE MANDO A DISTANCIA, CUADRO DE CONTROL, CONEXIONADO DE ACOMETIDA, HERRAJES DE CIERRE, MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD. ELABORADO DE TALLER Y AJUSTE EN OBRA, INCLUSO PANEL DE DIMENSIONES INDICADAS EN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA SI FUERA NECESARIO. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA, REMATADA Y FUNCIONANDO.								
	ACCESO PRINCIPAL	1					1,00		
	ACCESO TRASERO	1					1,00		
								2,00	
							2,00	4.250,00	8.500,00
060502.05	m² VENTANAL CARP. ALUMINIO / 6+6								
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO COLOR GRIS OSCURO RAL 7024, COLOCÁNDOSE VIDRIO LAMINAR ESPESOR 3+3 +CÁMARA DE 6 +VIDRIO LAMINAR 3+3 CON FACTOR SOLAR (G) 0,40 TRANSMISIÓN TÉRMICA LÍMITE 3,20W/M²K, PARA CONFORMADO DE VENTANAL FIJO, FORMADA POR PERFILES PROVISTOS DE ROTURA DE PUENTE TÉRMICO. ELABORADA EN TALLER, CON CLASIFICACIÓN A LA PERMEABILIDAD AL AIRE SEGÚN UNE-EN 12207, CLASIFICACIÓN A LA ESTANQUEIDAD AL AGUA SEGÚN UNE-EN 12208 Y CLASIFICACIÓN A LA RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO SEGÚN UNE-EN 12210. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA								
	Fijos entrada	2	0,60		2,20		2,64		
								2,64	

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
060502.06	ud PERFILERIA ACERO SUJECCIÓN PUERTA DE ACCESO						2,64	525,00	1.386,00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFILERÍA METÁLICA PARA CUELQUE Y SUJECCIÓN DE PUERTA CORREDERA DE ACCESO AL LOCAL A BASE DE ACERO EN PERFILES NORMALIZADOS DE DIMENSIONES NECESARIAS PARA AGUANTAR LA FÁBRICA Y LA CARPINTERÍA. PERFILES COLGADOS DEL FORJADO SUPERIOR MEDIANTE TUBOS/LLANTAS DE ACERO ANCLADOS MEDIANTE TACOS MECÁNICOS. INCLUSO P.P DE ELEMENTOS DE ANCLAJE, TRANSPORTE, MEDIOS DE ELEVACIÓN, AUXILIARES Y AYUDAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LA UNIDAD.	1				1,00			
							1,00		
060502.11	ud PUERTA METALICA DOS HOJAS 0,7x2,20m						1,00	425,00	425,00
	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, APLOMADO Y RECIBIDO DE PUERTA METÁLICA. COLOR GRIS OSCURO RAL 7024. CARACTERÍSTICAS: 2 HOJA, DE MEDIDAS DE PASO TOTAL 2X0,7X2,20 M, INCLUSO CARGADEROS NECESARIOS Y REMATES DE MCHETAS, PROVISTA DE MUELLE DE BISAGRA, MANILLA EXTERIOR E INTERIOR Y CERRADURA CON LLAVES AMAESTRADAS, MUELLE CIERRAPUERTAS, SELECTOR DE CIERRE, MANILLAS ENTRENGANCHE DE POLIAMIDA CON ALMA DE ACERO Y GALCE INFERIOR. LACADO TODO EL CONJUNTO EN RAL A DEFINIR POR LA PROPIEDAD. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	1				1,00			
	Almacén						1,00		
							1,00	1.825,00	1.825,00
TOTAL APARTADO 060502 CARPINTERIA METALICA.....									14.951,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 0605 CARPINTERIA Y CERRAJERIA....									17.874,98

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUBCAPÍTULO 06050PC OPCIONALES CARPINTERIA Y CERRAJERIA

APARTADO 0605010PC OPCIONALES CARPINTERIA DE MADERA

0605010PC.02	m²	TABLERO DE MADERA O.S.B.							
TABLERO DE MADERA O.S.B. DE REVESTIMIENTO DE PILARES Y PAREDES. INCLUSO REPLANTEOS, COLOCACIÓN CON FIJACIÓN OCULTA, MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL, MERMAS, RECORTES, LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA Y REMATADA.									
PREVISION 5		4	3,75		1,20		18,00		
								18,00	
								18,00	43,50
									783,00
TOTAL APARTADO 0605010PC OPCIONALES CARPINTERIA									783,00

APARTADO 0605020PC OPCIONALES CARPINTERIA METALICA

0605020PC.01	ud	ANGULAR "L" PROTECCIONES TRASPALETA							
PERFIL METÁLICO EN L DE 100X100 MM FIJADO MECANICAMENTE AL SUELO.									
MODELO EROSKI CITY (SIN MEDICIÓN) PREVISION 10		15				15,00			
							15,00		
								15,00	35,90
									538,50
0605020PC10	ud	PUERTA DE DOS HOJAS 2X0.70X2.03 CM EI-60							
PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE DE 2 HOJAS 2X0,70,2.03 M , TIPO EI2/60/C5 FORMADA POR: CERCO DE PERFIL METÁLICO DE ACERO DE 2,5 MM DE ESPESOR DE 22,5X53X37 MM CORTE A 45 GRADOS Y SOLDADO, HOJA DE 48 MM DE CHAPA DE ACERO DOBLE PARED DE 1 MM CON RELLENO DE MATERIAL TERMO-AISLANTE, DENSIDAD 120 KG/M2, CON DOS BISAGRAS ESPECIALES, UNA CON RESORTE REGULABLE DE CIERRE AUTOMÁTICO CERRADURA TIPO CORTAFUEGOS CON LLAVE, MANILLAS CON ALMA DE ACERO RECUBIERTAS DE PLÁSTICO RESISTENTE AL CALOR Y ESCUDOS METÁLICOS, ACABADA CON CAPA DE PINTURA DE RESINA EPOXI EN POLVO POLIMERIZADA AL HORNO, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. ADAPTADA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.									
Puerta del almacén		1				1,00			
							1,00		
								1,00	1.590,00
									1.590,00
0605020CO.11	ud	PUERTA AUTOMÁTICA DE APERTURA CORREDERA							

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
	ENTRADA	1				1,00		1,00	
								1,00	5.690,00
								1,00	5.690,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

060701.05	m²	ALICATADO GRES BLANCO BRILLO 15x15 CM CUARTOS HÚMEDOS							
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALICATADO DE GRES BLANCO BRILLO 15X15 CM, DE PRIMERA CALIDAD EN CUARTOS HÚMEDOS, RECIBIDA CON CEMENTO COLA, INCLUSO LIMPIEZA DEL PARAMENTO A REVESTIR, REPLANTEO DE LAS LOSETAS PARA EL DESPIECE DE LAS MISMAS, EXTENDIDO DE LA PASTA ADHESIVA CON LLANA DENTADA, COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, COLOCACIÓN DE PEQUEÑAS CUÑAS DE MADERA EN LAS JUNTAS, FRAGUADO DE LA PASTA Y RETIRADA DE LAS CUÑAS, REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO, LIMPIEZA, PROTECCIÓN DEL ALICATADO RECIEN EJECUTADO FRENTE A GOLPES Y MAL USO, P.P. DE CORTES, REMATES, ESQUINEROS DE PVC, RESERVAS DE PASO DE CANALIZACIONES E INSTALACIONES, MEDIAS CAÑAS DE REMATE DE ESQUINAS Y PIEZAS ESPECIALES. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y DESPERDICIOS. CONSTRUIDO SEGÚN CRITERIO NTE RPA-4. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.									
Punto caliente	2	2,10	2,60	10,92					
	2	3,60	2,60	18,72					
Aseos	2	2,00	2,60	10,40					
	2	1,25	2,60	6,50					
Adaptado	2	2,52	2,60	13,10					
	2	2,12	2,60	11,02					
				70,66					
				70,66	59,60	4.211,34			
060701.06	m²	PINTURA PLASTICA SATINADA COLOR ZOCALO FACHADAS							
PINTURA APLICADA SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES O SOBRE REVESTIMIENTOS DE MORTERO, DOS MANOS, ACABADO A RODILLO, INCLUSO P/P. REPLANTEO, LIMPIEZA, MEDIOS AUXILIARES Y P/P DE PEQUEÑO MATERIAL. MEDICIÓN A CINTA CORRIDA..FRANJA DE ZOCALOS DE UNOS 20 CM APROXIMADAMENTE. COLOR RAL 7024 A DEFINIR POR D.F.									
1	30,25	0,20	6,05						
	7,35	0,20	1,47						
				7,52					
				7,52	12,90	97,01			
TOTAL APARTADO 060701 PINTURA Y ACABADOS INT. VERT.							12.491,66		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

APARTADO 060702 FALSOS TECHOS Y ACAB. HORIZ.

060702.01	m²	FALSO TECHO MODULAR VINILO 60x60 BLANCO						
SUMINISTRO Y MONTAJE DE FALSO TECHO DESMONTABLE, FORMADO POR UNA ESTRUCTURA DE PERFILES EN FORMA DE T DE PRIMARIOS Y SECUNDARIOS, SUSPENDIDAS DEL TECHO CON VARILLAS ROSCADAS , EN LAS CUALES SE APOYAN PLACAS CON CANTOS RECTOS DE YESO LAMINADO CON UN REVESTIMIENTO VINÍLICO EN UNA DE SUS CARAS, DE DIMENSIONES 600X600 MM Y ESPESOR DE 9,5 MM, I/ CORTES DE PLACAS, LIMPIEZA Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDICIÓN A CINTA CORRIDA.								
Aseo		2,45					2,45	
Aseo PMR		5,24					5,24	
Vestíbulo		1,48					1,48	
Cuarto técnico		7,47					7,47	
Oficina		4,4					4,40	
Almacén		31,53					31,53	
Punto caliente		7,47					7,47	
							60,04	
							60,04	31,50
								1.891,26
060702.03	m²	TABICA DE PLADUR						
FORMACIÓN DE TABICA DE CIERRE VERTICAL DE FALSOS TECHOS, REALIZADO CON PLACA DE PLADUR N-13 MM, SOPORTADO POR ESTRUCTURA AUXILIAR REFORZADA Y ALINEADA, I.P.P. DE RECIBIDO DE JUNTAS, CANTEADO DE ARISTAS Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
VIGAS		6	18,25				109,50	
TABICAS		1	14,70				14,70	
		1	18,20				18,20	
FRENTE FACHADA CONDUCTOS		2	18,25				36,50	
							178,90	
							178,90	35,90
								6.422,51
060702.06	m2	FALSO TECHO MODULAR VINILO 60X60 RAL 3102						
SUMINISTRO Y MONTAJE DE FALSO TECHO DESMONTABLE, FORMADO POR UNA ESTRUCTURA DE PERFILES EN FORMA DE T DE PRIMARIOS Y SECUNDARIOS, SUSPENDIDAS DEL TECHO CON VARILLAS ROSCADAS , EN LAS CUALES SE APOYAN PLACAS CON CANTOS RECTOS DE YESO LAMINADO CON UN REVESTIMIENTO VINÍLICO EN UNA DE SUS CARAS, DE DIMENSIONES 600X600 MM Y ESPESOR DE 9,5 MM, I/ CORTES DE PLACAS, LIMPIEZA Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDICIÓN A CINTA CORRIDA.								
Sala de ventas		242,9					242,90	
							242,90	
							242,90	31,50
								7.651,35
TOTAL APARTADO 060702 FALSOS TECHOS Y ACAB.								15.965,12
TOTAL SUBCAPÍTULO 0607 PINTURA Y ACABADOS.....								28.456,78

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUBCAPÍTULO 0609 VARIOS

0609.01	h	LIMPIEZA DE OBRA							
		LIMPIEZA DE OBRA CONSISTENTE EN LIMPIEZA PREVIO COMIENZO DE LOS TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN POR PARTE DE EROSKI, Y LIMPIEZA DE OBRA PREVIA APERTURA COMPUESTOS POR: - LIMPIEZA DE BALDAS DE MUEBLES. - LIMPIEZA DE MUEBLES DE FRIO. - BARRIDO Y FREGADO. - LIMPIEZA DE VENTANAS.							
		ESTIMADO 0,333 h x m2 LOCAL	0,33	360,32			118,91		
								118,91	
								118,91	2.199,84
0609.02	ud	SELL.TUB.COMB.ABRAZ.INT.HILTI CP 644-160							
		SISTEMA DE SELLADO CONTRA EL FUEGO DE PASOS DE TUBERÍAS COMBUSTIBLES DE DIÁMETROS EXTERIORES DESDE 126 MM. HASTA 179 MM. A TRAVÉS TANTO DE MURO COMO DE FORJADO, HASTA EI 180 MEDIANTE ABRAZADERAS INTUMESCENTES HILTI CP 644-160. ENSAYADO Y HOMOLOGADO SEGÚN UNE EN 1366-3. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.							
			14				14,00		
								14,00	
								14,00	1.062,60
TOTAL SUBCAPÍTULO 0609 VARIOS.....									3.262,44

SUBCAPÍTULO 0612 AISLAMIENTOS

0612.04	m²	 AISLAMIENTO PAREDES LOCAL TECNICO							
		SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PAREDES COMPUESTO POR, PERFILERIA AUTOPORTANTE CON PERFILERÍA DE 48 MM Y MONTANTES COLOCADOS CADA 60 MM, AMORTIGUADORES INTERMEDIOS, LANA MINERAL DE 60 MM DE ESPESOR Y 70KG/M3, 2 PLACAS DE CARTON-YESO DE 15 MM DE ESPESOR (SIENDO ANTIHUMEDAD EN LAS ZONAS HUMEDAS - WA) CON MEMBRANA ACUSTICA INTERMEDIA DE 2 MM DE ESPESOR SONEC ACOUSTIC ,I.P.P. DE REMATE DE HUECOS POR SALIDA DE INSTALACIONES, TALES COMO CONDUCTOS, BANDEJAS, BAJANTES, ETC. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA Y TOTALMENTE COLOCADA.							
			2	3,48	3,00		20,88		
			2	2,10	3,00		12,60		
								33,48	
								33,48	2.541,13

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

0612.05 m² AISLAMIENTO TECHO LOCAL TÉCNICO

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE AISLAMIENTO DE TECHOS DE LOCAL TÉCNICO, COMPUESTO POR RASEO PREVIO DE MORTERO O YESO DE 1,5 MM DE ESPESOR SOBRE EL PROPIO FORJADO, PERFILERIA GALVANIZADA COLGADA MEDIANTE VARILLAS DE ELEMENTOS AMORTIGUADORES DE CAUCHO, CARGA ESTÁTICA = 70 KG AMC VT 75 O SIMILAR CADA 60 CM. 2 PANELES DE LANA DE ROCA DE 60 MM DE ESPESOR Y UNA DENSIDAD DE 70 KG/M3, 2 PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM DE ESPESOR; A CONTINUACION SE FIJARA UNA PERFILERIA DE 5CM CON EL OBJETIVO DE FIJAR UN SEGUNDO TECHO ACUSTICO, COMPUESTO POR UN PANEL DE LANA DE ROCA DE 50 MM DE ESPESOR Y UNA DENSIDAD DE 70 KG/M3 Y OTRAS 2 PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM DE ESPESOR . I.P.P. DE REMATE DE HUECOS POR SALIDA DE INSTALACIONES, TALES COMO CONDUCTOS, BANDEJAS, BAJANTES, ETC. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA Y TOTALMENTE COLOCADA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA E INFORME ACÚSTICO.

	3,48	2,10			
			7,31		
			7,31		
			7,31	95,00	694,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 0612 AISLAMIENTOS.....	3.235,58
---	-----------------

TOTAL CAPÍTULO 06 OBRA CIVIL.....	162.553,46
--	-------------------

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAPÍTULO 07 INSTALACIONES

SUBCAPÍTULO 0701 VENTILACION Y CLIMATIZACION

APARTADO 070101 CLIMATIZACION

070101.01	ud	CORTINA DE AIRE PUERTAS HASTA 1,6 M 4.5/9 kW							
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE AIRE PARA ANCHO LIBRE DE PUERTA HASTA 1,6 M, DE 4,5/9 KW Y CAUDAL MAXIMO 2.500 M3/H, P.P DE PEQUEÑO MATERIAL, MANO DE OBRA Y MANDO A DISTANCIA O SELECTOR REMOTO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y CONEXIONADA,							
	ACCESO		1				1,00		
								1,00	
							1,00	1.590,00	1.590,00
TOTAL APARTADO 070101 CLIMATIZACION.....									1.590,00

APARTADO 070102 VENTILACION - EXTRACCION

SUBAPARTADO 07010201 MAQUINARIA VENTILACION

07010201.03	ud	RECUPERADOR LUYMAR UR-2200							
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUPERADOR DE CALOR, CON RECUPERACIÓN SEGÚN NORMA 2018, MARCA LUYMAR, MODREC+53-1450-30., SUSPENDIDO DEL FALSO TECHO MEDIANTE SILENT-BLOCKS, BARILLA ROSCADA Y PERFILERÍA METÁLICA, EMBOQUES ELÁSTICOS CON CONDUCTOS, CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONEXIONES DE MANDO EN OFICINA, TOTALMENTE MONTADO Y FUNCIONANDO. SE INCLUYE EN MEDICIÓN KIT DE CONTROL DE CO2							
	SALA DE VENTAS		1				1,00		
								1,00	
							1,00	6.250,00	6.250,00
TOTAL SUBAPARTADO 07010201 MAQUINARIA VENTILACION.....									6.250,00

SUBAPARTADO 07010202 CONDUCTOS

07010202.01	ml	TUBERIA FLEX. ALUM. ø125 mm							
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SUPERFLEXIBLE DE ALUMINIO DE Ø125MM , INSTALADOS PARA CANALIZAR LA SALIDA DE LAS BOCAS DE EXTRACCIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.							
	CONEXION BOCAS EXTRACCION ASEOS		3	2,00			6,00		
	CONEXION REJILLAS							6,00	
							6,00	39,50	237,00
07010202.02	ml	CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA D=160 mm							
		CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DE CHAPA DE 160 MM DE DIÁMETRO, SEGÚN UNE 100-102-88, CON PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, PIEZAS DE TRANSFORMACIÓN, Y SOPORTES. INCLUYENDO SUMINISTRO Y MONTAJE.							
	OFICINA/VEST./ALMACEN		16				16,00		
	ASEOS		18,25				18,25		
			10,25				10,25		
	OBRADOR		10,25				10,25		
	ALMACÉN								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
		14,75				14,75			
							69,50		
							69,50	43,90	3.051,05
07010202.03	ml CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA D=250 mm								
	CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DE CHAPA DE 250 MM DE DIÁMETRO, SEGÚN UNE 100-102-88, CON PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, PIEZAS DE TRANSFORMACIÓN, Y SOPORTES. INCLUYENDO SUMINISTRO Y MONTAJE.								
	OBRADOR	18,25				18,25			
	ALMACÉN	18,25				18,25			
							36,50		
							36,50	46,96	1.714,04
07010202.05	m² CONDUCTO CLIMAVAR NETO								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO DE FIBRA DE VIDRIO TIPO CLIMAVAR NETO PRO DE 25 MM. DE ESPESOR, SELLADOS CON CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE CORTE, EJECUCIÓN, CODOS, DERIVACIONES, Y SUSPENSIÓN CON VARILLA ROSCADA DE 8 MM DIÁMETRO Y PUENTES DE PERFILES METÁLICOS CONFORMADOS EN FRÍO. INCLUIDOS ELEMENTOS ELÁSTICOS PARA CONEXIÓN ENTRE ACONDICIONADOR Y CONDUCTOS, EMBOCADURA A DIFUSORES Y REJILLAS. TOTALMENTE INSTALADO SEGÚN NORMATIVA.								
	UNIDADES EXTERIOR CLIMA	2	4,00	1,50		12,00			
	RECUPERADOR	1	2,00	1,60		3,20			
		1	10,10	1,60		16,16			
		1	4,50	1,00		4,50			
		1	3,62	0,80		2,90			
	CONDUCTOS DE EXTRACCION AUTONOMOS								
	MUEBLES NEGATIVOS	1	14,35	1,20		17,22			
		1	14,60	1,60		23,36			
	MUEBLES POSITIVOS	1	14,60	1,60		23,36			
							102,70		
							102,70	43,50	4.467,45
TOTAL SUBPARTADO 07010202 CONDUCTOS									9.469,54

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES Nº 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
SUBAPARTADO 07010203 ELEMENTOS DE DIFUSION									
07010203.01	ud BOCA EXTRACCIÓN 150 mm								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOCA DE PVC LISA BLANCA PARA ASPIRACIÓN, CON CUELLO DE MONTAJE INCLUIDO. DE DIÁMETRO 150 MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.								
	ASEO PUBLICO								
	ASEOS VESTUARIOS	2				2,00			
							2,00		
							2,00	69,90	139,80
07010203.03	ud REJILLA EXTRACCIÓN 325x225 mm								
	REJILLA DE EXTRACCIÓN PARA EXTRACCIÓN DE DIMENSIONES 325X225 MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y CONECTADA AL CONDUCTO CORRESPONDIENTE.								
	ALMACEN	1				1,00			
	IMPULSION RECUPERADOR	6				6,00			
	EXTRACCION RECUPERADOR								
	MUEBLES AUTÓNOMOS	7				7,00			
	OFICINA	1				1,00			
							15,00		
							15,00	69,50	1.042,50
07010203.04	ud REJILLA EXTRACCIÓN 600x600 mm								
	REJILLA PARA TOMA/EXPULSIÓN DE AIRE, DE DIMENSIONES 600X600 MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y CONECTADA AL CONDUCTO CORRESPONDIENTE.								
	OBRADOR	1				1,00			
	EXTRACCION RECUPERADOR	1				1,00			
							2,00		
							2,00	89,50	179,00
07010203.05	m² REJILLA INTEMPERIE								
	REJILLA EXTERIOR DE DIMENSIONES SEGÚN DOCUMENTACION GRAFICA, CON MALLA ANTIPAJAROS. LACADA EN COLOR A DEFINIR POR LA D.F. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, Y ACCESORIOS DE MONTAJE INCLUIDOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE REJILLA REALMENTE INSTALADA.								
	EXTRACCION								
	OBRADOR/VESTUARIOS/ALMACEN								
	IMPULSION UNID. EXTERIOR	8	1,00	0,40		3,20			
							3,20		
							3,20	325,00	1.040,00
TOTAL SUBAPARTADO 07010203 ELEMENTOS DE DIFUSION									2.401,30

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUBAPARTADO 07010204 VARIOS

07010204.01	ud	SONDA DE TEMPERATURA							
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SONDA DE TEMPERATURA, TOTALMENTE CABLEADO Y CONEXIONADO CON VENTILADOR, MONTADO Y FUNCIONANDO.							
		VENTILADOR OBRADOR	1				1,00		
		MUEBLES AUTÓNOMOS	2				2,00		
							3,00		
							3,00	325,00	975,00
		TOTAL SUBAPARTADO 07010204 VARIOS.....							975,00
		TOTAL APARTADO 070102 VENTILACION - EXTRACCION.....							19.095,84
		TOTAL SUBCAPÍTULO 0701 VENTILACION Y CLIMATIZACION							20.685,84

SUBCAPÍTULO 07010PC OPCIONALES VENTILACIÓN Y CLIMATIZACION

APARTADO 0701010PC OPCIONALES CLIMATIZACION

0701010PC.03	ud	UNIDAD EXTERIOR AIRE ACONDICIONADO 8 kW							
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EXTERIOR SERIE INVERTER, BOMBA DE CALOR DE 8 KW DE POTENCIA FRIGORIFICA MAX. Y DE 8.2 KW DE POTENCIA CALORIFICA MAX.							
		INCLUSO ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTACIÓN IMPRIMADA Y PINTADA, ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS, CARGA DE REFRIGERANTE, LÍNEAS FRIGORÍFICAS Y JUNTAS DE DERIVACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA CON UNIDADES INTERIORES Y MANDO A DISTANCIA EN OFICINA.							
		TOTALMENTE MONTADA Y FUNCIONANDO, CONECTADA A RED DE SANEAMIENTO PARA LOS CONDENSADOS.							
		LOCAL	2				2,00		
							2,00		
							2,00	4.590,00	9.180,00
0701010PC.04	ud	CASSETTE EMPOTRABLE 4 VIAS 4 kW							
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE 4 VÍAS, DE POTENCIA NOMINAL CALORÍFICA/FRIGORÍFICA 8 / 10 KW.							
		SE INCLUYE EN MEDICIÓN:							
		-UNIDAD CONTROL, INCLUYE PROGRAMACIÓN, MENÚS Y MULTILENGUAJE. PANTALLA. FUNCIONES DE AHORRO DE ENERGÍA. COLOCADO EN OFICINA							
		-ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN ANTIVIBRATORIOS, PANEL, CARGA DE REFRIGERANTE, LÍNEAS FRIGORÍFICAS Y JUNTAS DE DERIVACIÓN, CONEXIONES ELÉCTRICAS, TOTALMENTE MONTADOS Y FUNCIONANDO.							
		-BOMBA DE CONDENSADOS, CON CONEXIÓN A LA RED DE SANEAMIENTO.							
		-TALADROS EN MURO, PASAMUROS, SOPORTES, ANCLAJES							
		TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA, FUNCIONANDO.							
			4				4,00		
							4,00		
							4,00	2.560,00	10.240,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
070101OPC.20	u PREINSTALACIÓN PARA EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN TIPO SPLIT								
	PREINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO SPLIT, FORMADO POR TUBERÍAS DE COBRE DESHIDRATADO CON REVESTIMIENTO AISLANTE PARA UNIR MAQUINA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, CABLEADO ELÉCTRICO, TUBERÍAS DE DESAGÜES, INCLUSO APERTURA DE REGOLAS, PASOS DE FORJADOS, RECUBRIMIENTO DE PARAMENTOS, CAJAS DE CONEXIÓN, CAJA DE PREINSTALACIÓN, TAPADO DE REGOLAS, ETC. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. HASTA 10 M DE LONGITUD ENTRE LA UNIDAD INTERIOR Y LA EXTERIOR.								
	OFICINA	1				1,00			
							1,00		
							1,00	375,00	375,00
070101OCP.21	u PREINSTALACIÓN PARA EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN TIPO MULTISPLIT								
	PREINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MULTI TIPO SPLIT (O CASSETTES) PARA DOS UNIDADES, FORMADO POR TUBERÍAS DE COBRE DESHIDRATADO CON REVESTIMIENTO AISLANTE PARA UNIR MAQUINA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, CABLEADO ELÉCTRICO, TUBERÍAS DE DESAGÜES, INCLUSO APERTURA DE REGOLAS, PASOS DE FORJADOS, RECUBRIMIENTO DE PARAMENTOS, CAJAS DE CONEXIÓN, CAJA DE PREINSTALACIÓN, TAPADO DE REGOLAS, ETC. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. HASTA 15 M DE LONGITUD ENTRE LA UNIDAD INTERIOR Y LA EXTERIOR.								
	AMPLIACIÓN EN SALA DE VENTAS	2				2,00			
							2,00		
							2,00	375,00	750,00
TOTAL APARTADO 070101OPC OPCIONALES CLIMATIZACION									20.545,00
APARTADO 070102OPC OPCIONALES VENTILACION - EXTRACCION									
SUBAPARTADO 07010201OPC MAQUINARIA VENTILACION									
07010201OPC.0	ud RECUPERADOR LUYMAR UR-1800								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUPERADOR DE CALOR, CON RECUPERACIÓN SEGÚN NORMA 2018, MARCA LUYMAR, MOD. UR-1800-EC, SUSPENDIDO DEL FALSO TECHO MEDIANTE SILENT-BLOCKS, BARILLA ROSCADA Y PERFILERÍA METÁLICA, EMBOQUES ELÁSTICOS CON CONDUCTOS, CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONEXIONES DE MANDO EN OFICINA, TOTALMENTE MONTADO Y FUNCIONANDO. SE INCLUYE EN MEDICIÓN KIT DE CONTROL DE CO2								
	PUNTO CALIENTE	1				1,00			
	ALMACEN	1				1,00			
	EXTRACCIÓN DE AUTÓNOMOS	2				2,00			
							4,00		
							4,00	875,00	3.500,00
07010201OPC.0	ud RECUPERADOR LUYMAR UR-1800								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUPERADOR DE CALOR, CON RECUPERACIÓN SEGÚN NORMA 2018, MARCA LUYMAR, MOD. UR-1800-EC, SUSPENDIDO DEL FALSO TECHO MEDIANTE SILENT-BLOCKS, BARILLA ROSCADA Y PERFILERÍA METÁLICA, EMBOQUES ELÁSTICOS CON CONDUCTOS, CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONEXIONES DE MANDO EN OFICINA, TOTALMENTE MONTADO Y FUNCIONANDO. SE INCLUYE EN MEDICIÓN KIT DE CONTROL DE CO2								
							4,00	875,00	3.500,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TOTAL SUBAPARTADO 07010201OPC MAQUINARIA VENTILACION	7.000,00
---	-----------------

SUBAPARTADO 07010204OPC VARIOS

07010204OPC.0	ud	COMPUERTA CONTAFUEGOS 60x60 cm RI 120							
COMPUERTA CORTAFUEGOS DE 60X60 CM, BASCULANTE, CON DISPARO AUTOMÁTICO PARA EL CIERRE DE SECCIONES DE INCENDIO POR FUSIBLE TÉRMICO TARADO A 72°C, RESISTENCIA AL FUEGO EI 120 SEGÚN UNE-EN 1366-2, DE 600 MM DE DIÁMETRO, DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, PARA EL CIERRE AUTOMÁTICO DE SECCIONES DE INCENDIO EN INSTALACIONES DE VENTILACIÓN. INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.									
		Paso de conductos al local contiguo	2				2,00		
								2,00	
							2,00	635,00	1.270,00

07010204OPC.0	ud	COMPUERTA CONTAFUEGOS 60x60 cm RI 120							
COMPUERTA CORTAFUEGOS DE 60X60 CM, BASCULANTE, CON DISPARO AUTOMÁTICO PARA EL CIERRE DE SECCIONES DE INCENDIO POR FUSIBLE TÉRMICO TARADO A 72°C, RESISTENCIA AL FUEGO EI 120 SEGÚN UNE-EN 1366-2, DE 600 MM DE DIÁMETRO, DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, PARA EL CIERRE AUTOMÁTICO DE SECCIONES DE INCENDIO EN INSTALACIONES DE VENTILACIÓN. INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.									
							2,00	635,00	1.270,00

TOTAL SUBAPARTADO 07010204OPC VARIOS.....	2.540,00
--	-----------------

TOTAL APARTADO 070102OPC OPCIONALES VENTILACION - EXTRACCION	9.540,00
---	-----------------

TOTAL SUBCAPÍTULO 0701OPC OPCIONALES VENTILACION Y CLIMATIZACION	30.085,00
---	------------------

SUBCAPÍTULO 0702 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

0702.01	ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.							
EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA, DE EFICACIA 21A/113B, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE, CERTIFICADO AENOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.									
		SALA DE VENTAS	3				3,00		
		ALMACÉN	1				1,00		
								4,00	
							4,00	71,25	285,00
0702.02	ud	EXTINTOR DE CO2							
EXTINTOR DE CO2, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE, CERTIFICADO AENOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.									
		OBRADOR	1				1,00		
		LOCAL TECNICO	1				1,00		
								2,00	
							2,00	125,00	250,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
0702.03	ud SEÑALÍTICA EXTINTOR Y PASILLOS								
	SEÑALÍTICA COLOCADA COLGADA O ADHERIDA EN PAREDES PARA DEMARCA- CIÓN DE MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, RECORRIDOS DE EVA- CUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA. MEDIDAS LAS PLACAS COLOCADAS.								
	EVACUACION	11				11,00			
	EXTINTORES	6				6,00			
							17,00		
							17,00	12,50	212,50
	TOTAL SUBCAPÍTULO 0702 PROTECCION CONTRA INCENDIOS								747,50
	SUBCAPÍTULO 0705 ELECTRICIDAD								
	APARTADO 070501 ILUMINACION								
070501.01A	ud SUM. LUMINARIA LINEAL SV+CARRIL 1500 mm								
	SUMINISTRO DE LUMINARIA LINEAL EN SALA DE VENTAS DE 1500 MM Y CARRIL ELECTRIFICADO DE 5 HILOS. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE TAPAS FINA- LES Y SUSPENSIONES CON CABLE DE ACERO,PARTE PROPORCIONAL DE CON- DUCTOR DE COBRE RZ1-K 0.6/1 KV 3X2,5MM² DESDE LA MANGUERA SOBRE LA BANDEJA HASTA LA LUMINARIA, CLEMAS, TUBO PVC Y CAJAS DE DERIVACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO DE ACCESORIOS .TANTAS UNIDADES SEAN NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y SUJECIÓN, SEGÚN INTERDISTANCIAS DE FABRICANTE. MATERIAL SUMINISTRADO POR LA EMPRESA ACORDADA POR LA PROPIEDAD.								
	SALA DE VENTAS	7				7,00			
		9				9,00			
		6	5,00			30,00			
		8				8,00			
							54,00		
							54,00	45,98	2.482,92
070501.01B	ud INST. LUMINARIA LINEAL SV+CARRIL 1500 mm								
	INSTALACION DE LUMINARIA LINEAL EN SALA DE VENTAS DE 1500 MM Y CARRIL ELECTRIFICADO DE 5 HILOS. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE TAPAS FINA- LES Y SUSPENSIONES CON CABLE DE ACERO,PARTE PROPORCIONAL DE CON- DUCTOR DE COBRE RZ1-K 0.6/1 KV 3X2,5MM² DESDE LA MANGUERA SOBRE LA BANDEJA HASTA LA LUMINARIA, CLEMAS, TUBO PVC Y CAJAS DE DERIVACIÓN. INCLUYE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS.TANTAS UNIDADES SEAN NECESA- RIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y SUJECIÓN, SEGÚN INTERDISTANCIAS DE FABRICANTE. TOTALMENTE CONEXIONADO, COMPROBADO Y NIVELADO.								
	SALA VENTAS	54				54,00			
							54,00		
							54,00	25,90	1.398,60

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
070501.02A	ud SUM. LUMINARIA LED ESTANCA SUMINISTRO DE LUMINARIA ESTANCA EN LOCALES DE ACCESO RESTRINGIDO, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN A LÍNEA GENERAL MEDIANTE CABLE 2(1X2,5)+T BAJO TUBO RÍGIDO EN INSTALACIÓN VISTA Y CORRUGADO EN INSTALACIÓN EMPOTRADA. INCLUYE SUMINISTRO DE ACCESORIOS .TANTAS UNIDADES SEAN NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y SUJECIÓN, SEGÚN INTERDISTANCIAS DE FABRICANTE. MATERIAL SUMINISTRADO POR LA EMPRESA ACORDADA POR LA PROPIEDAD.								
	ALMACÉN, OBRABDOR, CAMARA	9				9,00			
							9,00		
							9,00	42,60	383,40
070501.02B	ud INST. LUMINARIA LED ESTANCA INSTALACION DE LUMINARIA ESTANCA EN LOCALES DE ACCESO RESTRINGIDO, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN A LÍNEA GENERAL MEDIANTE CABLE 2(1X2,5)+T BAJO TUBO RÍGIDO EN INSTALACIÓN VISTA Y CORRUGADO EN INSTALACIÓN EMPOTRADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS .TANTAS UNIDADES SEAN NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y SUJECIÓN, SEGÚN INTERDISTANCIAS DE FABRICANTE. TOTALMENTE CONEXIONADO, COMPROBADO Y NIVELADO.								
	ALMACEN, OBRADOR,CAMARA	9				9,00			
							9,00		
							9,00	25,90	233,10
070501.03A	ud SUM. LUMINARIA LED 60x60 SUMINISTRO DE LUMINARIA LED 60X60, INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE CONDUCTOR DE COBRE RZ1-K 0.6/1 KV 3X2,5MM² DESDE LA MANGUERA SOBRE LA BANDEJA HASTA LA LUMINARIA, CLEMAS, TUBO PVC Y CAJAS DE DERIVACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO DE ACCESORIOS .TANTAS UNIDADES SEAN NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y SUJECIÓN, MATERIAL SUMINISTRADO POR LA EMPRESA ACORDADA POR LA PROPIEDAD.								
	OFICINA	2				2,00			
							2,00		
							2,00	39,50	79,00
070501.03B	ud INST. LUMINARIA LED 60x60 INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 60X60, INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE CONDUCTOR DE COBRE RZ1-K 0.6/1 KV 3X2,5MM² DESDE LA MANGUERA SOBRE LA BANDEJA HASTA LA LUMINARIA, CLEMAS, TUBO PVC Y CAJAS DE DERIVACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS .TANTAS UNIDADES SEAN NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y SUJECIÓN, TOTALMENTE CONEXIONADO, COMPROBADO Y NIVELADO.								
	OFICIN A	2				2,00			
							2,00		
							2,00	25,90	51,80

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
070501.04A	ud SUM. FOCO/PROYECTOR EN CARRIL								
	SUMINISTRO DE PROYECTOR Y CARRIL DE 5 HILOS , INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE TAPAS FINALES, CODOS A 90º, Y SUSPENSIONES CON CABLE DE ACERO Y PARTE PROPORCIONAL DE CONDUCTOR DE COBRE RZ1-K 0.6/1 KV 3X2,5MM² DESDE LA MANGUERA SOBRE LA BANDEJA HASTA LA LUMINARIA, CLEMAS, TUBO PVC Y CAJAS DE DERIVACIÓN.								
	MATERIAL SUMINISTRADO POR LA EMPRESA ACORDADA POR LA PROPIEDAD.								
	FRUTA	5							
							5,00		
	PAN/BOLLERIA	4							
							4,00		
								9,00	
							9,00	41,50	373,50
070501.04B	ud INST. FOCO/PROYECTOR EN CARRIL								
	INSTALACIÓN DE PROYECTOR Y CARRIL DE 5 HILOS , INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE TAPAS FINALES, CODOS A 90º, Y SUSPENSIONES CON CABLE DE ACERO Y PARTE PROPORCIONAL DE CONDUCTOR DE COBRE RZ1-K 0.6/1 KV 3X2,5MM² DESDE LA MANGUERA SOBRE LA BANDEJA HASTA LA LUMINARIA, CLEMAS, TUBO PVC Y CAJAS DE DERIVACIÓN. INSTALADO Y TERMINADO, INCLUYENDO REPLANTEO, AGUJEROS, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. TOTALMENTE CONEXIONADO, COMPROBADO Y NIVELADO.								
	FRUTA	5							
							5,00		
	PAN/BOLL	4							
							4,00		
								9,00	
							9,00	21,90	197,10
070501.05A	ud SUM. PROYECTOR DOWNLIGHT								
	SUMINISTRO DE DOWNLIGHT EMPOTRABLE EN FALSO TECHO, INCLUSO LÁMPARA Y CONEXIÓN A LÍNEA GENERAL MEDIANTE CABLE 2(1X2,5)+T BAJO TUBO RÍGIDO EN INSTALACIÓN VISTA Y CORRUGADO EN INSTALACIÓN EMPOTRADA. MATERIAL SUMINISTRADO POR LA EMPRESA ACORDADA POR LA PROPIEDAD.								
	ASEOS	5							
							5,00		
								5,00	
							5,00	29,60	148,00
070501.05B	ud INST. DOWNLIGHT								
	INSTALACIÓN DE DOWNLIGHT EMPOTRABLE EN FALSO TECHO, INCLUSO LÁMPARA Y CONEXIÓN A LÍNEA GENERAL MEDIANTE CABLE 2(1X2,5)+T BAJO TUBO RÍGIDO EN INSTALACIÓN VISTA Y CORRUGADO EN INSTALACIÓN EMPOTRADA. TOTALMENTE MONTADA Y FUNCIONANDO. MATERIAL SUMINISTRADO POR LA PROPIEDAD.								
	ASEO/OBRADOR	5							
							5,00		
								5,00	
							5,00	21,80	109,00
070501.06B	ud SUM. LUMINARIA DE EMERGENCIAS 110 LUMENES								
	EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA, DE 240 LÚMENES, CON LÁMPARA FLUORESCENTE, IP65, PARA TENSIÓN 220 V, UNA HORA DE AUTONOMÍA, INCLUSO ACCESORIOS, FIJACIÓN Y CONEXION; INSTALADO SEGÚN CTE, RIPCI Y REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.								
	LOCAL	23							
							23,00		

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
							23,00		
							23,00	55,90	1.285,70
070501.06A	ud INST. LUMINARIA DE EMERGENCIAS 110 LUMENES								
	INSTALACIÓN DE EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA, DE 240 LÚMENES, CON LÁMPARA FLUORESCENTE, IP65, PARA TENSIÓN 220 V, UNA HORA DE AUTONOMÍA, INCLUSO ACCESORIOS, FIJACIÓN Y CONEXION; INSTALADO SEGÚN CTE, RIPCI Y REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.								
	LOCAL	23				23,00			
							23,00		
							23,00	21,90	503,70
TOTAL APARTADO 070501 ILUMINACION.....									7.245,82
APARTADO 070502 FUERZA									
070502.01	ud INSTALACION DE ALUMBRADO Y CUADRO OBRA								
	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, CUADRO DE OBRA Y CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO ELECTRICO PARA LA OBRA.								
	LOCAL	1				1,00			
							1,00		
							1,00	650,00	650,00
070502.02	ml DERIVACION INDIVIDUAL A CGBT								
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DE AISLAMIENTO TIPO RZ1-K-0,6/1KV DE SECCION SEGUN ESQUEMA UNIFILAR. INSTALACION BAJO TUBO DE PVC, DE CARACTERISTICAS Y DIAMETRO ADECUADO SEGUN REBT, INCLUYENDO ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y MARCADO SISTEMA UNEX. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. LA MEDICIÓN INCLUYE LOS 4 CONDUCTORES QUE FORMAN EL CIRCUITO TRIFÁSICO MAS EL CONDUCTOR DE TIERRA.								
	DESDE CONTADOR	40				40,00			
							40,00		
							40,00	45,90	1.836,00
070502.03	ud CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION								
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN, CONTENIENDO TODO EL APARELLAJE DESCRITO EN DOCUMENTACION GRAFICA, DEBIDAMENTE CONEXIONADO, INCLUSO RELOJ DE CONTROL DE LOS EQUIPOS DE CLIMA Y VENTILACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.								
	LOCAL	1				1,00			
							1,00		
							1,00	4.690,00	4.690,00
070502.04	ud BATERÍA DE CONDENSADORES INSTALACIÓN HASTA 25 KVAR								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE CONDENSADORES DE HASTA 25 KVAR, TOTALMENTE INSTALADA Y CONEXIONADA.								
	CGBT	1				1,00			
							1,00		
							1,00	1.598,00	1.598,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
070502.05	ud CUADRO DE ENCENDIDOS								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE ENCENDIDOS PARA CENTRALIZACIÓN DE MANDO DE ALUMBRADO EN EJECUCIÓN DE SUPERFICIE, MARCA NIESSEN PARA SERIE ZENIT O SIMILAR, FORMADO POR ZÓCALO CON BASTIDOR METÁLICO, TAPA OPACA, PLACA EMBELLECEDORA, Y MECANISMOS, EN NÚMERO SEGÚN CTOS. DE ALUMBRADO DE SALA DE VENTAS, SALVO AQUELLOS GOBERNADOS CON DETECTOR DE PRESENCIA O INTERRUPTOR. TOTALMENTE MONTADO, ROTULADO, INCLUYE ENVOLVENTE, MECANISMOS, LÍNEAS HASTA CGBT Y CONEXIONES.								
	LOCAL	1					1,00		
								1,00	
							1,00	1.529,00	1.529,00
070502.06	ud ENCENDIDO LLAVE ENTRADA TIENDA								
	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE LLAVÍN PARA ENCENDIDO DE ALUMBRADO DE CORTESÍA, CON P.P. DE TUBO DE PVC DE DIAMETRO ADECUADO Y CABLE DE CONEXIÓN DE ENCENDIDO DESDE LLAVÍN HASTA CUADRO. INSTALADO Y CONEXIONADO.								
	ALUMBRADO CORTESIA	1					1,00		
								1,00	
							1,00	95,60	95,60
070502.07	ml CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 2(1X1,5)+T								
	DISTRIBUCIÓN EN CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 0,6/1KV, DE 2(1X1,5)+T DE SECCIÓN, INCLUSO TERMINALES. QUEDA INCLUIDA LA MEDICIÓN DE CABLE PARA TOMA DE TIERRA. COLOCADO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.								
	E-1	1	50,00				50,00		
	E-2	1	45,00				45,00		
	E-3	1	30,00				30,00		
	*	1	35,00				35,00		
								160,00	
							160,00	2,99	478,40
070502.08	ml CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 2(1X2,5)+T								
	DISTRIBUCIÓN EN CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 0,6/1KV, DE 2(1X2,5)+T DE SECCIÓN, INCLUSO TERMINALES. QUEDA INCLUIDA LA MEDICIÓN DE CABLE PARA TOMA DE TIERRA. COLOCADO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.								
	ALUM ROTULOS	1	35,00				35,00		
	ALUM FOCOS SALA VENTAS	1	25,00				25,00		
	ALUM CUARTOS HUMEDOS	1	25,00				25,00		
	ALUM CUARTOS SECOS	1	15,00				15,00		
	TC CAJAS RED	1	55,00				55,00		
	TC OFICINA RED	1	15,00				15,00		

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
	TC ALMACEN/OBRADOR	1	10,00			10,00			
	TC SALA VENTAS	1	45,00			45,00			
	PUERTA ACCESO	1	50,00			50,00			
	EXTRACTORES	4	15,00			60,00			
	TERMO	1	15,00			15,00			
	NEVERAS PROVEEDOR	1	15,00			15,00			
	TC CAJAS SAI	1	55,00			55,00			
	RACK SAI	1	15,00			15,00			
	TC OFICINA SAI	1	15,00			15,00			
	ALIMENTACION SAI	1	15,00			15,00			
	RECUPERADOR	1	20,00			20,00			
	UNIDAD EXTERIOR	1	10,00			10,00			
	*	1	35,00			35,00			
							530,00		
							530,00	3,15	1.669,50
070502.09	mI CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 2(1X4)+T DISTRIBUCIÓN EN CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 0,6/1KV, DE 2(1X4)+T DE SECCIÓN, INCLUSO TERMINALES. QUEDA INCLUIDA LA MEDICIÓN DE CABLE PARA TOMA DE TIERRA. COLOCADO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.								
	CORTINA AIRE	1	35,00			35,00			
							35,00		
							35,00	4,56	159,90
070502.10	mI CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 4(1X2,5)+T DISTRIBUCIÓN EN CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 0,6/1KV, DE 4(1X2,5)+T DE SECCIÓN, INCLUSO TERMINALES. QUEDA INCLUIDA LA MEDICIÓN DE CABLE PARA TOMA DE TIERRA. COLOCADO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.								
	PERSIANA ACCESO	1	50,00			50,00			
	ALUMBRADOS SALA VENTAS	3	25,00			75,00			
							125,00		
							125,00	2,99	373,75
070502.11	mI CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 4(1X6)+T DISTRIBUCIÓN EN CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 0,6/1KV, DE 4(1X6)+T DE SECCIÓN, INCLUSO TERMINALES. QUEDA INCLUIDA LA MEDICIÓN DE CABLE PARA TOMA DE TIERRA. COLOCADO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.								
	HORNOS	2	10,00			20,00			
							20,00		

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
070502.12	ml CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 4(1X10)+T DISTRIBUCIÓN EN CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K (AS) 0,6/1KV, DE 4(1X10)+T DE SECCIÓN, INCLUSO TERMINALES. QUEDA INCLUIDA LA MEDICIÓN DE CABLE PARA TOMA DE TIERRA. COLOCADO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.						20,00	9,85	197,00
	BATERIA CONDENSADORES	1	2,00			2,00			
	UD EXTERIOR CLIMA	1	25,00			25,00			
							27,00		
							27,00	11,26	304,02
070502.13	ud TOMA DE CORRIENTE MONOFASICO 16 A TOMA DE CORRIENTE MONOFÁSICA SCHUKO 16 A+T, EN CUALQUIER TIPO DE INSTALACIÓN, PARA CORRIENTE DE RED O DE SAI , INCLUSO MECANISMOS, P.P. DE CONDUCTOR Y TUBO DE PVC HASTA LINEA PRINCIPAL Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA								
	ALMACEN	1				1,00			
	OBRADOR	2				2,00			
	SALA DE VENTAS	3				3,00			
	MOSQUITEROS	2				2,00			
	TERMO	1				1,00			
	OFICINA	2				2,00			
							11,00		
							11,00	41,50	456,50
070502.14	ud BASE DE ENCHUFE MULTIPLE RED BASE DE ENCHUFE MULTIPLE EN COLOR BLANCO, CONSISTENTE EN UN PUNTO DE FUERZA QUE CONECTA 4 TOMAS DE CORRIENTE MONOFÁSICAS 16A+T, ALOJADAS EN CANAL DE PVC DE 1 M DE LONGITUD O CUADRADA, CAJA DE REGISTRO CON BORNAS(SEGÚN CASOS) Y ACOMETIDA EN CABLE SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, BAJO TUBO DE PVC RÍGIDO EN INSTALACIÓN VISTA Y CORRUGADO EN EMPOTRADA, INCLUSO MECANISMOS, P.P. DE CONDUCTOR Y TUBO DE PVC HASTA LINEA PRINCIPAL. MEDIDA LA UNIDAD COMO CADA BASE MULTIPLE REALMENTE INSTALADA.								
	CAJAS RED	2				2,00			
	OFICINA RED	3				3,00			
	NEVERAS PROVEEDOR	1				1,00			
							6,00		
							6,00	43,50	261,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
070502.15	ud BASE DE ENCHUFE MULTIPLE SAI								
	BASE DE ENCHUFE MULTIPLE EN COLOR ROJO, CONSISTENTE EN UN PUNTO DE FUERZA QUE CONECTA 4 TOMAS DE CORRIENTE MONOFÁSICAS 16A+T, ALOJADAS EN CANAL DE PVC DE 1 M DE LONGITUD O CUADRADA, CAJA DE REGISTRO CON BORNAS(SEGÚN CASOS) Y ACOMETIDA EN CABLE SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, BAJO TUBO DE PVC RÍGIDO EN INSTALACIÓN VISTA Y CORRUGADO EN EMPOTRADA, INCLUSO MECANISMOS, P.P. DE CONDUCTOR Y TUBO DE PVC HASTA LINEA PRINCIPAL. MEDIDA LA UNIDAD COMO CADA BASE MULTIPLE REALMENTE INSTALADA.								
	CAJAS SAI	2							
							2,00		
	OFICINA SAI	4							
							4,00		
								6,00	
								6,00	54,90
									329,40
070502.16	ud TOMA DE CORRIENTE TRIFÁSICA ZETAC								
	TOMA DE CORRIENTE TRIFÁSICA DE 16/32A MODELO ZETAC, EN CUALQUIER TIPO DE INSTALACIÓN, INCLUSO MECANISMOS, P.P. DE CONDUCTOR HASTA LINEA Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD REALMENTE EJECUTADA								
	HORNOS	2							
							2,00		
								2,00	
								2,00	45,60
									91,20
070502.17	ud PUNTO DE LUZ INTERRUPTOR								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE PUNTO DE LUZ EN ASEOS, OBRADORES, CÁMARAS, ETC., CON INTERRUPTOR O PULSADOR, PARA HASTA TRES LUMINARIAS INDEPENDIENTES, TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN CON CABLE RZ1-K 0,6/1 KV 2(1X2.5)+T BAJO TUBO RÍGIDO EN INSTALACIÓN VISTA Y TUBO CORRUGADO EN EMPOTRADA. INCLUYE MECANISMO, CAJAS, TUBOS, CABLEADO Y CONEXIONES.								
	ASEOS PUBLICOS	2							
							2,00		
	ASEOS/VESTUARIOS	3							
							3,00		
	OFICINA	1							
							1,00		
	CAMARAS	2							
							2,00		
	OBRADOR	1							
							1,00		
	ALMACEN	2							
							2,00		
	SALA TECNICA	1							
							1,00		
	UNIDAD EXTERIOR								
	RECUPERADOR AAC							12,00	
								12,00	41,50
									498,00
070502.18	ud PUNTO DE FUERZA								
	PUNTO DE FUERZA CONSISTENTE EN CAJA DE REGISTRO CON BORNAS(SEGÚN CASOS) Y ACOMETIDA EN CABLE SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN CON CABLE RZ1-K 0,6/1 KV 2(1X2.5)+T BAJO TUBO RÍGIDO EN INSTALACIÓN VISTA Y TUBO CORRUGADO EN EMPOTRADA. INCLUYE MECANISMO, CAJAS, TUBOS, CABLEADO Y CONEXIONES.								

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES Nº 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
	UNIDAD EXTERIOR	1				1,00			
	ROTULO	1				1,00			
	PUERTA AUTOMATICA	1				1,00			
	PERSIANA	1				1,00			
	CORTINA AIRE	1				1,00			
	RECUPERADOR	1				1,00			
	VENTILADOR	3				3,00			
							9,00		
							9,00	41,50	373,50
070502.19	ud KIT DE BAÑO KB-10F OPTIMUS								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO DE MECANISMOS DE LLAMADA Y SEÑALIZACIÓN PARA EQUIPAR LOS ASEOS Y CABINAS DE VESTUARIOS ACCESIBLES CON EL SISTEMA ESPECIFICADO EN EL CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN (DB SUA - SUA3).								
	MARCA: OPTIMUS. EL KIT KB-10F INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS Y ASEGURA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA, FACILITANDO LA INSTALACIÓN RÁPIDA DEL SISTEMA EN CUALQUIER RECINTO DE USO PÚBLICO. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y FUNCIONANDO.								
		1				1,00			
							1,00		
							1,00	475,00	475,00
070502.20	ud LEGALIZACION INSTALACIÓN ELÉCTRICA								
	TRAMITACIÓN DE PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TASAS DE OCA, BOLETÍN Y PRESENTACIÓN EN LOS ORGANISMOS SOLICITANTES. (LA INGENIERIA ENTREGARÁ PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE LA INSTALACION ELÉCTRICA)								
	LOCAL	1				1,00			
							1,00		
							1,00	1.250,00	1.250,00
070502.21	ud CONEXION SAI Y BY PASS								
	CONEXION DEL SAI PROPORCIONADO POR LA PROPIEDAD Y REALIZACION DE BY PASS EN CGBT, PARA PERMITIR LA CONEXION/DESCONEXION DEL SAI.								
	LOCAL	1				1,00			
							1,00		
							1,00	125,00	125,00
TOTAL APARTADO 070502 FUERZA.....									17.440,47

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

APARTADO 070503 CANALIZACIONES

070503.01	ml	CANAleta UNEX 110X60 MM							
		CANAleta UNEX 110X60 MM CON TAPA Y REMATES FINALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.							
		OBRADOR	1	3,50			3,50		
			1	1,90			1,90		
			1		1,50		1,50		
							6,90		
							6,90	25,90	178,71
070503.02	ml	BANDEJA METALICA 300X60							
		BANDEJA METÁLICA 300X60 CON SUS CORRESPONDIENTES SOPORTES, UNIONES Y TAPA EN PARAMENTOS VERTICALES O VISTOS Y ENREJILLADA EN FALSO TECHO Y ALMACÉN, PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA							
		SALIDA CGBT	4				4,00		
							4,00		
							4,00	25,60	102,40
070503.03	ml	BANDEJA METALICA 200X60							
		BANDEJA METÁLICA 200X60 CON SUS CORRESPONDIENTES SOPORTES, UNIONES Y TAPA EN PARAMENTOS VERTICALES O VISTOS Y ENREJILLADA EN FALSO TECHO Y ALMACÉN, PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA							
		CENTRAL	1	17,00			17,00		
							17,00		
							17,00	32,90	559,30
070503.04	ml	BANDEJA METALICA 100X60							
		BANDEJA METÁLICA 100X60 CON SUS CORRESPONDIENTES SOPORTES, UNIONES Y TAPA EN PARAMENTOS VERTICALES O VISTOS Y ENREJILLADA EN FALSO TECHO Y ALMACÉN, PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA							
		LOCAL RED	2	18,00			36,00		
			2	15,00			30,00		
		LOCAL DATOS	25				25,00		
							91,00		
							91,00	28,60	2.602,60
070503.05	ml	CANALIZACION PARA DATOS							
		CANALIZACION PARA LA INSTALACIÓN DE DATOS MEDIANTE TUBO FORROPLAST M25. SOLAMENTE SE INSTALARA EL TUBO, EL CABLEADO Y LAS CONEXIONES POSTERIORES SERAN REALIZADAS POR LA PROPIEDAD.							
		CAJA 1	25				25,00		
		CAJA 2	25				25,00		

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
	BALANZA	10				10,00			
	OFICINA	15				15,00			
							75,00		
							75,00	10,50	787,50
	TOTAL APARTADO 070503 CANALIZACIONES								4.230,51
APARTADO 070504 RED DE TIERRAS									
070504.01	ud RED EQUIPOTENCIAL TIERRAS								
	CONEXIONADO DE TIERRA A TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE INSTALACIÓN, VENTANAS, PUERTAS, TUBERÍAS, BANDEJAS, ETC CON CABLE TIERRA DE 4 MM BAJO TUBO O MOLDURA, PIEZAS DE UNIÓN, PQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.								
	LOCAL	1				1,00			
							1,00		
							1,00	525,00	525,00
	TOTAL APARTADO 070504 RED DE TIERRAS								525,00
APARTADO 070505 TELEFONIA									
070505.01	ud CANALIZACION PARA LA ACOMETIDA								
	TENDIDO DE CANALIZACIÓN PARA LA ACOMETIDA DE TELEFONÍA ENTRE REPAR-TIDOR DE LA COMPAÑIA Y LA OFICINA CON TUBO DE PVC M32. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.								
	LOCAL	1				1,00			
							1,00		
							1,00	825,00	825,00
	TOTAL APARTADO 070505 TELEFONIA.....								825,00

PYTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL A SUPERMERCADO.C/MIRAFLORES N° 4, MA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

APARTADO 070506 MEGAFONIA-HILO MUSICAL

070506.01	ud	ALTAVOZ OPTIMUS							
		ALTAVOZ OPTIMUS MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.							
	LOCAL		4			4,00			
							4,00		
							4,00	275,00	1.100,00
070506.02	ud	AMPLIFICADOR OPTIMUS							
		AMPLIFICADOR OPTIMUS MAV-120Z6 PARA MEGAFONIA E HILO MUSICAL. MEDIDA LA UNIDAD SUMINISTRADA.							
	LOCAL		1			1,00			
							1,00		
							1,00	925,00	925,00
070506.03	ud	CABLEADO DE LA INSTALACION							
		CABLEADO DE LA INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA E HILO MUSICAL, BAJO TUBO PVC M20, CABLE BICOLOR DE 2X1,5 MM CAJAS DE DERIVACIÓN, CONEXIONADO Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.							
	LOCAL		1			1,00			
							1,00		
							1,00	1.250,00	1.250,00
070506.04	ud	MICRÓFONO							
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MICRÓFONO EN CAJA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.							
	CAJA		1			1,00			
							1,00		
							1,00	95,60	95,60
TOTAL APARTADO 070506 MEGAFONIA-HILO MUSICAL.....									3.370,60
TOTAL SUBCAPÍTULO 0705 ELECTRICIDAD									33.637,40

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUBCAPÍTULO 07050PC OPCIONALES ELECTRICIDAD

APARTADO 070501OPC ILUMINACION

070501OPC.02A ud SUM. DETECTOR DE PRESENCIA

SUMINISTRO DE DETECTOR DE PRESENCIA CON NIVEL DE DETECCIÓN REGULABLE, TEMPORIZACIÓN, TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN CON CABLE RZ1-K 0,6/1 KV 2(1X2.5)+T BAJO TUBO RÍGIDO EN INSTALACIÓN VISTA Y TUBO CORRUGADO EN EMPOTRADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

6

6,00

6,00

6,00

45,90

275,40

070501OPC.02B ud INST. DETECTOR DE PRESENCIA

INSTALACION DE DETECTOR DE PRESENCIA CON NIVEL DE DETECCIÓN REGULABLE, TEMPORIZACIÓN, TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN CON CABLE RZ1-K 0,6/1 KV 2(1X2.5)+T BAJO TUBO RÍGIDO EN INSTALACIÓN VISTA Y TUBO CORRUGADO EN EMPOTRADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

6

6,00

6,00

6,00

18,90

113,40

TOTAL APARTADO 070501OPC ILUMINACION..... 388,80

APARTADO 070503OPC CANALIZACIONES

070503OPC.03 ml BANDEJA PVC C/TAPA 100X60

BANDEJA DE PVC 100X60 CON SUS CORRESPONDIENTES SOPORTES, UNIONES Y TAPA EN PARAMENTOS VERTICALES O VISTOS, PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA

OFICINA

1

1,80

1,80

1

2,40

2,40

1

1,50

1,50

5,70

5,70

28,56

162,79

TOTAL APARTADO 070503OPC CANALIZACIONES 162,79

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

APARTADO 070505OPC OPCIONALES HILO MUSICAL

070505OCP01 u LIMITADOR ACÚSTICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMITADOR DE CONTROL ACÚSTICO PARA EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN SONORA . EL EQUIPO DEBERÁ PERMITIR LA LIMITACIÓN DEL ESPECTRO POR OCTAVAS Y EL NIVEL DE EMISIÓN GLOBAL (DB). INCLUYE , UNIDAD DE CONTROL, CABLEADO DE CONEXIÓN AL EQUIPO DE SONIDO, PRECINTADO DE LAS CONEXIONES PARA EVITAR MANIPULACIONES, CONFIGURACIÓN DE LOS NIVELES MÁXIMOS PERMITIDOS SEGÚN EL ESTUDIO ACÚSTICO DEL LOCAL, ENSAYO DE VERIFICACIÓN Y CERTIFICADO DE INSTALACIÓN EMITIDO POR TÉCNICO COMPETENTE. SE CONSIDERAN INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y PROGRAMACIÓN DE LOS PERIODOS DE FUNCIONAMIENTO.

1,00	2.948,00	2.948,00
------	----------	----------

TOTAL APARTADO 070505OPC OPCIONALES HILO MUSICAL	2.948,00
---	-----------------

TOTAL SUBCAPÍTULO 0705OPC OPCIONALES ELECTRICIDAD	3.499,59
--	-----------------

SUBCAPÍTULO 0708 FRIO INDUSTRIAL

APARTADO 070801 INST. FRIGORÍFICA

070801.07 ud INSTALACION ELECTRICA DE FRIO

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE FRIO INDUSTRIAL, INCLUYENDO APARELLAJE NECESARIO INSTALADO EN HUECO DISPONIBLE EN CGBT DEBIDAMENTE MONTADO Y CONEXIONADO, Y RED DE CABLEADO PARA DAR SERVICIO A TODOS LOS MUEBLES DE FRIO, CON UNA LINEA DE ALIMENTACION POR SERVICIO DE FRIO, CON SU PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA Y DEFERENCIAL. INCLUYENDO UN CIRCUITO MONOFÁSICO, Y TAMBIEN PROTEGIDO CON MAGNETOTÉRMICO Y DEFERENCIAL, PARA TODOS LOS ALUMBRADOS DE LOS MUEBLES DE FRIO.

1	1,00
---	------

1,00	
------	--

1,00	1.250,00	1.250,00
------	----------	----------

TOTAL APARTADO 070801 INST. FRIGORÍFICA.....	1.250,00
---	-----------------

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
APARTADO 070802 CÁMARAS FRIGORÍFICAS									
070802.15	ud SUMINSTRO CÁMARA CONGELADO CON EQUIPAMIENTO								
	INCLUYE SUMINISTRO DE LA CÁMARA CON PANELES FRIGORÍFICOS, PUERTA, EQUIPO COMPACTO TECHO, LAMPARA LED, ALAMAR HOMBRE ATRAPADO, 2 PULSADORES Tª NEGATIVA, HACHA BOMBERO MANGO LARGO Y SOPORTE HACHA. PANEL ESPESOR 100 MM; HT:2320 MM. RECINTO: 2200X1800MM. EXCLUIDO EL MONTAJE E INSTALACIÓN DE LA MISMA.								
	POSITIVA Y NEGATIVA	1				1,00			
							1,00		
							1,00	21.560,00	21.560,00
070802.16	ud SUMINISTRO CÁMARA REFRIGERADO CON EQUIPAMIENTO								
	INCLUYE SUMINISTRO DE LA CÁMARA CON PANELES FRIGORÍFICOS, PUERTA, EQUIPO EVAPORADOR INTERIOR (CONECTADO A CENTRAL), CUADRO DE CONTROL Y PONTECIA LAMPARA LED. PANEL ESPESOR 80 MM; HT:2280 MM. RECINTO: 2560X1760MM. EXCLUIDO EL MONTAJE E INSTALACIÓN DE LA MISMA.								
		1				1,00			
							1,00		
							1,00	15.920,00	15.920,00
070802.17.	ud MONTAJE E INSTALACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS								
		1				1,00			
							1,00		
							1,00	4.520,00	4.520,00
TOTAL APARTADO 070802 CÁMARAS FRIGORÍFICAS.....									42.000,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 0708 FRIO INDUSTRIAL.....									43.250,00
TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIONES.....									131.905,33

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD									
09.01	PA APLICACIÓN PLAN SEGURIDAD Y SALUD								
	APLICACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.	1					1,00		
								1,00	
								1,00	650,00
									650,00
	TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD.....								650,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

10.01 PA GESTION MEDIOAMBIENTAL

1

1.00

1.00

1.00

1.450.00

1.450.00

TOTAL CAPÍTULO 10 GESTION RESIDUOS.....	1.450,00
--	-----------------

TOTAL	296.558,79
--------------------	-------------------